

טופס אישור קבלת מסמכים

שם החברה:	
טלפון:	איש קשר:
דוא"ל:	כתובת:
טלפון נייד:	פקו:

מכרז פומבי דו שלבי מושך 39/2024 מבנה 8 יחידות 6,7 נמל תל אביב

- .1 () טופס הזמנה להצעת הצעות.
- .2 () טופס הצעה לשלב הראשון והשני.
- .3 () דוגמת ערבות בנקאיות להשתתפות במכרז.
- .4 () רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכרז.
- .5 () טופס ניסיון מקצועית.
- .6 () הסכם.
- .7 () תשריט.
- .8 () אישורי קיום ביטוחים
- .9 () נוסח ערבות בנקאיות להסכם.
- .10 () נספח מטרת שימוש.
- .11 () נוהל התנהלות והתנהלות במתחם.
- .12 () נוהל ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שוכרים בשטחי החברה.
- .13 () מפרט לאומיינום.
- .14 () נוסח הוראת קבוע.
- .15 () נוהל שילוט.
- .16 () תב"ע ותמהיל השימושים.
- .17 () תצהיר לפ"כ חוק עסקאות גופים ציבוריים.
- .18 () תצהיר העדר הרשאות.
- .19 () אישור עו"ד על עסק בשליטת אישת ותצהיר נושאת השליטה.
- .20 () 2 מעطפות להגשת הצעות לשלב ראשון ושני.

חתימת המציע

תאריך

אוצר מפעלי ים בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 39 להענקת זכויות שימוש במבנה בנמל תל אביב

- חברת אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן – "החברה") מזמין אתכם בזאת להצעת הצעות במכרז – פומבי דו שלבי להפעלה וניהול של יחידות מס' 6,7 במבנה מס' 8 המצווי בנמל תל-אביב (להלן – "הנמל"). שטח היחידה הינו כ- 263 מ"ר ושטח חוץ בשטח של כ- 96 מ"ר, הכול כמפורט בתשורת המצורף להסכם חלק מסמכי המכزو.
- בכפוף להוראות המכزو וההסכם, השימושים המפורטים להלן הם השימושים המותרים במבנה: מסעדת/ בית קפה.
- למען הסר ספק, מציעים אינם רשאים להצעת שימושים שונים חלופיים.
- מובהר, כי ככל מקרה אסורים השימושים הבאים: אולמות תצוגה לרכבים ו/או עסקי רכב, מועדון, בר, חניות או אולמות תצוגה לקרמיקה/חומרני/ריהוט ומטבחים, שוק ובכלל זה, שוק איכרים, שוק אוכל, מועדון גישה וספורט ימי, מרכולים/סופרמרקט, אולם אירופים, קיוסק/פיצוציה.
- בהתאם להוראות המכزو וההסכם, רשות השימוש המוענקת לזכיה הינה לתקופה קצובה בת 5 שנים: מיום 1.2.2025 ועד ליום 31.1.2030, והכל בכפוף למפורט בעניין זה בהסכם (להלן – "תקופת השימוש"). לצורך הזכיה ניתן האריך את תקופת השימוש בפרק זמן נוסף של 5 שנים החל ממועד תקופת השימוש.
- רשאים להגיש הצעות משתתפים העוניים על כל תנאי הסוף, כדלקמן:
- 4.1 צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכزو.
- 4.2 רכשו את מסמכי המכزو, כאשר ניתן לרכוש את מסמכי המכزو החל מיום 27.10.2024 רכישת מסמכי המכزو תעשה במשרדי קבוצת "Ấטרים", **ברוחב הארבעה 21 תל-אביב**, קומה 6 (בניין "פלטינום") תמורה סך של 500 ש"ח כולל מע"מ, שיישולם לפחות "Ấטרים" בחוף תל אביב" ושבכל מקרה לא יוחזר, בין השעות 09:00 ועד 15:00. לחלוּפִין, ניתן לרכוש את מסמכי המכزو באתר האינטרנט של חברת אטרים במקום המועד לכך.
- 4.3 מטרת השימוש המוצעת על-ידייהם היא אחד מהשימושים המותרים כמפורט בסעיף 2 לעיל.
- 4.4 בעל ניסיון קודם של ניהול ו/או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על ידו במסגרת הצעתו במכרז או בעל ניסיון ניהול משמעותי בתחום אחר בתקופה רצופה של 3 שנים לפחות במשך 5 השנים הקרובות למועד האחרון להגשת ההצעה במכزو.
- "ניסיון ניהול משמעותי בתחום אחר" – משמעו – מי שיש לו ניסיון בניהולו של גוף בתחום המסחר ו/או התרבות ו/או הספורט ו/או הפנאי ו/או תחום רלוונטי אחר.
- הניסיון כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציע עצמו או של חברה אחות שלו או של הבעלים שלו ו/או של בעל מנויות משמעותיות במציע (מעל 25%) או של מנכ"ל ו/או סמנכ"ל בו ו/או של מי שינה את העסק במבנה מטעמו של המציע.
5. כמפורט במסמכי המכزو, סיור מציעים יערך לפני פניה של המציעים בהתאם להוראות המכزو והשתתפות בו יהיה לא תנאי סוף להגשת ההצעה במכزو.
6. ניתן לעיין במסמכי המכزو באתר האינטרנט של אטרים בכתבbot www.atarim.gov.il החל מtarikh 27.10.2024 ובמשרדי החברה ברוח' הארבעה 21 בת"א (טל': 03-5640100).

- .7. את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרד אטרים, עד לא יאוחר מיום **רבעיע ה- 4.12.2024 בשעה 12:00**. **הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידועו.**
- .8. פтиחת המעתפות תערך **באמצעות הזום** במועד שקבע ע"י החברה. כל המעניין להשתתף במעמד פтиחת ההצעה נדרש להירשם מראש, לפני המועד האחרון להגשת ההצעה, באמצעות מייל : sigal.y@atarim.gov.il ולקבל אישור בכתב על רישומו.
- .9. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה כלשהי. **כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה.**
- .10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במידעה זו לבין האמור במסמכיו המכרז, האמור במסמכיו המכרז יגבר.

בכבוד רב,

אווצר מפעלי ים בע"מ

אוצר מפעלי ים בע"מ
רח' כ"ג יורדי הסירה 1, תל-אביב
נמל תל-אביב

תאריך.....

לכבוד

א.ג.ג,

**הندון : הזמנה להצעת הצעות במסגרת מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024
להענקת זכות שימוש במבנה מס' 8 יחידות 7-6 בנמל ת"א**

רכיבז מועדים קבועים למכרז

<p> החל מיום 27.10.2024 בין השעות 00: 9 - 00: 15 במשרדי הנהלת אטרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (מגדל פלטינום – קומה 6) או באתר האינטרנט של אטרים במקום המועד לכך</p>	<p>המועד שמננו ניתן לרכוש את מסמכי המכרז</p>
<p>ביום 24.11.2024 בשעה 16:00</p>	<p>מועד אחרון לשלוח שאלות>b>הבהרה או להגשת העברות הבנקאית לבדיקה</p>
<p>ביום 4.12.2024 בשעה 12:00 במשרדי הנהלת אטרים ברחוב הארבעה 21, תל אביב (קומה 6 – בניין פלטינום)</p>	<p>מועד אחרון להגשת ההצעות במכרז</p>
<p>פתיחה המעטפת טערך באמצעות הזום יש להירשם מראש כמפורט בסעיף 34 להזמנה זו</p>	<p>מועד פתיחת תיבת המכרזים</p>
<p>במקרה של אי התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחים (כל ומופיינים) – התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבו.</p>	

רקע ותיאור כללי של המבנה

חברת אוצר מפעליים בע"מ (להלן - "החברה") היא בעלת הזכיות במל ת"א ובמבנים שבו, ובמסגרת מטרותיה, היא מעוניינת בפיתוח ובפעולת מבנים שבבעלותה, ובין היתר, היא מעוניינת בהפעלת המבנה לאחת מהמטרות המפורטות להלן, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

הנכט מזומנים בזה להציג הצעות במכרז פומבי דו שלבי להפעלה וניהול של יחידות מס' 7-6 במבנה מס' 8 המצויה במל תל-אביב (להלן - "המבנה"). שטח היחידה הינו כ- 263 מ"ר וכן שטח חז"ץ צמוד בשטח של כ- 96 מ"ר, הכול כמפורט בתשريع המצורף להסכם שהוא חלק ממשמי המכרז (להלן בהתאם - "המתוחם"; "המבנה").

השימושים המותרים

1. החברה תאפשר לזכה במכרז את רשות השימוש במבנה לצורך אחד מהשימושים המותרים על-ידה בלבד כהגדרתם להלן, ולא לכל שימוש אחר, והכל בכפוף לקבלת כל הרישיונות והיתירים הדרושים מהרשויות המוסמכות (שקבeltas באחריות המציע הזכיה ועל חשבונו) לצורך הפעלת המבנה לאוטם שימושים, ובכלל זה גם רישויו עסק, הכול בהתאם למפורט בהסכם המהווה חלק בלתי נפרד ממשמי המכרז.

בכפוף להוראות המכרז וההסכם, השימושים המפורטים להלן הם השימושים המותרים במבנה (להלן - "השימושים המותרים") : מעודה/בית קפה.

מובהר, כי ככל מקורה אסורים השימושים הבאים: אולמות תצוגה לרכבים ו/או עסקי רכב, מועדון, בר, חניות או אולמות תצוגה לקרמייקה/חומרני בניין/ריהוט ומטבחים, שוק ובסך זה שוק איכרים, שוק אוכל, מועדון גישה וספורט ימי, מרכולים/סופרמרקט, אולם אירועים, קיוסק/פיצוציה.

למעט הסר ספק, מציעים אינם רשאים להציג שימושים שונים חלופיים.

2. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ובנוסף לו, מובהר, כי המציע הזכיה יידרש לקבלת כל היהירותים הדרושים לפי כל דין, על חשבונו, למען הפעלת העסק, ובין היתר עליו לשים לב שהשימוש המוצע על ידו תואם לשימושים המפורטים בתוכנית בניין עיר מס' 3208 (להלן - "התגב"ע") החלה על נמל תל-אביב וכן תמהיל השימושים שקבעה הוועדה המקומית של עיריית תל אביב בקשר לנמל והמצ"ב ממשמי המכרז.

3. מציעים אינם רשאים להציג שימושים שונים חלופיים. המציע כן רשאי להציג קונספט אחד אשר כולל בתוכו כמה שימושים משלימים ו/או נלוים ובלבד וכולם מותרים ע"פ הוראות המכרז. מובהר כי המציע הזכיה לא יהיה רשאי לחלק את המבנה למספר חללים ולהפעיל בכל חלל עסק/פעילות שונה.

4. המציע יצהר להצעתו את נספח מטרת השימוש המוצע במסגרת השימושים המותרים כמפורט בסעיף 1 לעיל, בו יפורטו: מטרת השימוש המוצע, הסבר על העיסק המוצע כולל שעות וימי פעילות, תוכנית רענוןית ו/או תוכנית ראשונית של העיסק המוצע, עבודות ההכנה המתוכנות על ידו במבנה ושעות הפתיחה המשוערות.

דמי שימוש

5. המציע יפרט בהצעתו את דמי השימוש השנתיים המוצעים על-ידי בשקלים חדשים ובתוספת מע"מ כחוק. דמי השימוש יהיו צמודים למדד הבסיס כהגדרתו בהסכם המצורף ממשמי המכרז.

מובהר כי אין להגיש הצעה המתבססת על מחיר למ"ר אלא הצעת מחיר כוללית עבור המבנה כולו.

דמי השימוש השנתיים אשר ישולמו בפועל על ידי המציע הזכיה יהיו דמי השימוש שהוצעו על ידו או סך השווה ל- 6% ממחירו המכירות השנתי של העיסק אותו יפעיל המציע הזכיה מהמבנה (להלן - "העסק"), לפי הגובה מבניה. בשנה הראשונה והאחרונה להסכם ייחסבו דמי המחזoor על פי החלק היחסית של התקופה.

בהתאם כאמור בתום כל שנת שימוש (ולא יאוחר מיום 31.3 של השנה העוקבת) מתחייב המחיר הכספי להזוכה לחייבה לידי החברה אישור רוי"ח מבקר בדבר היקף המכירות של העסק שפועל במבנה בשנה החולפת עם פירוט חודשי.

בהתאם לכך מתחייב המחיר הכספי, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה להשלים את דמי השימוש לסך השווה ל - 6% ממחוזר המכירות השנתי של בית העסק כאמור, אם וכל שיהיה צורך בכך.

ambil לגורע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא יעביר את דוי"ח המכירות במועד הנקבע לעיל, תתייחס החברה אל המחיר הזוכה כמי שDOI"ח המכירות שלו עברו אותה ממחצית שנת השימוש, גבוה בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש השנתיים אשר הוצעו על ידו.

במקרה כאמור יהיה על המחיר הזוכה לשלם לחברה תקופת השווה ל - 100% מדמי השימוש השנתיים שהוצעו על ידו עבור אותה שנת השימוש.

לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל לחברת העבר את DOI"ח המכירות כאמור לעיל, שומרת החברה את הזכות לקבוע עצמה את מחוזר המכירות השנתי של העסק, וזאת במקום לנבות דמי השימוש הגבוהים בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה שבו תבחר החברה לקבוע עצמה את מחוזר המכירות היא תיעזר במומחה מטעמה לצורך זה. בהתאם כאמור המפעיל מתחייב לשלם את דמי השימוש שייקבעו על בסיס חוות דעת איש המקצוע כאמור מיד עם דרישת הראשונה של החברה, ללא זכות ערעור או השגה.

דמי ניהול

6. החברה מבירה כי היא מספקת את שירותי ניהול בנמל בעצמה, ובין היתר החברה מספקת בשטחים הציבוריים בנמל שירותי ניהול כגון: ניקיון, אבטחה, גינון, תחזוקה, מים, ביוב, חשמל, תאורה, מיתוג, פרסום, שיווק, שירות הלקוחה, סייטר בתשלומים ועוד.

מובהר כי החברה איננה מתחייבת לספק את השירותים הנ"ל לכל אורך תקופת השימוש ו/או חלקה, והיא רשאית להפסיק אותם או לשנות את היקפם ו/או להפחית אותם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7. נכון למועד פרסום מכרז זה, שיעור דמי ניהול עבור השימושים המותרים כהגדרתם לעיל, עומד על סך של 30 לפ בתוספת מע"מ למ"ר. מובהר כי סכום דמי ניהול צמוד לפחות הבסיס על פי ההסכם המצורף למסמכיו המכraz. כמו כן, מובהר כי החברה תהיה רשאית להעלות את הסכום הזה לפי שיקול דעתה.

דמי ניהול יוחשבו לפי מלאה שטח המבנה.

בהתאם כאמור ולצורך קביעת דמי ניהול, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבצע מדידה של המבנה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המדידה כאמור תבוצע על ידי מודד מוסמך מטעמה של החברה, אשר על בסיס מדידתו יחושבו דמי ניהול עבור כל מ"ר של המבנה. המדידה כאמור תהא סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

למען הסר ספק, המפעיל מוותר בזאת על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) נגד החברה ו/או המודד בקשר לתוכאות המדידה כאמור ו/או השפעתן על דמי ניהול.

מובהר, כי במקרה שהשתח המושכר יגדל או יקטן במהלך תקופת השימוש או תקופת ההארכה, דמי ניהול יגדלו או יקטנו בהתאם.

ambil לגורע מהאמור לעיל, דמי ניהול יוחשבו על פי השטחים המפורטים בתרשים המצורף כנספח 1 להסכם המצורף למסמכיו המכraz ועל בסיס התעריף המפורט לעיל.

חברת ניהול

.8. החברת מבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות למסור את ניהול המתחם ו/או חלקים ממנו לחברת ניהול שתבחר על ידה (להלן - "חברת ניהול"). במידה ותמשח את זכotta להנהלת המתחם באמצעות חברת ניהול, הזכה חייב כדלקמן:

.8.1. לחתום עם חברת ניהול על הסכם ניהול נושא כפי שיימסר לו באותה עת.

.8.2. למלא אחר כל הוראה של החברה ו/או חברת ניהול ו/או מי מטעם בנוגע לדרך ההתנהגות וההתנהלות במתחם.

.8.3. לשלם לחברה ו/או לחברת ניהול דמי ניהול כפי שייקבעו באותה עת.

מצבו של המבנה

.9. המבנה יימסר לשימוש הזכה במרקז במצב כפי שהוא (is AS) וברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מחובר לתשתיות (חשמל, מים) עד לכו המבנה כאשר יתכן ולא תהייה פרישה בתחום המבנה. כמו כן יתכן ולא יהיה המבנה מוגנים ו/או מנדים ו/או מערכות פנימיות אחרות הדורשות למציע הזכה לצורך הפעלת עסק במבנה – ואם/non יהיה יתכן וחן לא במצב תקין, כאשר האחוריות להתקין את כל המערוכות הפנימיות במבנה ו/או להתאים את המערוכות הקיימות במבנה (אם קיימות) תהיה של המציע הזכה ועל חשבונו. החברה עוד תבחר כי ככל ובמבנה עשויה שימוש ביום מופעל אחר, כי יתכן והחברה תרשה לו לפנות מהמבנה כל אדם וחוץ אשר אינו מחובר לבנייה חיבור של קבוע (ובכל זה מוגנים ומנדדים) לפני כניסה המציע הזכה לבנייה, והכל לפי שיקול דעת החברה ובעצם הגשת ההצעות במרקז המציגים מוטרים על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.

.10. בהתאם לאמור החברה מבקשת להציג כי היא לא ביצעה ולא תבצע שיפוצים במעטפת המבנה ו/או בתשתיות ו/או בפנים המבנה כלל וכי כל שיפוץ שהזכה יהיה מעוניין ו/או יידרש לבצע כולל כל עבודה ו/או שיפוץ הדרושים לצורך קבלת רישיונות ו/או היתרדים להפעלת העסק (כולל רישיון עסק) וכן כולל כל השיפוצים ו/או התאמות בפנים המבנה, יבוצעו על-ידי המציע הΖ, על חשבונו ועל אחוריותו (להלן - "עובדות ההכנה"), הכול בכפוף לביצוע בהתאם להוראות הסכם המצורף למסמכי המרכז ונשפחו בעניין והדין החל.

.11. בהתאם לכל האמור לעיל, בעצם השתתפותו במרקז מאשר ומצהיר כל מציע כי ניתנה לו האפשרות לבדוק, לבחור ולברר (לרובות במסגרת שאלות החברה שהוא רשאי להציג במסגרת הליך המרכז) ומהציג אף בדק, בוחן וברר בפועל, בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מיטעמו, בדיקה מלאה ויסודית, את כל היבטים המבניים, התפעוליים, המשפטיים, התכנוניים, העסקיים, הכלכליים והסטטוטוריים בקשר עם המבנה והמתמחים בו הוא מצוי.

.12. כמו כן, במסגרת האמור היו יכולות המציגים לבחון את המבנה (לרובות גג המבנה, מיקומו של המבנה והמתמחים ורשייפותם לציבור, לרבות מצב הזכויות במבנה ובמתחם; קיומים ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות במבנה ובסביבתו, מצבם ואפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם; פגמים ו/או התאמות, כפי שהם מוכרים לחברה; דרכי הגישה אל/מהמבנה והשימוש; הפעולות וההשעויות אותן יש לבצע במבנה לצורך התאמתם לצרכיו ולמטרותיו לרבות במסגרת ביצוען של עבודות ההכנה, עבודות ושינויים דקורטיביים, עבודות הקשורות לתשתיות חשמל מערכות ביוב ומפריד השומנים וכיו"ב); הזכויות המוקנות למציע הΖ על פי ההסכם שייחתמו עימיו, מהותן היקפן ומגבויותיהם; האפשרויות, המוגבלות, הסיכוןים והתנאים למימושו ולኒזולן בקשר עם מטרת העסק וכן כדיותן וערךן הכלכלית, העסקיות והמסחרית עבור המציג הΖ.

בנוסף היה יכול המציג לבחון את מולוא התחייבויות על פי הסכם שייחתמו בין המפעיל, תכנין, משמעוthon והשלכותיהם של הוראות כל דין ושל יתר הוראות הסכם זה והאפשרות ליישוםו (לרובות סעיף התמורה וכדיות הצעתו הכספי); מהותם של כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והתקנים בהן יידרש המציג הΖ לעמוד ו/או שאוטם יידרש המציג הΖ להזוכה לקבל, לצורך קבלת היתרים לביצוע עבודות ו/או תפעול המבנה ולהפעלת העסק וביצוע יתר התחייבויות על פי הסכם זה; קיומן של התחייבויות ומוגבלות לביצוע ההתקשרות מושא

הסכם זה (לרבות מגבלות והערכות נדרשת בקשר עם יחסיו השכנות, והשלכותיהם), וכן כל חומר, נתנו ומידע לנו&נו פרטמה החברת במסגרת המכרז, ו/או בקשר עם ההתקשרות.

.13. בעצם הגשת הצעה במכרז כל אחד מהמציעים מצהיר כי החלטתו להגיש הצעה במכרז, התקבלה והتبessa על בדיקותיו והערכותיו לבן, וכי לאחר שערך את כל הבדיקות ולפקח בחשבונו, וشكل את כל המידע הנזכר בסעיפים 9 ועד 12 (כולל) לעיל, וכל בדיקה אחרת שראה לנכון לעורך, מצא כי הגשת ההצעה במכרז זה מתאימות לצרכיו ובעצם הגשת ההצעה במכרז מוגדרים כל אחד מהמציעים באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה.

.14. עוד מובהר, כי החברה אינה בקייה בתחום העיסוק של המציעים ו/או בפוטנציאל העסקים של העסקים המוצעים על ידם במסגרת המכרז ו/או החברה אינה מודעת למלוא הנסיבות של המציעים בקשר עם המבנה. מטעם זה, כל אחד מהמציעים מצהירים כי הם יכולים לבדוק ואכן בדקו בעצמם ו/או באמצעות מי מטעם, את המבנה במצוותם כפוי שהוא ובהתאם גם את מצבת הזכיות המגולמים במסגרתו וכי הם היו רשאים להציג לחברת שאלות בקשר עם המבנה, טרם הגשת הצעתו במכרז ולשקלל את הצעתו בהתאם, לרבות בקשר עם החסרים, אי ההתאמות, הליקויים והפגמים במבנה ובמתחם, ובזכיות המגולמות בהם ו/או המונתקות למשך הזוכה במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.

השתפות בעלות ביצוע עבודות ההכנה שיבצע המציע הזוכה

.15. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 9 ועד 12 לעיל, החברה תציין כי היא תשתתף בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות המבנה בסך של עד **400,000** ל"י בתוספת מע"מ, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים והמצטברים המפורטים להלן:

.15.1. המציע הזוכה הגיש לחברה לפני ביצוע עבודות ההכנה לאישור הצעה מפורשת לביצוע עבודות ההכנה, שבו יש פירוט בנוגע לעבודות התשתיות כולל צירוף כתוב כמפורט מפורט וכן ביטוח מתאים בהתאם להוראות המצורף למסמכי המכרז.

.15.2. העבודות יבוצעו על-ידי קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדרשה בנאיות בסיווג המתאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו.

.15.3. החברה תקבע על בסיס הצעת המציע מה גובה סכום ההשתתפות שלה ועד לסכום המקסימלי המפורט בסעיף 15 לעיל.

מובהר, כי החברה תשתתף במלוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו ו/או יושפכו במבנה יגיע לסכום זה בהתאם לקביעות החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם אם שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעל לסכום ההשתתפות כמפורט בסעיף 15 לעיל, סכום ההשתתפות לא יגדל מעל לסכום ההשתתפות כמפורט לעיל.

לאחר התקיימות כל התנאים המפורטים לעיל, החברה תשלם למציע הזוכה את סכום ההשתתפות בפועל, תוך 30 ימים מסיום עבודות ההכנה שבಗינם תבצע ההשתתפות ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדי שלא תהיה יצורפו חשבונות מס/קבלה על התשלומים ששילם המציע הזוכה בגין עבודות ההכנה נשוא ההשתתפות.

בעצם הגשת ההצעות במכרז, מצהירים ומתחייבים כל אחד מהמציעים כי ידוע להם ומקובל עליהם כי השתתפות החברה בחלוקת מעלות ביצוע עבודות ההכנה הינה חד פעמיות ולפניהם משורת הדין, כי החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי כלשהו בקשר לביצוע עבודות ההכנה, וכי אין לו ולא יהיה לו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בקשר לביצוע עבודות ההכנה ו/או דרישת לסכום השתתפות נוספת מצדיה של החברה בכל הקשור לביצוע עבודות ההכנה וכי הוא יישא בכל שאר העליות של עבודות ההכנה.

תקופת ההתקשרות

.16. בכפוף למילוי כל התחייבויות על פי ההסכם המצורף כחלק ממשמכי המכרז ולאמור בהזמנה זו לעיל ולהלן ולהוראות ההסכם בעניין, רשות השימוש המשענת לזוכה הינה לתקופה קצרה בת חמיש שנים, מיום 1.2.2025 ועד ליום 31.1.2030 (להלן - "תקופת השימוש").

למציע הזוגה תינתן האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות לפי ה הסכם לתקופה של עד חמיש שנים נוספות, והכל בתנאים המפורטים בהסכם ובמשמעותו המכרז (להלן - "תקופת הארכה").

.17. ככל שיבוצעו על ידי המציע הזוגה עבודות הכנה מהותיות אשר ימנעו את השימוש בסביר במבנה, המציע הזוגה יקבל פטור מתשולם דמי שימוש ודמי ניהול (אך לא מכל תשולם אחר הקשור באחזקת המבנה) לתקופה של **4 (ארבעה) חודשים** ממועד תחילת תקופת השימוש. הקביעה האם מדובר בעבודות הכנה מהותיות, אם לאו, תהיה של מנהל נמל תל אביב ויריד המזרחה.

.18. מודגש כי האחריות לקבל את כל הרישויונות הנדרשים ע"פ כל דין להפעלת העסק שיפעל الزوجה במכרז ובכלל זה היתר לשימוש חורג (ככל שדרשו) תחול במלואה על الزوجה במכרז וכי הוא יישא בכל העלוויות הכרוכות בכך (למעט הittel לשימוש חורג בו תישא החברה - אם התרברר ויש צורך בתשלומו משום העסק שהזוכה מעוניין להפעיל במבנה) וניקוט בכל הצדדים הנדרשים לרבות קיומם התנאים וביצוע השינויים והתוספות כדרישת הרשות המוסמכות. החברה תבהיר למשר הסר כל ספק כי היא לא בדקה ולא ביררה לאלו מטרות ניתן לקבל רישיון עסק, אם בכלל, ולרובות האם חלים צווי סגירה כלשהם על המבנה או על היכולת לנצל עסק כלשהו מהמבנה ואו אם העסק אותו הוא מתכוון לנוהל מהמבנה הינו עסק עתיר סיוכו" כהגדרת מונח זה בנוול מס' 938 של מחלקת רישיון עסקים בעיריית תל אביב ואלו התאמות ואו שינויים ואו שיפוצים ואו עבודות הכנה הזוגה יידרש לעשות במבנה לצורך קבלת רישיון העסק, והאחריות המלאה והבלתייה לכך, תחול עליה.

כמו כן אין לראות בעצם עיריכת מכרז זה כמצג כלשהו מטעם החברה כי ניתן כלל לקבל רישיון עסק לבניה בכל הקשור לאחד או כל השימושים המותרים או ניתן כלל להפעיל מהמבנה את אחד או כל השימושים המותרים.

למען הסר ספק מובהר, כי בעצם השתתפותם במכרז מוויתם המשותפים מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה (מכל מין ואו סוג) ואו תביעה (מכל מין ואו סוג) דרישת (מכל מין ואו סוג) כנגד החברה בקשר לאמור לעיל.

.19. מובהר בזאת מפורשות כי במועד פרסום מכרז זה, צד שלishi מפעיל את המבנה והוא אמרו לפניו קודם להתחלה תקופת השימוש על-ידי המציע הזוגה. במקרה ובו המבנה לא יפונה על-ידי המפעיל הנוכחי במועד כי אז תחילת (וסיום) תקופת השימוש תידחה בהתאם, והכל בכפוף למפורט בעניין זה בהסכם. בכל מקרה של אי פינוי ואו דחיית מועדים כאמור, תהיא הסיבה לכך אשר תהא, לא תהא למציע הזוגה כל טענה ואו תביעה ואו דרישת ואו זכות כלפי החברה ואו מי מטעמה (להלן - "טענה"), והוא מותר ויתור מוחלט וגמר על כל טענה כאמור.

.20. מבלי לגורע מהאמור בסעיף 19 לעיל, מוסכם על הצדדים כי במידה והפעיל הנוכחי לא יפונה את המבנה בתוך 6 חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להתחילה תקופת השימוש בהתאם לעיל (להלן - "תקופת המנתנה"), המציע הזוגה יהיה רשאי להודיע לחברה בתחום 30 ימים מtos תקופת המנתנה בהודעה בכתב, על ביטול ההתקשרות לפי הסכם שייחתם עימיו, ובמקרה כזה, לא תהינה למי מהצדדים כל טענות ואו דרישות ואו תביעות בגין כך ואו כתוצאה מכל אחד נגד משנהו. מובהר למען הסר כל ספק, כי במידה והמציע הזוגה לא הודיע לחברה על רצונו בביטול ההתקשרות לפי החסכם בהתאם להוראות סעיף זה, תפרק זכותו לBITOL ההתקשרות לאלטר והוא לא יהיה רשאי לעשות כן, אלא בהסכם מה מראש ובכתב של החברה והוא עלין לקיים את החסכם על כל הרכוז בכך, החל ממועד פינוי המבנה. מועד פינוי המבנה לצורכי החסכם משמעו המעודד שבו הודיעה החברה למציע הזוגה כי המבנה פניו.

תנאי המכרז

.21. המכרז הינו מכרז פומבי דו שלבי וההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה שתתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר (50% מחיר ו- 50% איכות).

.22. על המציע לקרוא את כל מסמכי המכרז, והגשת ההצעות להשתתפות במכרז כמווה כהצהרה של פרטי החסכם והמכרז ותנאים ידועים, מובנים, מקובלים ומוכרים למציע.

- .23. כל טענה בדבר אי הבנה ו/או סתיירה ו/או התנגדות וכיוצא באלה, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע.
- .24. מסמכי המכרז : .24.1. טופס הצעה לשלב הראשון למשתתף במכרז.
- .24.2. טופס הצעת מחיר למשתתף במכרז.
- .24.3. דוגמת ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.
- .24.4. רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכרז.
- .24.5. טופס ניסיון מקצועי לצורך הוכחת תנאי ס' כמפורט בסעיף 25.4 להלן ולצורך ניקוד האיכות במכרז.
- .24.6. הסכם (לעיל ולהלן - "ההסכם") ונספחים כדלקמן :
- .24.6.1. נספח 1 – התשריט.
- .24.6.2. נספחים 2 ו2א - אישורי קיום ביוטחונים (לעובדות וביתוחי קבוע).
- .24.6.3. נספח 3 – נוסח ערבות בנקאית להסכם.
- .24.6.4. נספח 4 - הצעת המחיר הזוכה במכרז (טופס הצעת המחיר שיוצרף להסכם שייחתם עם המחיר הזוכה).
- .24.6.5. נספח 5 - נספח מטרת השימוש.
- .24.6.6. נספח 6 - נוהל התנהלות והתנהלות במתחם.
- .24.6.7. נספח 7 - נוהל ביצוע עבודות המבצעות על-ידי שוכרים בשטחי החברה.
- .24.6.8. נספח 8 - מפרט אלומיניום.
- .24.6.9. נספח 9 - אישור ע"ד של המפעיל בדבר זהות העומדים מאחוריו המפעיל וחלוקת האחזוקותיהם בו אשר יוצרף להצעת המחיר במכרז.
- .24.6.10. נספח 10 - נוסח הוראת קבוע.
- .24.6.11. נספח 11 - נוהל שילוט.
- .24.6.12. נספח 12 - תב"ע 3208 החלטה על הנמל ותמהיל השימושים שקבעה הוועדה המקומית של עת"א בקשר לנמל.
- .24.7. דוגמת תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1967.
- .24.8. דוגמת תצהיר על העדר הרשות.
- .24.9. דוגמת אישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושאת השליטה.

.24.10. שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל שייהו.

.24.11. כל מסמך אחר כפי שיוחלט על-ידי החברה.

תנאי סך

.25. רשאים להגיש הצעות מציעים העונים על הדרישות המקדימות המוצברות (תנאי סך),
כדלקמן :

.25.1. צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.

.25.2. רכשו את מסמכי המכרז, כאשר ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במועד המפורט בטבלה
שבעמ' 1 להזמנה זו. רכישת מסמכי המכרז תעשה במשרדי קבוצת "אטרים", **ברחוב
הארבעה 21 בתל אביב**, קומה 6 (בנין "פלטינום") בין השעות 09:00 ועד ל-00:15:00
תמורת סך של 500 ₪ כולל מע"מ - שבכל מקרה לא יותר. הסכום ישולם לפיקודת
"אטרים בחוף תל-אביב – חברה לפיתוח אטריות תיירות בת"א-יפו בע"מ". **טלפון**, ניתן
לרכוש את מסמכי המכרז גם באטר האינטרנט של חברת אטרים במקום המועד לכך.

.25.3. מטרת השימוש המוצעת על-ידייהם היא אחד מהשימושים המותרים כמפורט בסעיף 1
לעיל.

.25.4. בעל ניסיון קודם מוכח של ניהול ו/או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על
ידו במסגרת הצעתו במכרז או בעל ניסיון ניהול ממשימות בתחום אחר בתקופה
רצופה של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחזור להגשת ההצעה
במכרז.

"nisyon_nigol_mishmuotim_batnachom_achor" – משמעו – מי שיש לו ניסיון בניהולו של גוף
בתנchos haMerkhav v/avo haTevaot v/avo haSport v/avo haPnai v/avo haTchom Rolontsi Achar.

הניסיון כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציע עצמו או של חברה אחות שלו או
של הבעלים שלו ו/או של בעל מנויות ממשימות במכרז (מעל 25%) או של מנכ"ל ו/או
סמנכ"ל בו ו/או של מי שינה את העסק מבנה מטעמו של המציע.

סיוור המציגים

.26. החברה מבקשת להבהיר כי לא יערך מטעמה סיור מציעים במבנה, ובהתאם השתתפות בסיוור
איןנה מהוות תנאי סך להשתתפות במכרז.

.27. מציעים המוניינים לסייר במבנה מתבקשים ליצור קשר טלפוני עם גבי חלי כבוד מהחברה,
טל': 03-7931403 או באמצעות כתובת דואר אלקטרוני : heli.c@namal.co.il

.28. יובהר כי לא יימסר בסיוור זה כל מידע המחייב את החברה בכל צורה שהיא.

הגשת הצעות במשותף

.29. במקרה ובו מוגשת הצעה במשותף, כי אז די שאחד מיחידי המציע יעמוד בתנאי הסך שבסעיף
25.2 לעיל. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי בכל הנוגע לניסיון הנדרש בתנאי הסך **לא**
ניתן לפצל את הניסיון הנדרש בין יחידי המציע ונדרש כי אחד מהם (לפחות) יעמוד (בעצמו)
בתנאי הסך של הניסיון המקורי במלואו. בוגע לתנאי הסך שבסעיף 25.1 לעיל, די שאחד מיחידי
ה المقיע יעמוד בו ובעצם השתתפות כל אחד מהמציעים במכרז זה הוא מאשר כי הערות הינה
באופן מפורש להבטחת התחייבויות כל יחידי המציע יחד ולהזוז, וזאת גם שם הנערב על גבי
הערות יהיה רק של יחיד אחד מיחידי המציע.

.30. בכפוף להוראות המכרז, מציע (או כל אחד מיחידי המציע ב מקרה של הצעה במשותף) שייזכה
במכרז יהא רשאי להקים חברה בבעלותו שתהנות על ההසכם, ביחד עם המציע או בנפרד,

בהתאם להחלטת החברה ובלבד שהמציע (או כל יחידי המציע במקרה של הצעה במשותף) יהיה בעל המניות היחיד בחברה כאמור ובלבד שהוא יערוב אישית להתחייבויות החברה, וימצא את כל המסמכים הנוגעים לחברה, והכל כמפורט במסמך. הוראות סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים ובהתאמה במקרה של הגשת הצעות במשותף.

הניסיון המוצע

.31 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסוף של הניסיון המוצע הנדרש בסעיף 25.4 לעיל וניקוד האיכות בנושא הניסיון כמפורט להלן, על המציע למלא את טופס הניסיון המוצע המצורף חלק אחד ובלתי נפרד למסמכיו המכraz, ולצרכו לו המלצות. המציע גם רשאי לצרף להצעתו מידע פרטומי בנוגע לעסקים שהופיעו על-ידי המציע בעבר ו/או כתבות עיתונאיות ו/או כן כל מידע אחר לשיקול דעת המציע המלמד על ניסינו ו/או המוניין שיש לו, והחברה תהיה רשאית להתחשב, בין היתר, גם במידע זה לצורך ניקוד האיכות שיענק להצעתו כמפורט להלן. **החברה תראה בניסיון של בעל מניות משמעותית במצוות (מעל 25%) ו/או מנכ"ל המציע כניסיון של המציע לצורך עמידה בתנאי הסוף המפורט בסעיף 25.4 לעיל וכן לצורך ניקוד האיכות כמפורט בסעיף 37 להלן.**

הגשת ההצעות

.32 המכraz ייערך מכraz פומבי עם בחינה דו שלבית ובהתאם לכך, המציעים יגישו את ההצעות במספר מעטות סגורות, האחת תסומן באופן קרייא וברור "מכraz פומבי דו שלבי מס' 39/2024 - **ההצעה לשלב הראשון**", והיא תכיל את כל המפורט בסעיף 35 להלן (כולל תתי סעיפים) **למעט טופס הצעת המחיר**, שיוגש במעטפה נפרדת (להלן - **"ההצעה לשלב הראשון"**).

בחצעה לשלב הראשון אין לציין כל פרט הקשור להצעה הכספייה.

.33 הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסгорה שתסומן באופן קרייא וברור כ- "מכraz פומבי דו שלבי מס' 39/2024 - **ההצעה המחיר**" וככילה את טופס הצעת המחיר של המשתנה במכraz. המחיר המוצע על ידי המציע, יצוין על ידו בספרות ובמלילים בדיו או בדפוס, בצהורה בהירה וברורה.

.34 את מעטפת ההצעה לשלב הראשון וכן את מעטפת ההצעה המחיר יש להכניס ביחיד למעטפה נוספת סגורה שתסומן באופן קרייא וברור כ- "מכraz פומבי דו שלבי מס' 39/2024" אשר תוכנס לתיבת המכrazים במשרדי קבוצת "אטרים" (החברה האם של החברה), **ברחוב הארבעה 21 בתל אביב**, קומה 6 (בניין "פלטינום"), עד לא יותר ממועד המפורט בטבלה שבעמ" 1 להזמנה זו. (מועד הנ"ל או כל מועד נדחה אחר שיקבע על-ידי החברה יקרה לעיל ולהלן - **"המועד האחרון להגשת ההצעות"**). הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכrazים עד למועד זה לא ידועו.

פתיחה המעטפת תעריך **באמצעות הזום** במועד שיקבע ע"י החברה. כל המעניין להשתתף במעמד פתיחת ההצעות נדרש להירשם מראש, לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, באמצעות כתובת מייל : sigal.y@atarim.gov.il ולקבל אישור בכתב על רישומו.

ניקוד ההצעות

השלב הראשון

.35 ההצעה בשלב הראשון יש לצרף את המסמכים הבאים, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעת המחיר אם לא יוגש המסמכים כאמור:

.35.1. ערבות בנקאית להבטחת התחייבויותיו לפי המכraz בנוסח המצורף למסמכיו המכraz. הערכות תופק אך ורק ע"י אחד מהGOPIM המנויים במסמך "רשימת גופים המורשים להוציא ערבות למכraz" המצורף להזמנה להצעות.

.35.2. אישור (או העתק אישור) מפקיד השומה או רואה חשבון המעד כי המציע מנהל פנסאי חשבונות כדין על פי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך נוסף ועל פי חוק עסקאות עם

גופים ציבוריים. היה והמציע יקים חברה כאמור בסעיף 30 לעיל, הוא יידרש להמציא לחברה את האישור האמור בהתאם להנחיות שהיא תמסור לו בעניין זה.

.35.3 טופס הניסיון המוצע של המציג (כולל המלצות), שיכיל מידע מפורט על ניסיון קודם לבנטוי לשימוש המוצע (עי' טופס ניסיון מציג'ב הכוללת פרטיה הממליצים הרלוונטיים). המציג רשאי לחרף לטופס זה מידע פרטומי בנוגע לעסקים שהופעלו על-ידיו בעבר ו/או כל מידע אחר לשיקול דעתו, המלמד על ניסיונו ו/או המוניינו שיש לו לגבי הניסיון הקודם כאמור.

.35.4 ב מקרה והמציע הינו חברה, שותפות או תאגיד אחר, יש להציג יחד עם ההצעה, אישור חתום בידי עורך דין או רואה חשבון, ובו פרטים על החברה, השותפות או התאגיד האחר, לרבות:

.35.4.1. תדפיס מעודכן של פרטי התאגיד מהמרשם שמתנהל לגביו.

.35.4.2. שמותיהם ופרטייהם המלאים של בעלי המניות בתאגיד והיקף אחיזותיהם בו (להלן – "התאגיד").

יובהר כי אם בתאגיד יחזיקו בעלי מנויות שאינם יחידים, אלא באמצעות תאגיד משפטiy כלשהו, המציג מתבקש לפרט מי הם היחידים העומדים מאחורי התאגיד כאמור עד היחיד או היחידים המהווים את בעלי המניות הסופיים בתאגיד.

.35.4.3. שמותיהם ופרטייהם של הדירקטוריים בתאגיד.

.35.4.4. שמותיהם ופרטייהם של האנשים הראשיים לחותם בשמו על מסמכי המכרכז וההסכם, ואישור חתימה של עוז"ד/רו"ח על מסמכים אלה.

.35.5 ב מקרה ומוגשת ההצעה במשותף כמפורט לעיל, כי אז בנוסף לכל האמור לעיל, יש להציג יחד עם ההצעה, תצהיר עורך דין כדין ממשמעותו בפקודת הראות [נוסח חדש, תש"י-א-1971, ובו הפרטים הנ"ל]:

.35.5.1. במידה ויחידי המציג מעוניינים כי במידה ויזכו במכרז, מי שתתחנות על ההסכם עם החברה תהיה, בלבד עימם או בנפרד - תאגיד לשם יקימו לצורך כך - מי יהיו בעלי המניות/הזכויות היחידים הסופיים בתאגיד ומה יהיה אחוזה הבעלות שלהם בו וכן בכל שאר אמצעי השליטה בו.

.35.5.2. במידה ואחד מהמציעים (או יותר) ישתמש בתפקיד ניהול עסק שיוקם מבנה, מה יהיה תפקידיו.

ב מקרה שבו מדובר ביחיד מציע שהוא תאגיד, יש לחרף לגביו את כל הפרטים בסעיפים 35.4.4 ועד 35.4.1 (כולל).

.35.6 נספח מטרת השימוש המוצע בהתאם להוראות סעיף 1 לעיל (נספח 5 להסכם המצווך למסמכי המכרכז).

.35.7 תוכנית הריעונית ו/או הראשונית שתוכן על-ידי המציג ועובדות ההכנה שהוא מתכנן לבצע מבנה. בנוסף, המציג רשאי (אך לא חייב) לחרף להצעתו מצגת מחשב, דגמים, תוכניות אדריכליות, סרטונים וכן כל אמצעי הממחשה ו/או שיוקח אחר לעסק המוצע.

.35.8 תשובה לשאלות הבקרה שתפרנסים החברה (ככל שתהיינה) הקשורות על ידי המציג.

.35.9. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תש"ו-1967.

.35.10. תצהיר העדר הרשעות.

.35.11. אישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, ותצהיר נושא השיטה (ככל שרלבנטי).

.35.12. העתק קבלה/ אישור תשלום על רכישת מסמכי המכרז.

.35.13. צילום תעוזות הזהות של שני הערבים שייהיו ערבים להתחייבותה הזוכה נשוא ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

.35.14. כל מסמכי המכrazו כשם חתומים על-ידי המכraz. בכל מקרה של הגשת הצעות במשותף - יידרש כל אחד מיחדי המכraz לחתום על ההצעה ועל כל מסמכי המכraz.

אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה.

.36. הצעות המציגים במכraz זה בשלב הראשון תיבנהו ותודרגנה על-ידי ועדת המכrazים של החברה בהתאם להמלצות שהיא תקבל מהגורם המקצועני (או הגורמים המקצועיים) שיימנו לצורך כך (אם וככל שתחייב למןוטם).

במסגרת השלב הראשון, יקבעו המציגים העומדים בתנאי הסף, ותיקבע קבועה המציגים הסופית בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

ניקוד האיכות

.37. ניקוד האיכות יינתן לפי אמות המידה והמשקלות המפורטים להלן. החברה רשאית להעניק עבור כל אמת מידה ציון לפי שיקול דעתה, וזאת עד הציון המרבי הקבוע לאוותה אמת מידהCDC.

יובהר כי ועדת המכrazים של החברה תהא רשאית למנות ועדת ניקוד לצורך ניקוד ההצעות.

ניקוד האיכות יורכב מהקריטריונים כדלקמן:

25 נקודות (ציון מרבי)	אופי וסוג העסק המוצע (יחידות, התאמה למתחם, עיצוב, נראות)
15 נקודות (ציון מרבי)	שעות וימי הפעולות - החברה תעמיד עסוק אשר פותח 7 ימים בשבוע ובשעות פעילות רבות. לאור זאת, מציע אשר יתחייב להפעיל את העסק 7 ימים בשבוע ולפחות במשך 8 שעות בכל יום – יnickud ב- 15 נקודות. מציע אשר לא יתחייב להפעיל את העסק 7 ימים בשבוע ולפחות במשך 8 שעות בכל יום – יnickud ב- 0 נקודות.
20 נקודות (ציון מרבי)	יכולת העסק למשוך לקוחות לבית העסק
15 נקודות (ציון מרבי)	ניסיוני קדם מוכח של המציג בניהול / או הפעלת עסק לשימוש דומה לשימוש המוצע על ידו במסגרת הצעתו במכraz או ניסיוני ניהול משמעותי בתחום רצופה של 3 שנים לפחות במהלך 5 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכraz. "ניסיוני ניהול משמעותי בתחום אחר" – משמעו – מי שיש לו ניסיוני בניהולו של גוף בתחום ההסעה / או המסתור / או התרבות / או הספורט / או הפנאי / או תחום רלוונטי אחר.
25 נקודות (ציון מרבי)	הניסיוני כאמור בסעיף קטן זה יכול להיות של המציג בעצמו או של חברה אחרת שלו או של הבעלים שלו / או של בעל מנויות משמעותי במציע (מעל 25%) או של מנכ"ל / או סמנכ"ל בו / או של מי שינהל את העסק מבנה מטעמו של המציג.
25 נקודות (ציון מרבי)	התרשומות כללית מהמציע, מהצעתו ומהריאISON האישית (אם יהיה)
100 נקודות (ציון מרבי)	סה"כ

.38. לצורך בדיקת איכות הצעות, החברה רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להזמין את המציעים לראיון אישי בנוגע לעסק שבכוונתם להפעיל במבנה וכן בנוגע לניסיונים וליכולתם הכלכלית (יובהיר כי המציעים יידרשו להציג את העסק המוצע על ידם במסגרת הריאיון האישי כאמור לעיל).

מובחר כי אין לראות בעצם הזמנת המציעים לריאיון האישי כאיינדיקטיבית לכך שהמציעים עמדו בתנאי הסף, והחברה תהיה רשאית לבחון את עמידת המציעים בתנאי הסף לאחר הריאיון האישי ובין היתר בהסתמך על פרטיהם שתתקבל החברה במסגרת הריאיון האישי.

.39. ניקוד האיכות המזערני הכלול, לצורך כניסה לקבוצת המציעים הסופית ומעבר לשלב השני של המכרז, יעמוד על 75 נקודות (לעיל ולהלן - **"ניקוד האיכות המזערני"**). בכל מקרה שבו קבוצת המציעים הסופית תהא מורכבת משני מציעים שונים בלבד, כי אז החברה תהא רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להעמיד את ניקוד האיכות המזערני על 70 נקודות.

השלב השני (شكلל האיכות והמחיר)

.40. בשלב השני, הצעות המחיר של המציעים מקבוצת המציעים הסופית (בלבד) תיפתחנה ותשוקלנה עם ניקוד האיכות שחן קיבלו בשלב הראשון. החברה תשקל את הצעת כל מציעים באופן הבא : 50% לאיכות ההצעה, ו-50% להצעת המחיר. החברה תנקד את האיכות של כל אחת מההצעות באופן יחסית לציוו המקסימלי, ותיתן להצעת המחיר הגבוהה ביותר (בנוגע לסעיף "ההצעה המחיר") את ניקוד המקסימום (50%) ולשאר ההצעות ניקוד מופחת באופן יחסית להצעה שקיבלה את הציוו המקסימלי כאמור.

בדיקות מקצועית של העARBOTs בנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז

.41. על מנת למנוע מצבים שבהם תאזר החברה לפסול ההצעות בשל פגמים בעARBOTs הבנקאית שיש לצרף למסמכי המכרז כמפורט בסעיף 35.1 לעיל (להלן - **"הARBOTs הבנקאית"**), רשאים (אך לא חייבים) כל אחד מה뮤נים להציג לאישורה מראש של החברה את נוסח העARBOTs הבנקאית.

.42. מיעוט המוניניגים להעביר לעיון מראש של החברה את העARBOTs הבנקאית, רשאים לעשות כן כתובות דואר אלקטרוני sigal.y@atarim.gov.il, לא יותר מהמועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו.

.43. ויודגש, האפשרות להגיש לאישורה מראש של החברה את העARBOTs הבנקאית אינה מחייבת את החובה לצרף את העARBOTs הבנקאית להצעת המחיר במסגרת המכרז, אלא אך ורק באה להקל על המציעים ולמנוע מצב שבו בשל פגמים בעARBOTs הבנקאית תיפסל הצעתם.

.44. פניות אשר יתקבלו לאחר המועד כאמור לא תטופלנה.

אישור התקשרות החברה עם המציע הזוכה על ידי מועצת עיריית תל אביב יפו

.45. בתום הליך הבדיקה כמפורט לעיל תמליך ועדת המכרזים של החברה בפני מועצת העיר, על ההצעה הזוכה במכרז. בהתאם לאמור צוינו בפועל של המציע הזוכה במכרז ובהתאם התקשרותה בפועל של החברה עמו בהסכם השימוש, כפופה לאישור מועצת העיר.

.46. מובחר בזאת, כי אם לא תאשר מועצת העיר את המלצת ועדת המכרזים כאמור לעיל של הזוכה במכרז, תבוטל החלטת ועדת המכרזים, בדבר המלצה על המציע הזוכה, ובהתאם ייראו בכך החלטה של החברה לא לקבל את ההצעה הזוכה.

בעצם השתתפותם במכרז זה מוטרים מראש כל אחד מהמציעים ובכלל זאת הזוכה על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישة (מכל מין ו/או סוג) בקשר

להחלטה מועצת העיר כאמור לעיל נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או העירייה ו/או מי מטעמה.

שונות

- .47. הצעה המוגשת במסגרת מכרז זה הינה בלתי חוזרת ותחשב כעומדת בתקופה על כל פרטיה למשך תקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהיה רשאית לפנות אל המציגים (כולם או חלקם) לפני או אחרי מועד פקיעת הצעותיהם כאמור, ולבקש מהם להאריך את תוקפם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי. המשתתפים במכרז זה מוטררים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או שתיהיה להם בקשר לפנית או אי-פנית החברה אליויהם ו/או לכל משתתף אחר במכרז זה כאמור.
- .48. שאלות הבהרה בקשר לתנאי מכרז זה, לרבות שאלות בדבר אי בהירותם ו/או סתיירותם ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגס אחר בהם, ניתן להבהיר לגבי סיגל יונה בכתובת דואר אלקטרוני sigal.y@atarim.gov.il לא יאוחר מהמועד המפורט בטבלה שבעמ' 1 להזמנה זו. שאלות הבהרה שיועברו למשרדי החברה בעל-פה ו/או לאחר המועד הניל' לא יחייבו את החברה בתשובה, ולא יגרעו מהתחייבויותיו של מוסר השאלות לפי תנאי מכרז זה. מובהר בזה כי ההחלטה אם להסביר לשאלות הבהרה שנמסרו לה בעל-פה או באיחור נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלתי של החברה, והשתתפים במכרז זה מוטררים על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
- .49. החברה תשיב בכתב לשאלות הבהרה שיתקבלו אצלם במועד, ותעביר את תשובה (לרבות השאלות הרלבנטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.
- .50. מובהר בזה כי הפרשנות המחייבת והסופית לגבי עניינים שהועלו על-ידי המשתתפים כאמור לעיל תיקבע על-ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי, כי אכן ורק התשובות בכתב שתישלחנה על-ידי החברה כאמור לעניין מכרז זה, וכי על המציגים לצרף את התשובות, כשהן חתומות על-ידייהם, להצעתם.
- .51. עוד מובהר בזה כי מציע שלא ניתן לחברה שאלת הבהרה במועד המפורט לעיל, יהיה מנוע ומוסתק מההענות כל טענה ו/או תביעה בדבר אי בהירותם ו/או סתיירותם ו/או אי התאמה שנמצאו, לטענתו, במסמכי המכרז.
- .52. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, והיא אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/אוஇeoו הצעה שחיה בין היתר משום חריגת מהאומדן שמצוין בידי החברה באשר לדמי השימוש הרואיים לבניה. למציע לא תהינה כל טענות או תביעות בקשר כאמור לעיל.
- .53. מציע שההצעה נתקבלה וסרב לחתום על הסכם המצורף, תוך שבעה ימים מהיום שנדרש לכך על ידי החברה, מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התcheinוביותו ולא המצא את כל הבתוות והמסמכים הנחוצים לצורך ההסכם, תהא החברה רשאית להציג לפירעון את הערכות הבנקאית, כפיו בגין הפרת התcheinובות המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של החברה בגין הנזק שנגרם לה, ולא צורך בהוכחת הנזק.
- .54. במקרה ששסרב מציע שההצעה נתקבלה לחתום על הסכם או במקרה שבו בתקופה של 6 חודשים מיום ההכרזה על הזכות במכרז או מיום תחילת השימוש של המציע הזכה במבנה (המועד המאוחר בין השנים) התברר כי הזכות איננו מסוגל לספק מסיבה כלשהיא, תהא אשר להסכם ו/או שההתקשרות עם המציע הזכה הסטיימה או בוטלה מסיבה כלשהיא, תהא אשר תהא, החברה רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת), לפי שיקול דעתה המוחלט, להתකשrch בחוזה עם מציע אחר, מבלי לגרוע מזכותה למיושם הערכות הבנקאית כאמור לעיל. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזכה יסרב למשש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה שתהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קניה או אחרת להיבחר כמציע הזכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של החברה.

- .55. כל شيء ו/או תוספת ו/או תיקון ו/או הסטייגות שייעשו במיסמך כלשהו ממסמכיו המכרז ו/או חלק מהם, או כל הסטייגות לגבייהם, בין בדרכ ש��ה תוספת בגין המסמכים ובין במכtab לויאו בכל דרך אחרת ייחשו כאילו לא נספו, או שהם עלולים לגרום לפסילת ההצעה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה. מען הסר כל ספק, החברה תבחר כי במידה ונערך شيئاו בנספה/י הביטוח שהם חלק מההסכם המקורי למסמכיו המכרז, החברה תתעלם משינויים אלה ולא תראה בהם כטעם לפסילת ההצעה.
- .56. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגש בהתאם למסמכיו המכרז.
- .57. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי שיקול דעתה המלא והבלתי, בבקשת לקבלת הבחרות ו/או לביצוע השלבמת מסמכים ו/או פרטיהם ו/או מידע, מכל מין וסוג שלהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בשארם עם תנאי הסף ו/או בקשר עם ניסיונים ו/או בקשר עם ההצעה הכספי, ובכלל האמור, בקשר עם כלTeVות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או פגס, מכל מין וסוג מהם ומכל סיבה שהיא שנותגלו באיזה מהמענים האמורים (לרבות במסיבות בחן נגרמה בשל רשלנות או לחlopין, במידיעתו המכוונת של המציע), והכל מבלי לגרוע מSHARE הזכויות המוקנות לחברה בהתאם לשאר ההוראות הנקבעות במסמכיו המכרז ובהוראות הדיין.
- .58. המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסטנדרטים החברה כפי שהן נקבעות בסעיף זה לעיל, והם מותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הפעלת סטנדרטיה של החברה ו/או כתוצאה מהשלכותיה של ההצעה בהתאם כאמור.
- .59. מובהר בזאת כי מסמכיו המכרז, לרבות ההצעות שתוגשנה על-ידי המשתתפים במכרז זה והמסמכים המקוריים להן, הם רכושה של החברה שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלתי, והשתתפות במכרז זה אינם רשאים לעשות בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא, מלבד שימוש לצורך הגשת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז.
- .60. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלדי, לפסול ו/או לדחות הצעת מציע שכגדו ו/או כנגד מי מבعليו, קיים או היה קיבוד כלפי החברה ו/או אשר פועל ללא רישיון עסק. כן שומרה לחברה הזכות לפסול ו/או לדחות את הצעת מציע אשר הורשע בפלילים ב 7 התנים האחראות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבורות נגד ביחסו המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תש"י-ז-1977, כנגד גוף של אדם ו/או כנגד רכוש ו/או בעבורות הנוגעות לתחומי עסקיו של המציע במותן שירותים מסווג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים כנגד הליכים בגין עבירה כאמור.
- .60.1. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבعليו, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
- .60.2. החברה תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכיו ההצעה הזכיה. מציע הסבור כי חלקים מההצעה כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן - חלקים סודיים), שדעתו אין לאפשר את העיוון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז יינהג כלהלן:
1. יצין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחיד – משמעי, ויסמן את החלקים הסודיים.
 2. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוו כמו שמסכימים למסירת ההצעה לעיוון מציעים אחרים, אם יוכרו כזוכה במכרז.
 3. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהו זה והודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיוון בחALKIM אלה של ההצעות המקוריים.

- .60.4. החלטה החברה לאפשר עיון בחלוקת המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדרם כסודים, תיתן על כך החברה הטראה לזכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן בהתאם לשיקול דעתה.
- .60.5. ההחלטה החברה לדוחות את ההשגה, תודיע על כך לזכה לפני מסירת החומר לעיונו של המבקש.
- .60.6. החברה מבקשת להציג כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציגים הינו של החברה בלבד. בכל מקרה פירוט ניסיוני של המציג, כנדרש בתנאי מכרז זה - לא יחשב חלק סודי.
- .61. למניעת כל ספק מובהר בזאת כי הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.
- .62. הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר תל-אביב.

בכבוד רב,

אוצר מפעלי ים בע"מ

חתימה + חותמת המציג

(יש לחתום גם בכל העמודים)

הצעה לשלב הראשון

שם המציע:

ת"ז/ח"פ/אחר

כתובת:

שם המציע:

ת"ז/ח"פ/אחר

לכבוד

אוצר מפעלי ים בע"מ

א.ג.ג.,

הندון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024 - הצעה לשלב הראשון

בתשובה להזמנתכם להשתתף במכרז זה הננו להודיעכם כדלקמן:

1. אנו מעוניינים לקבל את הזכות להפעיל ולנהל את המבנה בתחום מהדרת מונחים אילו במסמי המכרז שבندון (להלן - "המכרז" ו-"המבנה") כמפורט במסמי המכרז ובהסכם בהתאם לכל תנאיים.

2. עיינו בכל מסמי המכרז, כולל הת██טם, ההזמנה וכל נספחיהם, הבנו את תוכנם והם מקובלים علينا. כמו כן, ביקרנו ובדקנו את המבנה ואת המתחם, וקיבלו את כל ההסבירים והמידע שבקשו לנו לקבל. אנו מאשרים כי אנו מוכרים את כל הכרוך בניהול והפעלת המבנה וביצוע התchiebyiotino לפי הת██טם ונספחיו, וכן כי כל הפרטים והמידע הכרוכים בכך לרבות במצבו של המבנה, נלקחו על-ידיינו בחשבון, ואנו מוכנים מראש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת בעניין זה כלפי אוצר מפעלי ים ו/או מי מטעמה.

3. אנו מאשרים ומזהירים כי אנו עומדים בתנאי הסוף שנקבעו במכרז זה וכי השימוש שאנו מציינים לבניה הוא השימוש המותר בהתאם למפורט בסעיף 1 להזמנה להצעה.

4. הננו מצרפים את כל מסמי המכרז ויתר המסמכים הנדרשים ממפורט בהזמנה להצעות למכרז, לרבות הערכות הבנקאית, נספח מטרת השימוש והתוכנית הראשונית ו/או הרעיון של העסק המוצע ועובדות ההכנה המתוכנות על ידיינו במבנה, כמפורט במסמי המכרז, ומתחייבים בחתיימתו להלן לקיים את כל תנאי המכרז על כל מסמיינו ונספחיו.

5. אנו מגישים את הצעתנו זו מבלי שערכו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלק, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על-ידיינו.

6. אם וכאשר נוכרז כזכה במכרז זה, הננו מתחייבים לחותם על הת██טם כהגדרתו במסמי המכרז וכל נספחיו ולהפקיד בידיכם לפחות תקופה ההתקשרות לפי הת██טם הנ"ל Urbotot בנקאית בהתאם להוראות שנקבעו שם וכי שתורו לנו, וזאת בתוקן לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד פנויותכם אליוינו בעניין זה או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידייכם.

7. אנו מודים בזאת לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובلتוי ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא, להציג את הערכות הבנקאית המצורפת על-ידיינו במסמי המכרז זה (להלן - "הערכות"), לפירעון בפני הבנק מוציא ערבבות, אם לא מלא אחר איזו מהתחייבויותינו כלפייכם לפי תנאי מכרז זה לרבות (אך לא רק) חזרתנו מהצעתנו במכרז ו/או הימנעותנו מחתימה על הת██טם והנספחים המצורפים לו ו/או הימנעותנו מהחרמתם אליכם במועד ו/או הימנעותנו ממשירתם כל המסמכים והבטוחות הנדרשים על-פי הת██טם במועד האמור לעיל ו/או כל הפרה אחרת.

בעצם השתתפותנו במכרז זה אנו מאשרים כי העARBות הינה באופן מפורש להבטחת התchiיביות כלichi המציג ייחד ולהזדמנות, וזאת גם אם שם הנערב על גבי העARBות יהיה רק של ייחד אחד ממשיעי.

- .8. כל ההצעות ו/או התשלומים ו/או ההשיקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים ו/או הנדרשים לצורך השתתפותנו במכרז חלים עליינו ורק עליינו, ואתם לא תישאו בכל חבות ו/או התchiיביות ו/או ההצעה בקשר להשתתפותנו במכרז ו/או ההכנות הנדרשות לצורך השתתפות כאמור.
- .9. מסור לכם מסמכים נוספים ו/או פרטיים ו/או הבהירונות הנדרשים לכם לצורך ניהול הליכי המכרז, במידה ויתבקש לכך על-ידייכם לאחר מועד הגשת הצעתנו זו ובטרם ההכרזה על הזוכה במכרז זה על-ידייכם. אנו מודטים בזה ויתור מוחלט ובלתי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהייה לנו בקשר עמך פניה (או אי-פניה) דומה שתבוצע על-ידייכם למי מה משתתפים במכרז זה.
- .10. אנו מסכימים כי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הנכם רשאים לתקן ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם. תנאי המכרז הסופיים יקבעו על-ידייכם ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, והם (ירוק המת) יחייבו אתכם אותנו.
- .11. כל המידע הנמדד על-ידיינו במסגרת הצעתנו זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת והאמת בלבד.
- .12. ידוע לנו כי התקשרותכם בפועל בהסכם השימוש עם הזוכה במכרז כפופה לאישור מועצת העיר.
- .13. בהתאם לאמור ובעצם השתתפותנו במכרז זה אנו מודטים מראש על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) בקשר להחלטה מועצת העירייה כאמור לעיל בוגדים ו/או מי מטעמים ו/או העירייה ו/או מי מטעמה.
- מועד נדחה להגשת ההצעות כאמור.

ולראיה אנו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

חותמת + חתימה

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציג

אני החר"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה ת"ז ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד,

אישור חתימות המציג

אני החר"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה ת"ז ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד,

טופס הצעת מחיר (יש לשים במעטפה נפרדת)

שם המציע: _____ ת"ז/ח"פ/אחר _____

כתובת: _____

**לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ**

א.ג.ג.,

הندון : מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024 הצעת המחיר

בהתאם להתחייבותנו בטופס ההצעה לשלב הראשון במכרז זה, אנו הח"מ המציע) מצהירים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת כדלקמן:

אנו מציעים לשפט עבור כל שנה משנות הפסכם דמי שימוש **שנתיים** עבור ניהול והפעלת העסק מהמבנה בסך של**בתוספת מע"מ כדין לשנה.**

(במיללים**קלים חדשים בתוספת מע"מ כדין** **לכל שנה.**

או

סך השווה ל- 6% ממחוזר המכירות השנתי של העסק אותו נפעיל במבנה (כהגדרת מונחים אילו במכרז), לפי הגובה מביניהם.

דמי השימוש **שנתיים** האמורים יהיו צמודים לעליות (ולעלויות בלבד) במידע הבסיס כהגדרתו בהסכם.

במקרה של אי התאמה בין המחיר המוצע בספרות והמחיר המוצע במיללים, המחיר הגבוה יותר הוא שייקבע.

יובהר כי דמי השימוש **שנתיים** כאמור לעיל אינם כוללים את דמי ניהול, כהגדרת מונח זה במסמכי המכרז.

ולראיה לנו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציע

אני הח"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה ת"ז ו- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני.

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד

נוסח ערבות למכרז מס' 39/2024

לכבוד
אוצר מפעליים בע"מ
ת.ד 64
תל-אביב-יפו

תאריך:

א.ג.נ,

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. anno ערבים בזה קלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 25,000 ₪ (ובמילים: עשרים וחמשה אלף שקלים חדשים) (להלן - "סכום הערבות"), שתדרשו מאת ייחידות 7 במבנה 8 בנמל תל אביב.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקרכלכלי, בתנאי הצמדה שלහן:

"מדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חדש ספטמבר 2024 שהתרפסט ב-15 לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה).

"מדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיה הפרשי הצמדה - הסכום השווה למינימל ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישת, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכט את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחייבת עשר ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישתכם בלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליהם חובה להוכיח את דרישתכם ומבליתו חייבים לדרש את התשלום תחילת מאי הנורב.

3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 28 בפברואר 2025 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

4. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. דרישת בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישת שתגיעה לבנק באמצעות פקסミליה, טלפון, מברך, דואר אלקטרוני או בכל אמצעי אלקטרוני אחר ודרישת כזו לא תהישב בדרישה בהתאם לעARBOTZ.

5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, ערבות זו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה, anno מתחייבים לפעול על פיה ולא יהיה זכאים לבטלה בדרך כלשהיא.

בכבוד רב,

בנק בע"מ
סניף (מס')

אוצר מפעלי ים בע"מ

רשימת גופים המורשים להוצאה ערבות למכרז

<u>חברת ביטוח בארץ :</u>	<u>בנקים בארץ :</u>
איילון חברה לביטוח בע"מ אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכון Sicher Chosz בע"מ ב.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ הכשרה חברה לביטוח בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ הראל חברה לביטוח בע"מ כלל ביטוח אשראי בע"מ כלל חברה לביטוח בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ מנורה מבטחים לביטוח בע"מ ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ שומרה חברה לביטוח בע"מ	בנק אגד לישראל בע"מ בנק דיסקונט לישראל בע"מ בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בנק הפלילים בע"מ בנק יહב לעובדי המדינה בע"מ בנק ירושלים בע"מ בנק לאומי לישראל בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ בנק מסד בע"מ בנק מרכנטייל דיסקונט בע"מ וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ מרכז סליה בנק נקאי בע"מ אייצ' אס בי סי בנק Barclays Bank PLC Citibank N.A. SBI State Bank of India
<u>נותני אשראי בעלי רישיון למtan ערבות בארץ :</u>	<u>סולקים בארץ :</u>
גולדרוד פיננסים בע"מ קטה קפיטל בע"מ רנטסייפ ישראל בע"מ וויציק בע"מ גמא ניהול וסליה בע"מ אובל ערבויות בע"מ מ.ל.ר.ו. פרויקטים ומסחר בע"מ ארטי אמי מערכות מידע בע"מ	ישראל כרטיס אשראי לישראל (כ.א.ל) בע"מ כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) בע"מ מקס איט פיננסים בע"מ דיינרס קלוב ישראל בע"מ פרימיום אקספרס בע"מ

טופס ניסיון מקצועני - מכרז פומבי 39/2024

(במקרה שモוגשת הצעה במשותף, יש לצרף טופס זה לכל אחד מיחידי המציע בנפרד)

אנשי קשר וממליצים כולל מס' טלפון			תפקיד шибיצתי/נו בעסק	ניסיון מוכח לרובות ציוו שנות הפעלה בכל אחד מהעסקים	סוג העסק	שם ומקום העסק	
שם	טלפון	שם	טלפון	שם	טלפון	שם	מקום

*יש לצרף המלצות מכל שקיימות וכל מסמך אחר המעיד על הניסיון כאמור

הסכם מס' 2024/.....

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום בחודש 2024

בין :

אוצר מפעלי ים בע"מ, ח.פ. 52-001054
רחוב כ"ג יורדי הסירה 1, מבנה 5, נמל תל אביב (ת.ד. 64)
טל': 03-7931400 ; פקס: 03-5441505

(שתיקרא להלן - "החברה" או "הმასცირ")

מצד אחד

בין :

....., ח.פ.

..... מרחוב

(שתיקרא להלן - "הმასცირ")

מצד שני

הגדרות

למלילים ולbijוטיים שבהסכם זה יהיו הפירוש והמשמעות כמפורט להלן אלא אם מצוין במדויק בהסכם אחרת :

"**התרשים**" - תרשימים אשר בו תיאור מפורט של המבנה האמור בהסכם אשר מצורף להסכם זה כחלק אחד ובלתי נפרד הימנו **נספח 1** שלו.

"**הນמל**" - השטח הידוע כנמל תל אביב.

"**המבנה**" - יחידות מס' 7-6 במבנה מס' 8 בנמל. היחידה הינה בשטח של כ- 263 מ"ר ושטח חז' צמוד בשטח של כ- 96 מ"ר, הכול כמפורט בתרשימים.

"**מטרת העסק**" - השימוש המותר למפעיל בעסק כהגדרתו להלן וכמפורט בספח מטרת השימוש שצורף להצעת המפעיל (להלן - "**נספח מטרת השימוש**") הינו בספח 5 להסכם זה. המפעיל לא יהיה רשאי לשנות את מטרת העסק, גם לא לאחר מהשימושים האחרים שהותוו לבנייה במסמכי המכרז, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

"**העסק**" - הפעלת המבנה לצורך מטרת (או מטרות) העסק, וזאת בהתאם לאמור בהסכם זה ובהתאם לתנאים שיקבעו ברישויו העסק שיתקבל מעיריית תל-אביב-יפו ובכל היתר ו/או רישיון רלבנטי אחר כפי שייחיו מעת לעת.

"**המנהל**" - המנהל הכללי של החברה, או אדם שモנה על ידו לצורך זה ומינוי כזה יכול להיות כללי, או לתקופת זמן מסוימת, או לעניין או עניינים מסוימים, וראשי המנהל למנכ"ת אדם כאמור מפעם לפעם, לבטל מינוי ולמנוע אחר תחתיו ובתנאי שדבר המינוי כאמור יובא לידיית המפעיל בחודעה בכתב.

"**חוק השכירות**" – חוק השכירות והשאלת, תש"א-1971.

"**צמוד למדד**" - כל תשלום החול על פי הסכם זה יהיה צמוד לעליות (ולעלויות בלבד) במידד המחירדים לצרכו הידוע במועד התשלום לפי הסכם זה ביחס למדד הבסיס.

"**מדד הבסיס**" - מדד המחרירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של החדש ספטמבר 2024 שפורסם ביום 15.10.2024.

"**ריבית מרבית**" - כל תשלום החל על המפעיל לפי הסכם זה שיבוצע לאחר המועד שנקבע בהסכם זה לתשלומו, יחייב את המפעיל גם בתשלום ריבית בשיעור פרויים + 8% לשנה, שתצטרכו לקרו בתום כל חדש קלנדاري, ותגעו לחברה ללא צורך בהוחחת נזק.

"**העירייה**" - עיריית תל-אביב-יפו.

הואיל	והחברה היא בעלת הזכויות במבנה.
והואיל	ובמסגרת מטרותיה, החברה מעוניינת בפיתוח והפעלה של מבנים שבבעלותה ובניהולה ובഫעלתם, ובין היתר, היא ערכה מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024 למתן רשות לשימוש במבנה לשם הפעלת העסק (לעיל ולהלן - " המרכז ").
והואיל	והפעיל השתתף במכרז והצעתו זכתה במכרז.
והואיל	והפעיל מעוניין לקבל מהחברה רשות לשימוש במבנה כהגדתו לעיל והוא מתחייב להפעיל בו ומתוכו את העסק כהגדתו לעיל, ורק אותו והכל כמפורט בהסכם זה.
והואיל	ובכפוף למילוי כל התcheinויות המפעיל על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, הסכימה החברה להעניק לו רשות לשימוש במבנה (להלן - " רשות השימוש ").

לפייך הוצאה, הוסכם והותנה בין הצדדים צדקה:

1. תוקף המבואה, כוורות הסעיפים ונספחי ההסכם

המבוא, ההגדרות והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כוורות הסעיפים וחולוקתם לא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה, אלא לנוחיות הקריאה בלבד. נספchi ההסכם מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו הם כדלקמן:

נספח 1 - התרשימים.	1.1
נספח 2 - אישור קיום ביטוחים לעבודות.	1.2
נספח 2 א - אישור קיום ביטוחי קבוע.	1.3
נספח 3 - נוסח ערבות בנקאיות להסכם.	1.4
נספח 4 - הצעת המציג הזוכה במכרז.	1.5
נספח 5 - נספח מטרת השימוש.	1.6
נספח 6 - נוהל התנהגות והתנהלות בנמל.	1.7
נספח 7 - נוהל ביצוע עבודות המבוצעות על-ידי שוכרים בשטחי החברה.	1.8
נספח 8 - מפרט אלומיניום.	1.9
נספח 9 - אישור עו"ד של המפעיל בדבר זהות העומדים מאחוריו המפעיל וחלוקת אחיזותיהם בו כפי שצורף על ידי המפעיל למכרז.	1.10

	<u>מהות הוצאות</u>	.2
	1.11	נספח 10 - נוסח הוראות קבוע.
	1.12	נספח 11 - ניהול שלילות.
	1.13	נספח 12 – התב"ע ותמהיל השימושים של הוועדת המקומית של העירייה.
	2.1	החברה מעניקה בזזה למפעיל זכות שימוש במבנה בלבד והכל לשם הפעלת העסק למטרת העסק בלבד (ולא לכל שימוש אחר) על פי הוראות הסכם זה והדין החל ולמשך תקופת השימוש כהגדרתה להלן.
	2.2	המפעיל מסכים לקבל את רשות השימוש האמורה לעיל והוא מתחייב להשתמש בה כדי לנהל ולקיים את העסק למטרות העסק בלבד וכל זאת במקצועיות, ברמה גבוהה, ברציפות, בנאמנות ובמסירות.
	2.3	mobasher_and_moadgesh_ci_hamफעל רשות השימוש במבנה בשלמותו, וכי הוא אינו רשאי לחלקו למספר עסקים ואו שימושים שונים. כמו כן, המפעיל אינו רשאי לעשות שימוש במבנה לצורך משרדים אלא אם מדובר בשימוש שני ונלווה לעסק אשר אושר מראש על ידי החברה.
	2.4	מוסכים במפורש כי המפעיל יהיה רשאי להפעיל את המבנה למטרת העסק שאושרה כמפורט בספח 5 להסכם זה בלבד.
	2.5	מוסכים במפורש כי אסור למפעיל להשתמש במבנה ו/או בכל חלק ממנו או בסביבתו למטרה אחרת ו/או נספת פרט למטרת העסק, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. במידה והמפעיל יבקש לעשות שימוש במבנה לשימוש שאינו במסגרת, המפעיל יהיה רשאי לעשות כן אך ורק לאחר קבלת אישורה של החברה לכך מראש ובכתב. החברה תאשר או תדחה את בקשה המפעיל כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, והיא תהא רשאית אף להנתנות את הסכמתה, ככל שתינטען, בתנאים לפי שיקול דעתה, והמפעיל מותר בזזה וייתור מלא, מוחלט ובלתי מסוגג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לו כלפי החברה בעניין זה.
	2.6	למניעת כל ספק mobasher בזאת כי השימוש במבנה כפוף לקבלת כל התיירויות ו/או האישורים ואו הרישיונות כדי הדרושים לכך, ובכלל זה גם (אך לא רק) רישיון עסק והיתר לשימוש חורג (אם וככל שנדרש), וכי אין במתן רשות החברה להפעלת העסק בהתאם להסכם זה או עצם חתימתה על הסכם זה, כדי להוות משום מצג כלשהו מצד החברה לעצם האפשרות לקבלת התיירויות הנדרשים או חלקם ו/או להסכמה לשימושים כאמור ללא היתר.
	2.7	mobasher למען הסר כל ספק כי האחריות המלאה לבדיקה מהן מטרות השימוש שניתן לקבל לביהן רישיון עסק אם בכלל ו/או האם ניתן בעבר או קיים צו סגירה של ניהול עסק כלשהו מהמבנה, לרבות בדיקת השאלה אלה התאמות ו/או שינויים ו/או שיפורים יידרש המפעיל לעשות במבנה לצורך קבלת רישיון העסק, ואם וככל שמדובר בעסק "עтир סיכון" כהגדרת מונח זה בנהול אף רישיוני עסקים של העירייה - תחול על המפעיל בלבד.
	2.8	בהתאם לאמור מודgesh כי האחריות לקבלת כל הרישיונות הנדרשים עי"פ כל דין להפעלת העסק ובכלל זה היתר לשימוש חורג (ככל שדרוש) תחול מלאה על המפעיל ובכלל זאת את האחריות לנוקוט בכל הצעדים הנדרשים לרבות קיום התנאים וביצוע השינויים והתוספות כדרישת הרשויות המוסמכות.
	2.9	mobasher כי כל העליות הכרוכות בהנפקת הרישיונות הנדרשים על פי כל דין יחולו על המפעיל בלבד, למעט היטל בגין שימוש חורג (אם וככל שיטול על המפעיל על ידי העירייה) וזאת בגין העסק אותו מנהל המפעיל מהמבנה.
	2.10	במקרה של הטלת היטל בגין שימוש חורג (אם יהיה דרוש) כאמור תישא החברה במלוא ההיטל שיטול על המפעיל (אם וככל שיטול) בשל כך.

<p>mbli lagru'um min haamor ba-hscm zot, ha-mefu'el matchiiv bi shi'mosh shlo b'mabna ya'a ba-hat'as l'nolah ha-hatnagot v'hahatnolot b'nemel shbetokf, kifi shnakev ul-yidi ha-chbara, caser ha-nosach ha-mu'dekn shlo mazruf cansef 6 la-hscm zot. mo'baher le-mun ha-ser kl sefak, bi ha-chbara r'sait le-dukan at nohal ha-hatnagot v'hahatnolot b'nemel la-pi shikul da'ataha ha-bludi.</p>	2.7
<p>ha-mefu'el matchiir, ma'asher v'matchiiv maforshot bi mlavd zochot ha-shi'mosh ha-mforeret v'ha-mogderet ba-hscm zot, la-tahia lo kl zochot she-ainha mazionit b'maforsha ba-hscm zot.</p>	2.8
<p>ha-chbara shomeret le-atzma'at ha-zochot la-mosor at nihol ha-mtachim /ao chlek mmnu la-chbara niyhol sh'tibcher ul yida (le-hlan - "Chbara ha-niyyol"). b'mizda v'tamash ha-chbara at zochta lnhal at ha-mtachim ba-amatzut ha-chbara nihol, matchiiv ha-mefu'el cd'lkmn :</p>	2.9
<p>la-chtoms um ha-chbara ha-niyyol ul ha-hscm nihol bnosach kifi shi'mser lo ba-otaha ut.</p>	2.9.1
<p>l'mala' achor kl horah ha-chbara /ao ha-chbara ha-niyyol /ao mi matu'umim bnogu ld'rach ha-hatnagot v'hahatnolot b'mtachim.</p>	2.9.2
<p>l'shem ha-chbara /ao ha-chbara ha-niyyol dmim nihol kifi shikbu'u ba-otaha ut.</p>	2.9.3
<u>3. ha-tchiiviot v'ha-zherot ha-mefu'el</u>	
ha-mefu'el matchiiv, matchiir v'ma'asher ci :	
<p>ha-mefu'el matchiiv ld'voh la-chbara aodot mazbu' sh'l hlyk kiblat ri'si'on ha-usuk v'ha-fu'olot shnaktez lc'orek kiblat u'pi dirishat ha-chbara. cn matchiiv ha-mefu'el lpau'el bat'ayom mol ha-iriyah, bc'l ha-kshur l'ho'ozat ha-hitratim ha-drushim, c'kl shndrsh v'ha-amor ib'ozu' ul chshvnu v'ba'chriyuto bl'b'd ha-mefu'el.</p>	3.1
<p>mbli lagru'um maha'amor le'il yobaher ci ha-mefu'el matchiiv la-hetzg ba-oven miyid b'pni ha-chbara ai'shor hgash ba-ksha la-kiblat ri'si'on usk lmachlikat ri'si'us uskiim shel ha-iriyah.</p>	3.2
<p>ci ha-mabna nmsar lo bmazbu' kifi sho'a (IS), zo'at mbli lagru'um mahor'otot saif 5 le-hlan.</p>	3.3
<p>ci ho'a la-silim la-chbara /ao lrashot mkrkui israel /ao le-iriyah /ao la-achor dmim maftha' ao t'shlu'om b'mkoma dmim maftha' b'ksur um ha-hscm ao b'ksur um kiblat ha-chzoka b'mabna.</p>	3.4
<p>ci ulio lemazia la-chbara, u'pi dirishat, ai'shor ul takinot cl murkot ha-tshuvot b'mabna v'bc'l zot (ak la-rak) ai'shor tkinyot murekbot ha-chshmel, gilyo v'cibovi ash v'ai'shor chibor ha-mabna lgz. mbli lagru'um maha'amor le'il, yis lemazia la-chbara at ha-i'shurim ha-mforeretim le-hlan bat'ciyot ha-mforeretot le-hlan :</p>	3.4.1
<p>ai'shor b'odk chshmel ln'cs v'bdikat ha-arkha achot le-shna.</p>	3.4.2
<p>b'dika trmogfet la-tshuvot ha-chshmel achot l'5 shnims.</p>	3.4.3
<p>ai'shor cibovi ash shnati.</p>	3.4.4
<p>ai'shor sha'ibat borot shomn mchbara morashit achot le-hzi shnati kollel p'niyi la-atar morash ul-yidi ha-mshrd la-ayicot ha-sbiba (c'kl v'kiyimim borot shomn b'mabna).</p>	3.4.5
<p>ai'shor hetmanut shomn ba-atar morasha (tovam ai'shor ha-shabba) achot le-hzi shnati.</p>	3.4.6
<p>ai'shor tkinyot murekhet ha-gz (c'kl v'kiyimim b'mabna) - achot le-hzi shnati.</p>	3.4.7
<p>ai'shor tkinyot ha-mendafim b'mabna (c'kl v'kiyimim b'mabna) - achot le-hzi shnati.</p>	3.5
<p>ci ha-mabna hynu ncs pnvi ca-hagdrato b'choki ha-gnt ha-diyir (nosach mesholb) Tsl'yib-1972 (le-hlan - "Chok ha-gnt ha-diyir").</p>	3.6
<p>ci ul ha-hscm v'hi'chshim shbnu lb'in ha-chbara la-yholo hor'ot chok ha-gnt ha-diyir v'cl tikyonim utidiim ba-otn hor'ot, wo'ah la-yahia b'shom nsiyot diyir mogon b'mabna.</p>	3.6

<p>כִּי הָו בַּעַל כָּל האמצעים, כִּח האָדָם המתאַיִס, הניסיּוֹן, הידְעָה, הכלִים, הצִיּוֹן והמוֹמָחוֹת לְצֹרֶךְ הַפְּעָלַת הַעֲסָק.</p>	3.7
<p>כִּי יָדוֹעַ לוּ וְהָוּ מְסֻכִּים שַׁה חַבְרָה / אָוּ הַעִירִיה / וְאוּ מֵי מַטְעָמָן בַּיצְעוֹן, מְבָצִיעָם וְכוּן יְהִוּ רְשָׁאִים (אֵיך בְּכָל מִקְרָה לֹא חִיבִּים) לְבַצֵּע בְּעִתִּיד עֲבוֹדֹת הַתְּאַמָּה / וְאוּ שִׁיפְּזָץ / וְאוּ פִּיתּוֹ וְאוּ בִּינְיוֹן / וְאוּ כָּל עֲבוֹדָה אַחֲרַת בְּנֶמֶל / וְאוּ בְּסִבְבַּת הַמְבָנָה / וְאוּ בְּחוֹזִיתּוֹת הַמְבָנָה / וְאוּ בְּחָלָק מֵהֶם לְפִי שִׁיקְול דָּעַתְן הַמוֹחָלָט וְהַבְּלָעָדִי, לְרָבּוֹת עֲבוֹדֹת הַרִּישָׁה / וְאוּ שִׁיפְּזָץ / וְאוּ פִּיתּוֹ שִׁיקְום שֶׁל הַמְתָחָם / וְאוּ חָלָק מִמְנוּ / וְאוּ תְּשִׁתְיוֹת שֶׁלְוּ וְאוּ שֶׁלְזִיתּוֹת הַמְבָנָה / וְאוּ שֶׁל יְחִידּוֹת הַשְׁכָרָה הַסְּמוֹכוֹת לְמִבְנָה בְּלִי סֻומָּס הַגְּבָלָה לְסָוג הַעֲבוֹדֹת אָוּ לְמַשֵּׁךְ בַּיצְעוֹן / וְאוּ לְמוֹעֵד תְּחִילַתְנוּ / וְאוּ סִימָן (לְהָלָן בְּסֻעִיף קְטָן זה - "הַעֲבוֹדֹת").</p>	3.8
<p>בְּחַתִּימָתוּ עַל הַסְּכָם זֶה הַמְפַعֵּל מִצְחָרִיר, מַאֲשָׂר וּמַתְחִיבֵּב כִּי יָדוֹעַ לוּ וְהָוּ מְסֻכִּים לְכָךְ וְאַף לְקַח זוֹת בְּחַשְׁבּוֹן מִרְאֵשׁ, כִּי בְּתַקְוֹפָת בְּיַצְוֹעַ הַעֲבוֹדֹת, קִימָת אֲפָשָׁרוֹת מִמְשִׁיתָה שְׁתִיגְרָם לוּ אי נּוֹחָות / וְאוּ הַפְּרָעָה / וְאוּ פְּגַעָה / וְאוּ נַזְקָק / וְאוּ יְרִיחָה בְּרוֹחוֹת מַהְעַסְקָה שַׁה הוּא יְפַעֵּל בְּמִבְנָה וְכִי הָוּ יָדַע עַל כָּךְ מִרְאֵשׁ. הַמְפַעֵּל מִצְחָרִיר, כִּי יָדוֹעַ לוּ שְׁהַעֲבוֹדֹת מַשְׁקָּופָת צְרָכִי צִבְּרָה אֲשֶׁר הַחְלָתָה לְגַבֵּי בִּיצְעוֹן אִינְהָ מַתְקָבֵלָת בְּהַכְּרָחָה בְּמוֹסְדוֹת הַחַבָּרָה וּכִי בְּכָל מִקְרָה הַנְּחָשָׁב בְּשָׁוָם מִקְרָה כְּפָגָם / וְאוּ כָּאֵי הַתְּאַמָּה בְּמוֹשְׁכָר כְּהַגְּדָרָת מִנוּחָה זֶה בְּחַוק הַשְּׁכִירָות, עַל כָּל הַמְשִׁתְמָעָמָךְ. בְּכָל מִקְרָה שֶׁל בִּיצְעוֹן עֲבוֹדֹת כְּאָמֹר, מַתְחִיבֵּב הַמְפַעֵּל לְשַׁתְּפָה פְּעוֹלה עַם הַחַבָּרָה / וְאוּ הַעִירִיה / וְאוּ מְבָצָעִים הַעֲבוֹדֹת מַטְעָמָן וְלַהֲיָמָנוּ, בְּמִישְׁרָין / וְאוּ בְּעַקְפִּין, מִכָּל הַפְּרָעָה / וְאוּ עַיְכָבָר / וְאוּ עַצְרָה / וְאוּ הַפְּסִיקָה בְּכָל דָּרָךְ אַחֲרַת שְׁלַהְוֹת הַעֲבוֹדֹת. הַמְפַעֵּל מִצְחָרִיר וּמַתְחִיבֵּב כִּי יָדוֹעַ לוּ, כִּי הַסְּכָמָת הַחַבָּרָה לְמַתָּן זָכָות שִׁימּוֹשׁ לְמַפְעֵל בְּמִבְנָה הַיְתָר, עַל הַתְּחִיבְּיוֹתִיו בְּנוֹגֵעַ לְעֲבוֹדֹת. בְּחַתִּימָתוּ עַל הַסְּכָם זֶה הַמְפַעֵּל מוֹוֹתָר מִרְאֵשׁ, וַיְתָור מְלָא, סּוֹפִי, גּוֹמָר, מוֹחָלָט וּבְלָתִי מְסֻוִּיגָה עַל כָּל טָעָנָה / וְאוּ דְרִישָׁה / וְאוּ תְּבִיעָה כְּלֹפִי הַחַבָּרָה / וְאוּ הַעִירִיה / וְאוּ מֵי מַטְעָמָן (כָּלְלָה מַבְטָחִים שְׁלָחָה) בְּגַן הַעֲבוֹדֹת / וְאוּ בְּקָשָׁר אֲלֵיכֶן, גַּם בְּנוֹגֵעַ לְעֲבוֹדֹת שְׁכָבָר בַּוצְעוּ, וְגַם עֲבוֹדֹת שִׁבְּזָעוּ בְּעִתִּיד לְרָבּוֹת בְּכָל מִקְרָה שְׁבָוּ הַעֲבוֹדֹת תְּגָרּוֹמָנָה לְמַפְעֵל לְנַזְקָק / וְאוּ הַפְּרָעָה / וְאוּ הַפְּסִיקָה וְרוֹחוֹת / וְאוּ אי נּוֹחָות / וְאוּ פְּגַעָה בְּהַפְּעָלַת הַעֲסָק בְּמִבְנָה בְּמַהְלָךְ בְּיַצְוֹעַ הַעֲבוֹדֹת.</p>	3.8
<p>מְבָלִי לְגַרְועַ מִהָּאָמָר לְעַיל, הָרִי שְׁرָק אָס כְּתֹזְצָאָה יִשְׁרָה מִבְּיַצְוֹעַ הַעֲבוֹדֹת יִהְיָה עַל הַמְפַעֵּל לְסֹגָר אֶת הַעֲסָק אָוֹתָו מִפְעֵל מִהְמָבָנָה אוּ לְפָנָות אֶת הַמְבָנָה, יְחֻלוּ הַהְוָרוֹאָות הַבָּאָות :</p>	3.8.1
<p>הַמְפַעֵּל לֹא יִשְׁלַם דְּמִי שִׁימּוֹשׁ וּדְמִי נִיהְוָל (וְאֵיך וְרַק אָוֹתָם) לְחַבָּרָה לְכָל אָוֹרֶךְ הַתְּקֹופָה בְּהַעֲסָק אָוֹתָו הָוּ מִפְעֵל מִהְמָבָנָה לֹא יִהְיֶה פָּעֵיל אָוּ בְּמִידָה וְהַמְפַעֵּל נָאֵלֶּא לְפָנָות אֶת הַמְבָנָה וְטָרֵם חָזֵר אַלְיוֹ.</p>	3.8.2
<p>יְוַהְרָ כִּי לְצֹרֶךְ הָאָמָר בְּסֻעִיף זֶה הַקְּבִיעָה בְּדָבָר מַוְעַד סְגִירַת הַעֲסָק, (וּבְכָל זֶאת הָאָס נְדָרֶשׁ כָּל לְסֹגָר אֶת הַעֲסָק כְּתֹזְצָאָה מִבְּיַצְוֹעַ הַעֲבוֹדֹת), וּפְתִיחַתּוֹ הַמְחֻודָשָׁת לְעַנְיִין גְּבִיטָה דְּמִי שִׁימּוֹשׁ תְּהָא עַל פִּי שִׁיקְול דָּעַתְהָ הַבְּלָעָדִי של הַחַבָּרָה.</p>	3.8.3
<p>כָּל שְׁהָעָסָק אָוֹתָו מִפְעֵל הַמְפַעֵּל מִהְמָבָנָה יִהְיֶה סְגָר לְמַעְלָה מֵ - 30 יוֹם אָוּ הַמְפַעֵּל יִפְנַה אֶת הַמְבָנָה לְתַקְוֹפָה שֶׁל לְמַעְלָה מֵ - 30 יוֹם, יִהְיֶה זְכָאי הַמִּפְעֵל בְּנוֹסֶף לְפָטוּר מְדִמי הַשִּׁימּוֹשׁ, לְהַאֲרָכָת תַּקְוֹפָת הַתְּקַשְׁרוֹת בֵּין הַצְּדִידִים, בְּהַתְּאַמָּה לְכָל הַתְּקֹופָה בְּהַעֲסָק לֹא הִיְהָ פָעֵיל / וְאוּ הַמִּפְעֵל לֹא שָׁהָה בְּמִבְנָה, וְזֹאת הַחָלָל מִהְיָוָם הַרְאָשָׁוֹן.</p>	3.8.4
<p>בְּמִקְרָה שְׁבָוּ יְאֵלֶּא הַמִּפְעֵל לְפָנָות אֶת הַמְבָנָה וּרְקָבָמָה כְּזֹה, תְּהָא רְשָׁאִית הַחַבָּרָה לְאָפָשָׁר לוּ בְּנוֹסֶף וּבְכָפָר לְכָל אָמָר לְעַיל, גַּם תַּקְוֹפָת פְּטוּר נּוֹסֶף מִתְשָׁלָום דְּמִי הַשִּׁימּוֹשׁ וּדְמִי נִיהְוָל (וּמְהָם בְּלֶבֶד) לְצֹרֶךְ תַּקְוֹפָת הַתְּאַרְגּוֹנוֹת לְחַזְרָה לְמִבְנָה .</p>	3.8.5
<p>יְוַהְרָ כִּי הַחְלָתָה אָס לִיְתָן פְּטוּר נּוֹסֶף מִתְשָׁלָום דְּמִי הַשִּׁימּוֹשׁ וּדְמִי נִיהְוָל כְּאָמָר בְּסֻעִיף 3.8.3 זֶה, וּלְאֵיזָה פָּרָק זָמָן יְשִׁי לִיְתָן אָוֹתָו, תְּהָא עַל פִּי שִׁיקְול דָּעַתְהָ הַבְּלָעָדִי שֶׁל הַחַבָּרָה.</p>	3.8.6
<p>מוֹבָהָר וּמוֹסְכָּם בְּמַפּוֹרְשׁ, כִּי הַסְּעִדים מוֹקְנִים בְּסֻעִיף 3.8 זֶה לְעַיל, מִשְׁקָפִים תְּרוּפָה וּסְעִדָּה מְלָא, יְחִידִי וּבְלָעָדִי, בְּנִסְיוֹבָת בָּהֵן יִגְרָמוּ הַעֲבוֹדֹת לְפָגָם אוּ לְאַיִלְתָה כְּמַתְבָּה, וּבְכָל זֶאת בְּמַסְגָּרָה וּלְצֹרֶךְ הַרְאָוֹת סֻעִיף 7 וּסֻעִיף 9 לְחוֹק הַשְּׁכִירָות וּכִי בְּעַצְמָה לְחַדְמָה זֶה מַאֲשָׂר וּמַצְחֵיר הַמִּפְעֵל אֶת הַסְּכָמוֹת לְהַסְּדָר אָמָר, כְּשֶׁמַּעֲבָר לְמַפּוֹרְט לְעַיל הָוּ לְאַ</p>	3.8.7

יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הטבה ו/או טובת הנאה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא בקשר ואו בגין נזקים נטענים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות, לרבות נזקים כאמור שמקורם בפגם ו/או באית התאמה במבנה ו/או במתחם.

ambilי לגורע מהאמור לעיל ובנוסף לו בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שהחברה מתකשת עמו בהסכם זה, בין היתר, על בסיס התchievioiyoti בקשר לביצוע העבודות כמפורט בסעיף זה.

לנקוט, על חשבוןנו, בכל הצעדים הנדרשים על מנת שהמבנה והעסק שהוא יפעיל בו יעדמו בדרישות כל הרשותות המוסמכות לרבות הג"א, מכבי אש, משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד העבודה, העירייה וחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשי"ח 1988 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן – "חוק הנגישות"). מודגש, כי אחריות המפעיל לביצוע התאמות נגישות בהתאם לפי חוק הנגישות והתקנות שהותקנו מכוחוחולות הן בנוגע להתקנות המבנה באופן פיזי לגישה של בעלי מוגבלויות, והן בקשר להתאמת השירותים שהוא מספק בעסק שיפעל במבנה לבעלי מוגבלויות.ambilי לגורע מהאמור לעיל, המפעיל ימציא לחברה, לא יאוחר מחודשים לאחר פתיחתו של העסק אותו הוא מפעיל מהמבנה, אישור יווץ נגישות המאשר כי העסק המופעל מהמבנה עומד בחוק הנגישות וכן תוכנית בטיחות מאושרת על-ידי יווץ בטיחות.

3.9

ambilי לגורע מן האמור ומכל סעיף אחר המוקנה לחברה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ובנוסף להם, מוסכם כי בגין כל מקרה שבו המפעיל הפר את התקייבותו להמציא לחברה אישור יווץ נגישות ו/או תוכנית בטיחות המאושר על ידי יווץ בטיחות במועד המפורט לעיל, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואך אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל של 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ לכל חדש (או חלק ממנו) שבו ההפרה כאמור לא תוקנה. מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה בגין שצפוי להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף קטן זה.

עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחייב את העrobotות הבנקאית ו/או חלקה לצורך קבלת הפיצוי כאמור. היה ועשה כן החברה, ישוב וישלים המפעיל את העrobotות הבנקאית לגביהה המקורי בהתאם להסכם.

3.10 בניהול המבנה והעסק, יקיים וכייבד המפעיל כל דין, כולל כל חוק עזר, תקנות, הוראות והנחיות של הרשותות המוסמכות, וכן הוראות נוהל וסדר מטעם המנהל.

3.10

לא להעסיק בעסק עובדים זרים אלא בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התש"ט-1959, התקנות והמצוינים שמכוחו ובהתקנות לכל דין ו/או הנחיה אחרים בעניין זה.

3.11

3.12 כי ידוע לו שמכירתם של פריטים אסורים על-פי רישיון העסק ו/או הדין תהווה הפרה יסודית של החוזה והמנהל יהיה רשאי לאסור על מכירתם.

3.12

3.13 כי ידוע לו שהחברה רשאית לדרש ממנו החלפת עובדים אשר התנהלותם הפרעה למשך העסקים הרגילים של המתחם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.13

ambilי לגורע מהאמור לעיל, בטרם תדרשו את החלפת העובדים כאמור ניתן החברה התראה קודמת למפעיל ותאפשר לו לעבוד להסדיר את התנהלותו, היה והעובד לא ייעשה כן, יהיה מחויב המפעיל לפעול באופן מיידי לביצוע הוראות החברה בעניין זה וכל הוצאות והוצאות של החלפת העובד או העובדים כאמור יחולו במלואן על המפעיל.

3.14 כי ידוע לו שבמידה ויורש בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג) הקשורה למטרת העסק ו/או פעילותו במבנה ו/או אשר התרחשה במבנה תהא רשאית (אך לא חייבת) החברה להודיע על ביטולו של הסכם זה.

בהתאם כאמור מתחייב המפעיל להודיע לחברה באופן מיידי ולא דיחוי, במקרה שבו יורש בעבירה פלילית (מכל מין ו/או סוג) הקשורה למטרת העסק ו/או לפעילותו במבנה ו/או התרחשה במבנה.

יובהר כי היה והפעיל הינו תאגיד משפטי תחול ההוראה ולבבות ההתחייבות כמפורט לעיל גם על בעלי המניות או השותפים, לפי העניין והדיקטורים או בעלי התפקידים במפעל, כפי שייהיו נכוון למועד הרשעה כאמור.

ambilי לגrouch מהאמור לעיל יובהר כי חלף ביטול החסכם, ובמקרה של בעל מניות או שותף או דירקטור או בעל תפקיד מסוימל להודיע לחברה כי אותו בעל מניות או אותו שותף מכיר או יותר או העביר את האחיזותיו במפעל לצד שלישי שיושר מושך על ידי החברה בהתאם להוראות הסכם זה, והואו דירקטור או בעל תפקיד התפטר או סיים את כהונתו במפעל.

הודעה כאמור תינתן על ידי המפעיל בתוקף 7 ימי עסקים מפניהם של החברה.

במקרה של ביטול החסכם בנסיבות המפורטו לעיל, מתחייב המפעיל לפנות את המבנה בתוקף 30 יום ממועד ההודעה כאמור, ולהחזיר לחזקת החברה בהתאם להוראות הסכם זה.

בעצם חתימתו על הסכם זה מוותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) כלפי החברה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לביטול החסכם בנסיבות המתוירות לעיל.

לנהל את העסק ע"פ תנאי הרישוון שיקבל או התנאים שתציב העירייה ו/או הרשות הנוגעות בדבר לשם הפעלת ניהול העסק ולבצע על חשבונו את כל ההתאמות שיידרשו לצורך כך, אם וככל שיידרשו. המפעיל יודיע ומאשר כי הסכמתה של החברה לניהול העסק במבנה אינה מקנה ולא תקנה לו את הרישוון הנחוץ לצורך הפעלת העסק.

3.15

כי עובדיו יהיו נקיים, מסודרים ולבושים בתלבושת הולמת, המאפשרת את זיהויים על-ידי הציבור, וכי הם יודרכו על-ידיו במתן שירות אדיב וייעיל ללקוחות.

3.16

להתקין בעסק על אחראיותו ועל חשבונו את כל הצדדים, הריאות, הכלים והמכשירים (להלן ביחד - "הצדדים") שהייו דרושים לקיום וניהול העסק. עוד מתחייב המפעיל כי יעשה שימוש בצדדים מאיכות טוביה וידאג לשמרם על תקינותו של כל הצדדים והרכוש ובכלל זה שולחנות וכיסאות בהם יעשה שימוש (אם וככל שיעשה בהם שימוש) במצב תקין וראוי לשימוש, במקרה הצורך להחליף פרטיים שיהיו טעונים החלפה בפרטיים חדשים. מובהר בזאת מפורשות כי החברה לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לשמר על רוכש שהמפעיל יציב או שייהיה במבנה.

3.17

כי אין לו כל הזכות בלעדיוו בנוגע להפעלת העסק וכי החברה רשאית להתריר לצדים שלישיים להקים עסקים דומים ו/או זמינים ו/או מתחרים בסמוך למבנה ו/או בנמל והכל מבלי להודיע למבצע מראש ו/או בכלל.

3.18

כי ידוע לו שלמרות שבעת החתימה על הסכם זה קיימים חנויונים מסוימים בסביבת המבנה, כי מצב זה יכול להשנותו, וכי החברה ו/או העירייה רשאים להקטין ו/או להגדיל את האפשרויות להניה בסביבה ו/או בסמוך למבנה ללא כל הגבלה (כולל ביטול האפשרות הזאת), וכי ככל מקרה אין למפעיל זכות כי תהיה ליד המבנה חניה ו/או חניון לשימושו ו/או לשימוש לקוחותיו וכי הוא מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.

3.19

כי ידוע לו שהחברה עורכת מפעם לפעם אירועים רבים משתתפים להקל הרחב בתחום המתחם, ובמקרה כאמור הוא מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה במהלך האירועים.

3.20

ambilי לגrouch מהאמור לעיל בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שפעם לפחות נוצרים עומסים בכניות לנמל המחייבות את סגירתן המוחלט של הבניות לנמל.

למען הסר ספק, כאמור לא יהיה פגם ו/או אי התאמה והמבצע מוותר מראש באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל דרישת ו/או תביעה ו/או טענה הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לקיים האירועים ו/או סגירת הבניות לנמל כאמור לעיל.

כיהוא מתחייב לנוהל את עסקו במבנה ולפתחו לקהיל הרחב באופן סדייר ורציף, לכל הפתוחות בשעות הפעילות המפורטות להלן וברמה גבוהה של ניהול ואחזקה החולמת מתחמי ביולי ואו קניות מודרניים ויוקרטיים דומים, במהלך כל תקופת השימוש.

3.21

מעבר לאמור, המפעיל יהיה רשאי לsegue את עסקו במבנה לכל היוטർ לשdash שבעה (7) ימים בכל שנות שימוש לצורך שיפוצים ואו ספירת מלאי, ובלבך שתיננתן על כך הودעה מראש לחברת. סגירת העסק לתקופה העולה על שבעה (7) ימים בשנות שימוש כלשהי מכל סיבה שהיא, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

שעות הפעילות - המפעיל מתחייב להפעיל את העסק במבנה באופן קבוע ורצוף לפחות במועדים המפורטים להלן ובהתאם למטרת העסק שבחזקת זה ונספחו:

מסעדה/בית קפה - ביוםים א-ה (למעט ערבו חג), משעה 00:00 עד 09:00 לפחות. ביום שישי וערב חג ובימי שבת - בהתאם להצעת המפעיל [כמפורט בספח 4 להסכם זה], ובכפוף להוראות כל דין ורישון העסק שיקבל המפעיל.

כל שימוש אחר – ביוםים א-ה (למעט ערבו חג), משעה 00:09 ועד 00:21 לפחות. ביום שישי, ערבי חג ושבת – בהתאם להצעת המפעיל [כמפורט בספח 4 להסכם זה], ובכפוף להוראות כל דין ורישון העסק שיקבל המפעיל.

למען הסר ספק, יובהר כי שעות הפתיחה המוזכרות לעיל יחייבו את המפעיל, לכל אורך תקופת ההסכם זה, אלא אם כן קיבל המפעיל מהחברה אישור בכתב וראש לשינוי שעות הפעילה.

ambil לגורע מהאמור לעיל מוסכם כי הפרה של התcheinיות זו תקים לחברת זכות לקבלת פיצויי בסך של 5,000 ל"ד (לא כולל מע"מ) עבור כל יום בו העסק המנוהל מהמבנה יהיה סגור ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

מוסכם במפורט כי סכום פיצוי זה הוא לא כניסה מסוימת סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנק שצפי להיגרם לחברת כתוצאה מהפרת הוראות סעיף קטן זה.

כי ידוע למפעיל כי עליו ליתן פתרונות לכל שטחי השירות והאחסנה שיידרשו לו במסגרת פעילותו במבנה בלבד ובהתאם הוא מתחייב להקצות שטחים, בגבולות המבנה ובתיוום עם אדריכל החברה, לחדרי חישמל, ארונות תקשורת ובקז, מערוכות מגנינים, חדרי שירותים עפ"י התקן הנדרש ושטחים לחדרי אשפלה וכיוצ"ב, והוא לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בשטחים שמחוץ לבנייה לצרכים אלה ו/או אחרים. שימוש ו/או ניצול מכל סוג שהוא, לרבות לצבירת אשפלה ו/או התקנת מתקנים שירותים שונים, יהווה הפרה יסודית של החזזה ובנוסף יקנה לחברת זכות לסליק הפלישה ולהייב את המפעיל בהוצאות הפינוי, דמי שימוש וכל סעיף ופיצוי אחרים עפ"י החזזה, ניהול ההתנהגות והדין.

3.22

כל שיידרש חיבור גז לעסק של המפעיל, יהיה המפעיל מחויב להתחבר לתשתיות הגז הקיימות בנמל על אחראיותו ועל חשבונו, כולל תיאום מול ספק הגז של הנמל.

3.23

מודגש בזאת כי פרט לחברת לתשתיות כאמור, לא תותר הצבת ו/או שימוש בצובי גז מכל מין וסוג שהם במבנה ו/או בשטחי הנמל. המפעיל מתחייב להעביר לעיוון ואישור מראש את ההסכם בין לבין ספק הגז שישפוך גז למבנה, וזאת בטרם חתימתו.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ספק הגז לנמל בכל מועד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם מתחייב המפעיל כי ההסכם בין לבין ספק הגז למבנה יאפשר את סיומו בעל עת בכפוף להודעה מוקדמת.

הפעיל מצהיר כי הוא מותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בנוגע למכרז ו/או תוכזאותינו.

3.24

כי ידוע לו שהחברה מתקשרות עימיו בהסכם זה, על בסיס התcheinוביותו והצהרותיו במסגרת סעיף 3 זה.

3.25

- 4.1** המפעיל מצהיר כי ידוע לו היטב כי לחברת שיקול דעת בלבד בקשר לזיהות הדיברים ויודע העסקים ביחידות ו/או מנגנים אחרים בנמל. מובהר במפורש, כי אופני ההנהלות של הדיברים האמורים אינם מוכרים וידועים לחברת מראש והחברה אף אינה מסוגלת לדעת או לצפות אונן, ולפיכך, המפעיל מותר מראש וויתור מלא, מוחלט ובבלתי מסוגג על כל טענה ו/או תביעה שיש/או שתהיה לו כלפי החברה בקשר עם זהות ואופי העסקים האחרים הקיימים ו/או שייהיו קיימים בנמל לרבות הפרעות העוללות לנבוע מהפעולות של אלה בנמל.
- 4.2** המפעיל מצהיר כי ידוע לו שבנמל יש ויהיו, בין השאר, גם מועדוני ריקודים, תיאטראות, אולם אירועים וכיוצא בהלה שימושים וכי באחריות המפעיל לנוקט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע יציאת רعش מהמבנה ו/או הפרעה לנכסים סמוכים ו/או גרים מתרדים וכי אין לו, ולא תהינה לו כל תביעות או טענות נגד החברה בשל כל הפרעה ו/או חדיות רעש מנכס סמוך או מנכסים סמוכים.
- ambilי לגורע מהאמור לעיל, בעצם חתימתו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה הביאה לידיתו שבנמל (ולרבות בסמוך למבנה) מתקיימים מדי פעם ופעם, אירועים פתוחים לקהל הרחב. אירועים אילו עלולים לגרום למפעיל להפרעה ו/או מטרד ו/או מגבלה אחרת הקשורה להפעלת העסק מהמבנה ואלה לא יהווה פגם ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג.
- בהתאם לאמור בעצם חתימתו על הסכם זה מותר המפעיל מראש באופן סופי, מוחלט ובבלתי חוזר על טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) כנגד החברה בקשר לקיום של אירועים כאמור ו/או השפעתם על יכולתו להפעיל את העסק מהמבנה.
- 4.3**ambilי לגורע מכל הוראות חזויה זה, ככל שתיעירך במבנה פעילות הכלולה המשמעת מוסיקה ו/או פעילות היוצרת רעש, מתחייב המפעיל להתקין מיגון אקוסטי במבנה למניעת מטרדי רעש מהמבנה בהתאם להוראות יועץ אקוסטי ולכל תקנה, חוק ודין, ובכלל מקרה כל המשמעת מוסיקה ו/או ערכות היוצרת רעש, תעשה אך ורק בכפוף לאישור החברה מראש ובכתב ובכתב ולקבלת כל ההיתרים הנדרשים לכך לרבות העירייה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל עסקו במבנה ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב כי עומד בתנאי ס"ק זה. מובהר כי לא תותר הקמה / הפעלה של כל עסק המיצר רעש ו/או מטרד לסביבתו מעצם פעילותו ומקהל המבקרים בו לפי שיקול דעת החברה והוא ישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לה בגין כך.
- 4.4** נוכח האמור לעיל מתחייב המפעיל כי בטרם תחילת פעילות במבנה ידאג לתיאום עם גורמי העירייה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת ויימוד בדרישותיהם לשם קבלת אישור העירייה ו/או כל היתר ו/או רישיון הנדרשים לשם המשמעת מוסיקה במבנה לפי כל הוראה ו/או כל דין ו/או כל רשות מוסמכת.
- 4.5** בנוסך וambilי לגורע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל להפסיק ו/או להימנע מהמשמעת מוסיקה רועשת ו/או מטרד רעש המפריעים לדריiri הנמל ו/או ליתר המפעלים ו/או לסביבה, זאת מיד עם קבלת דרישתה הראשונה של החברה לכך.
- 4.6** למניעת ספק מובהר כי המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה ו/או הגוף המנהל של הנמל וכי אי ביצוע הוראותיו ו/או אי תשלום לפי דרישותיו תהسب הפרה יסודית של חזויה זה.

5. התאמת המבנה והכנתו לשימוש

- 5.1** למפעיל ניתנה האפשרות לבדוק, לבחון ולבירר [לרבות במסגרת שאלות הבערה שהציג במסגרת הליך המכרז, במידה והתנה(ל)] והמפעיל אף בדק, בוחן וברר בפועל, בעצמו, ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו, את כל היבטים המבנאים, התפעוליים, המשפטיים, התכנוניים, העסקיים, הכלכליים והסטטוטורריים בקשר עם המבנה, המתחם בו הוא מצוי.

במסגרת האמור המפעיל מצהיר כי הובהר לו וכי הוא מסכים לכך המבנה יימסר לו ברמת מעטפת בלבד כאשר הוא מוחבר לתשתיות (חשמל, מים וכיו') עד לקו המבנה ללא פרישה בתוך המבנה. כמו כן, המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי לא יהיה במבנה מזגנים ו/או מנדים ו/או ספרינקלרים ו/או מערכות פנימיות אחרות הדרישות למפעיל לצורך הפעלת עסק במבנה, כאשר האחריות להתקין את כל המערכות הפנימיות במבנה ו/או להתאים את המערכות הקיימות במבנה (אם קיימות) תהיה של המפעיל ועל חשבונו. עד יוסף, כי ייתכן והפעיל יידרש להתקין במבנה מערכות גilio אש ו/או ספרינקלרים, על חשבונו. המפעיל עוד מצהיר כי ידוע לו כי ככל ובמבנה עשויה שימוש כויס מפעיל אחר, כי ייתכן והחברה תרצה לו לפנות מהמבנה כל אדם וחפץ אשר איינו מחובר למבנה חיבור של קבוע (ובכל זה מזגנים ומנדים) לפני כניסה המפעיל למבנה, והכל לפי שיקול דעת החברה והמפעיל מותר על כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בעניין זה.

5.2

כמו כן, במסגרת האמור בוחן המפעיל את המבנה (לרבות חזיות ווגג המבנה); מיקומו של המבנה והמתחמים וחשיפתם לציבור, לרבות מצב הזכיות במבנה ובמתחם; קיומים ו/או העדרם של ציוד, מתקנים, תשתיות ומערכות במבנה ובסביבתו, מצבם ואפשרויות ו/או מגבלות הניצול והשימוש בהם; פגמים ואי התאמות, כפי שהם מוכרים לחברה; דרכי הגישה אל/מהמבנה והמתחם; אתuboDOTS החברה; את הפעולות וההשקעות אותן יש לבצע במבנה לצורך התאמתם לצרכיו ולמטרותיו (לרבות במסגרת ביצוע של עבודות ביוב ומפריד עבודות ושינויים דקורטיביים, עבודות הקשורת לתשתיות חשמל ממערכות ביוב ומפריד השומנים וכיו"ב); הזכיות המוקנות למפעיל על פי הסכם מהותן היקפן ומגבוטיהם; האפשרויות, המוגבלות, הסיכון והנתנאים למימוש וליצולן בקשר עם מטרת העסק וכן כדיותן וערכו הכלכלי, העסקי והמסחרית עבור המפעיל.

5.3

בנוספ' בוחן המפעיל את מלאה התchiebyiotivo על פי הסכם זה, תכניתן, משמעותן והשלכותיהם של הוראות כל דין ושל יתר הוראות הסכם זה והאפשרות ליישמן (לרבות סעיף התמורה וכדיות הצעתו הכספי); מהותם של כל הרישונות, ההיתרים, האישורים והתקנים בוחן יידרש המפעיל לעמוד ו/או שאוטם יידרש המפעיל לקבע, לצורך קבלת היתרים לביצוע עבודות ו/או תפעול המבנה ולהפעלת העסק וביצוע יתר התchiebyiotivo על פי הסכם זה; קיומו של התchiebyiotivo ומוגבלות לביצוע התקשרות מושא הסכם זה (לרבות מוגבלות והערכות נדרשת בקשר עם יחס השכנות, והשלכותיהם), וכן כל חומר, נתנו ומידע נוספים אותו פרסמה החברה [במסגרת המכוז ו/או בכלל] בקשר עם ההתקשרות.

5.4

החליטתו של המפעיל להתקשר בהסכם זה ולמלא אחר כל הצהרותיו והתchiebyiotivo המפורטות במסגרתו, התקבלה והتبססה על בדיקותיו והערכותיו לבדוק וכי לאחר שערך את כל הבדיקות הנזכרות בסעיפים 5.1 ועד 5.3 לעיל, וכל בדיקה אחרת נראה לנכון לעוז, מצא כי התקשרותו בהסכם זה ומילוי כל התchiebyiotivo על פיו, מתאימות לצרכיו ולמטרותיו בהתאם למטרת העסק והפעיל מותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנوع ומושתק מלהעלות כל טענה בדבר פגם, חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה כאמור של מקומות השירות לביצוע השירותים.

5.5

עוד מצהיר המפעיל, כי ידוע לו שהחברה אינה בקייה בתחום העיסוק של המפעיל ו/או בפורטנציאל העסקי שבו ו/או באופני מימושו וכי החברה אינה מודעת למלא הרכבים של המפעיל בקשר עם המבנה. מטעם זה, למפעיל נתנה האפשרות לבדוק טרם הגשת החוצה במכרז (אם נערך) ו/או טרם חתימת החוזה (אם לא נערך מכרז) ו/או שהפעיל בדק עצמו, את המבנה במצבו כפי שהוא ובהתאם גם את מצבת הזכיות המגולמים במסגרתו, ואף העניקה למפעיל את ההזדמנויות להציג ולהפנות עבורה שאלות בקשר עם המבנה, טרם הגשת הצעתו הכספי ולשקלל את הצעתו בהתאם, לרבות בקשר עם החוסרים, אי התאמות, הליקויים והפגמים במבנה ובמתחם, ובזכיות המגולמות בהם ו/או המוענקות למפעיל במסגרתם בין היתר בקשר עם מטרת העסק.

נוכח האמור, מוסכם בין הצדדים, כי הסכם זה וההבהרות שהתקבלו על ידי המפעיל, עבר חתימתה ההסכם (לרבות: מענה שלילי לדרישות, טענות או תביעות מטעם המפעיל) ובכלל זה: המושכר, המותחים הזכיות המגולמות בהם בקשר עם המפעיל ו/או בקשר עם זכויות הצדדים שלישיים, אין נוגדות בשום צורה ואפוא את הזכיות הדרישות למפעיל למימוש מטרת העסק בכל צורה ואופן לצורך סעיף 6אי לחוק השכירות וכי המבנה, לרבות הזכיות במבנה, נמסרים למפעיל, במסגרת הסכם זה, כשם מתאימים למוסכם בין הצדדים ובאופן המשקף את מבנה ותכונות ההתקשרות וכן את מסכת ההתחbieyiotivot אותן ציפו הצדדים והסבירו על עצםם קודם ובמועד חתימת הסכם זה, הם לא ייחשו בשום מקרה Cain.

התאמה ו/או כגס ו/או המפעיל שכלל מראש בהצעתו הכספית את גדרי הסיכון העסקה מושא הסכם זה, מכל בחינה שהיא.

ambilי לגרוע מכליות האמור, מובהר כי פניה שנערכה באמצעות המפעיל [ו/או מי מהמציעים במכרז] ואשר קבלה מענה באמצעות החברה (לרבות מענה שלילי), תחשב כהודעה למפעיל בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק השכירות. עד מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי כל טענה, דרישת, תביעה, ליקוי אוותם לא שיקף המפעיל בהליך שהתנהלו בין הצדדים קודם למועד חתימת החוזה, לא יחויבו בשום מקרה כगס ו/או כאו התאמה. בנסיבות האמורות, המפעיל לא יהיה רשאי להסתמך עליהם לצרכי טענה בדבר פגס ו/או כאו התאמה, בין היתר, בשל הטעמים הנוקבים בסעיפים 6(ג)(2), 6(ג)(3) ו – 9(ד) לחוק השכירות.

עד מבקשת החברה להבהיר, כיambilי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם חתימתו על הסכם זה מאשר המפעיל כי החברה מסרה לו כי הליקויים הידועים והਮוכרים לה במבנה מפורטים בנספח שצורף לשם כך להסכם זה (כבש נמסר) וכי קיימת אפשרות שיש במבנה ליקויים ו/או חריגות בניה שאינם ידועים לה. החברה מבהיר, כי ליקויים נוספים כאמור, יחויבו כפוגמים ו/או כאו התאמות שאינם מצויים בדעת החברה בהתאם לתקימת הסכם זה, כמפורט בסעיף 8 לחוק השכירות, על כל המשטמע מכך. בהתאם, מתנים ומסכימים בזאת הצדדים, בין היתר בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק השכירות, כי המפעיל ישא באחריותו לתן ו/או להסדיר על אחריותו ועל חשבונו כל ליקוי כאמור, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או בתנאי לשימוש במבנה ו/או לקבל את הרישיונות הדורשים לשימוש בו.

בהסכם זה, לモונחים "פגס" ו/או "אי התאמה" תוענק המשמעות הנוקבה עבורם בחוק השכירות, ובכל מקרה באופן שבו הם מונעים מהמבצע לארח במבנה בהתאם למטרת העסק ו/או מחייבים את המפעיל לפנות את המבנה.

המבצע מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו שאין ולא תהיינה לו זכויות כלשהן לבניה ו/או לשימוש ו/או להצבת ציוד ו/או מתקנים בגג המבנה ו/או על גבי הקירות החיצוניים ו/או לעירכית שניים איזה מהם ו/או תוספות בגג המבנה ו/או בקירות החיצוניים של המבנה.

המבצע מצהיר כי ידוע לו שהחברה לא ביצעה כל שיפוץ במבנה ולא תבצע שיפוצים בתשתיות ו/או בפנים המבנה כלל וכי כל שיפוץ שהמבצע יהיה מעוניין ו/או יידרש לבצע במבנה, כולל כל עבודה ו/או שיפוץ נדרש לצורך קבלת רישיונות ו/או הורמים להפעלת העסק במבנה (כולל רישון עסק) וכן כולל כל השיפוצים ו/או התאמות בפנים המבנה יבוצעו על-ידי המפעיל ועל חשבונו (להלן – "עבודות ההכנה").

עבודות ההכנה שייבצעו המפעיל במבנה יבוצעו בהתאם לתוכניות שיוגשו לאישור החברה קודם תחילת העבודות במבנה ובכפוף לדין החל ובכלל זאתDDRISHTOT חוק הנגישות מאושרו ע"י מורה נגישות תשתיות וסבירה (מורשה מטו"ס) ומאושרו ע"י מורה נגישות השירות (במידה והעניין מתחייב לפי חוק הנגישות) וכן תוכנית בטיחות מאושרת על ידי יושץ בטיחות ולקבלת כל השירותים הדורשים, ככל שדרושים לביצוע העבודות כאמור, והכל בהתאם לקבוע בנספחים 7 ו-8.

מובהר, כי החברה תהיה רשאית למש את העבות הבנקאית שהמבצע יפקיד בידי החברה גם כדי להיפרע בגין נזקים שיגרום המפעיל לחברה ו/או לנכסיה ו/או לצדים שלישים כתוצאה מביצוע עבודות ההכנה.

ambilי לגרוע מהאמור לעיל ומהאמור בנספחים 7 ו-8, המפעיל מצהיר כי הארכיות הבלעדית לתכנון, ביצוע, ופיקוח על עבודות ההכנה שיישנה במבנה (אם וככל שייעשו על-ידי) מוטלת עליו בלבד ותעשה על חשבונו, וזה כולל גם (אך לא רק) את הארכיות לחיבור לתשתיות ו/או שירותים מכל מין וסוג שהוא.

מובהר בזאת כי העבודות לא יכללו תוספות בניה כלשהן. מוסכם כי המפעיל יהיה רשאי לבצע חלוקה פנימית של המבנה באמצעות קירות גבס וזאת לפי צרכיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע באופן כלשהו בחALKI הקבע של המבנה. מודגשת, כי המפעיל לא יהיה רשאי לבצע שירותי קונסטרוקטיביים במבנה ללא אישור החברה. שירותיים אלה, גם אם אושרו על-ידי החברה, יבוצעו בליווי ופיקוח של מהנדס מבנים על חשבונו המפעיל.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

- 5.11** המפעיל מתחייב שעבודות ההכנה יבוצעו על-ידי קבלנים רשומים על-פי כל דין, ובמידת הצורך, בעלי רישיון קובלן בתקופ לביצוע עבודות הנדרשה בגיןות מארש הקבלנים בסיווג המתאים לשוג העבודה ולהיקף הכספי של העבודה. הקבלנים כאמור יהיו בעלי ניסיון מתאים לדעת החברה לביצוע העבודות הדורשות במבנה.
- 5.12** המפעיל מצהיר ומתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות, והכל אם וככל שיידרש איזה מהאישורים כאמור על-ידי איזו מהרשויות ו/או על-פי כל דין. המפעיל גם מצהיר כי הוא יהיה האחראי היחידי והבלתי נושאה בכל התשלומים ו/או המיסים ו/או האגרות ו/או היחסטים ו/או כל תשלום אחר אשר יהיה נובעים ו/או קשורים לביצוע העבודות במבנה, כי לא מוטלת על החברה כל חבות ו/או אחريיות בשל כך, וכי הוא מצהיר שהוא מותרenza בזיה וויתור מלא, מוחלט ובבלתי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת שיפוע ו/או תהיה לו כלפי החברה בעניין זה.
- 5.13** המפעיל מתחייב בזו לבצע את העבודות בהתאם לתוכנית שיאושרנו על-ידי החברה, באופן מדויק וללא כל שינוי ו/או חריגה מכל מין וסוג שהוא, ולא לעשות בהן כל שינוי ללא קבלת הסכמת החברה לכך בכתב ומרаш. כן מתחייב המפעיל לבצע את העבודות בהתאם לוחות הזמן שבסוכנות.
- 5.14** מצאה החברה כי נגרמים עקב העבודות הניל מטרדי רעש ו/או ריח ו/או נוף ו/או מפגעים המפריעים לפחות העסקים הרוגיל של העסקים בסביבת המבנה, וזאת על כך החברה למפעיל, והוא מתחייב לפועל באופן מיידי, על חשבונו וללא כל דיחוי להסרת והפסקת כל מטרד ו/או מפגע שנמסר לו עליו כאמור.
- 5.15** מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לקבל את כל האישורים הדורשים לכך מהרשויות המתאימות עם סיום העבודות במבנה, אם וכאשר יבוצעו על-ידי, והכל אם וככל שיידרשו אישורים כאמור על-ידי איזו מהרשויות ו/או על-פי כל דין. המפעיל מצהיר בזאת כי הוא האחראי היחידי והבלתי נושאן לקבלת כל האישורים האמורים, כי לא מוטלת על החברה כל חבות ו/או אחريיות בנושא זה, וכי הוא מותר מראש וויתור מוחלט ובבלתי מסוייג על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
- 5.16** מעבר ובנוסף לביצוע העבודות כמפורט לעיל, ובדרך המפורט שם, המפעיל לא יבצע כל שינוי או תוספת מכל סוג שהוא במבנה (לא הסכמת החברה בכתב ומרаш ולא קבלת ההיתרים הנדרשים לפי כל דין מהרשויות הנוגעות בדבר) (כל ויש בהם צורך).
- מובחר כי במנידה ולמרות האמור לעיל, המפעיל יבצע שינוי או תוספת כאמור שלא בהסכם החברה וביתר_CDIN, יהוה הדבר הפרה יסודית של החסים. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברת על פי הסכם זה ו/או על פי דין, תהיה החברה רשאית להורות למפעיל על סילוקם תוך תקופה שתקבע לשם כך, על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל ובמידה ולא עשה כן תוך התקופה ו/או באופן שנדרש באמצעות החברה, לפועל עצמה על מנת לסלך ו/או להرسן את השינויים על חשבון המפעיל, ולצורך כך להיכנס לבניה ולהכניס פועלם, עובדים וכליים, כולל אותן חלקים שבהם ינהל המפעיל את עסקיו או שייחיו בחזקתו.
- מבלי לגרוע מהאמור בפסקה דלעיל, עבודות ו/או שינויים המהווים חיבור של קבוע לבניה יבוצעו בהתאם הנדרשי ותכנים עם החברה ובלוחות הזמן שיווגדרו באמצעותה. עבודות שנן דקורטיביות בלבד ולא דרישות קבלת היתר מהרשויות המוסמכות לצורך ביצוען יבוצעו על-ידי המפעיל, על חשבונו ובאחריותו בלבד, ולאחר קבלת אישור החברה לביצוען. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי השינויים הדקורטיביים יהיו אך ורק בתוך המבנה ובشום מקרה לא מחוץ לו ו/או בחזיותה המבנה.
- עבודות שיבוצע המפעיל במבנה, יחשבו ככאלה שעוברים שלימה החברה תמורה מוסכמת, סבירה והולמת אף אם החוזה בוטל טרם סיומה של תקופה השימוש. מטעם זה, יהיו כל שיפור, בנייה, תוספות שיבוצע המפעיל במסגרת עבודות אלה, בעלותה המלאה והבלתי נזיף של החברה; הם לא יחויבו בדרך כללicia כתשלום של דמי מפתח; על פי הנחיה החברה הם יויתרו במבנה וחלוקת בלבתי נפרד הימנו והמפעיל לא יהיה זכאי בגיןם לכל תשלום, פיצוי או שיפוי נוספים.

- בכפוף למילוי כל התחביבויתו על פי הסכם זה ונספחוין, רשות השימוש המוענקת למפעיל 6.1 על פי הסכם זה הינה לתקופה קצובה בת חמיש (5) שנים מיום 1.2.2025 ועד ליום 31.1.2030 (להלן - "תקופת השימוש").
- למפעיל ניתנת האפשרות להאריך את תקופת השימוש לפי ההסכם לתקופה של עד חמיש 6.2 שנים נוספת מעתם תקופת השימוש (להלן - "תקופת הארכה").
- מוסכם על הצדדים כי על מנת למש את תקופת הארכה יהיה על המפעיל לעמוד בתנאים 6.3 הבאים (במצטבר):
- מתן הודעה בכתב כי הוא מעוניין למש את תקופת הארכה כשיעור חודשים מראש 6.3.1 לפחות קודם תום תקופת השימוש.
- עמידה בכל התנאיםasis שולמו על ידי המפעיל לכל אורך תקופת 6.3.2 השימוש.
- חתימה על נספח להארכת ההסכם שהוכן על ידי היועץ המשפטי של החברה. 6.3.3
- העלאת דמי השימוש בסך השווה ל - 10% לעומת דמי השימוש ששולם על ידו 6.3.4 במהלך תקופת השימוש והגדלת סכום הערבות הבנקאית בהתאם.
- רשות השימוש לפי הסכם זה תפג או תבטל בתום תקופת השימוש או תקופת הארכה 6.4 (אם האופציה מושגה) קודם לכן בנסיבותaira המפורט בהסכם זה וה מביא לביטול ההסכם או לסיומו המוקדם.
- mobher למען הסר כל ספק, כי המפעיל לא יהיה רשאי, מיוזמתו, להביא ההסכם זה לידי גמר לפי תום תקופת השימוש. כל הפסקת שימוש במבנה ו/או פינויו על ידי המפעיל לפני תום תקופת השימוש, לא ישחררו את המפעיל מהתחביבויתו על-פי ההסכם זה לרבות התביבויתו לשלים לחברת את דמי השימוש ודמי הניהול כהגדרתם להלן, וכן לשלים לכל צד שלישי כל תשלום החב על המפעיל לפי הסכם זה ו/או כל דין. 6.5
- mobher בזאת מפורשות כי במועד החתימה על הסכם זה, צד שלישי מפעיל את המבנה והוא אמור לפנותו קודם להתחלה תקופת השימוש על-ידי המפעיל. במקורה ובו המבנה לא יפונה על-ידי המפעיל הנוכחי במועד כי אז תחילת (וסיום) תקופת השימוש תידחה בהתאם, והכל בכפוף למפורט בעניין זה בהסכם. בכל מקרה של אי פינוי ו/או דרישת מועדים כאמור, תהא הסיבה לכך אשר תהא, לא תהא למפעיל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישת ו/או זכות כלפי החברה ו/או מי מטעמה (להלן - "טענה"), והוא מותר ויתור מוחלט וגמר על כל טענה כאמור. 6.6
- mbli לגורע מהאמור בסעיף 6.6 לעיל, מוסכם על הצדדים כי במידה והמפעיל הנוכחי לא יפנה את המבנה בתוך 6 חודשים מהיום שבו הייתה אמורה להתחילה תקופת השימוש כהגדרתה לעיל (להלן - "תקופת הממתנה"), המפעיל יהיה רשאי להודיע לחברת בתחום 30 ימים מעתם תקופת הממתנה בהודעה בכתב, על ביטול ההתקשרות לפי הסכם שייחתם עימיו, ובמקרה כזה, לא תהיה למי מהצדדים כל טענה ו/או דרישות ו/או תביעות בגין צד ואו כתוצאה מכך האחד כנגדו. mobher למען הסר כל ספק, כי במידה והמפעיל לא הודיע לחברת על רצונו בביטול ההתקשרות לאלטר והוא לא היה רשאי לעשות כן, אלא בהסכמה מראש זכותו לביטול ההתקשרות לאלטר והוא לא היה רשאי לעשות כן, אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה והוא עליו לקיים את ההסכם על כל הכרוך בכך, החל ממועד פינוי המבנה. מועד פינוי המבנה לצורכי ההסכם משמעו המועד שבו הודיע החברה למפעיל כי המבנה פנו. 6.7

7.1 החברה מבהירה כי היא מספקת את שירותי ניהול הנמל בעצמה, ובין היתר החברה מספקת בשטחים הציבוריים בנמל שירותי ניהול כגון: ניקיון, אבטחה, גינון, תחזוקה, מים, ביוב, חשמל, תאורה, מיתוג, פרסום, שיווק, שלוט הכוונה, שיטור בתשלומים ועוד.

7.2 המפעיל מתחייב לשלם לחברת דמי ניהול בסך שהחברה תקבע מדי פעם. נכון להיום, שיעור דמי ניהול החודשי עומד על סך של 30 ש"ח בתוספת מע"מ למ"ר עבור השימושים המותרים לפעיל במבנה בהתאם לתנאי המכרז. מובהר כי ככל והמבנה יחולק לכמה חלקים ובכל חלק יעשה שימוש אחר – דמי ניהול יגבו בהתאם לשימוש בפועל ולתעריפים הנקובים לעיל לפי השטח היחסי במבנה שבו נעשה השימוש הרלוונטי. מובהר כי סכום דמי ניהול צמוד למדד הבסיס.

החברה תהיה רשאית להעלות את הסכום הזה לפי שיקול דעתה. מובהר למען הסר כל ספק, כי סכום זה הינו בנוסף לדמי השימוש.

7.3 למען הסר ספק מובהר כי החברה איננה מתחייבת לספק את שירותי ניהול כמפורט בסעיף 7.1 לעיל, לכל אורך תקופת השימוש ו/או חלקה, והוא רשאית להפסיק אותן או לשנות את היקףם ו/או להפחית אותן ו/או להוסיף עליהם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.4 דמי ניהול יחושו לפי מלאה שטח המבנה.

בהתאם לאמור ולצורך קביעת דמי ניהול, החברה תהא רשאית (אך לא חייבות) לבצע מדידה של המבנה, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות לאחר תום עבודות ההכנה כהגדתן לעיל. המדידה כאמור תבוצע על ידי מודד מוסמך מטעמה של החברה, אשר על בסיס מדידתו יחושו דמי ניהול עבור כל מ"ר של המבנה. המדידה כאמור תהא סופית, מכנית ובלתי ניתנת לערעור.

למען הסר ספק, המפעיל מוותר בזאת על כל טענה (מכל מין ו/או סוג) ו/או דרישת (מכל מין ו/או סוג) ו/או תביעה (מכל מין ו/או סוג) כנגד החברה ו/או המודד בקשר ל揆וצאות המדידה כאמור ו/או השפעתן על דמי ניהול.

עד לביצוע המדידה כאמור יחושו דמי ניהול על פי השטחים המפורטים בתרשים המצורף כנספח 1 להסכם זה ועל בסיס התעריף המפורט בסעיף 7.2 לעיל.

7.5 בהתאם לאמור בפרק דמי ניהול יגדל או יקטן במהלך תקופת השימוש או תקופת ההארכה, דמי ניהול יגדלו או יקטנו בהתאם.

7.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור את ניהול הנמל ו/או חלק ממנו לחברת ניהול שתבחר על ידה ואשר תנהל את הנמל **במקום** (להלן - "חברת ניהול"). במידה ותmesh החברה את זכותה לנוהל את הנמל באמצעות חברת ניהול, מתחייב המפעיל כדלקמן:

7.6.1 לחותם עם חברת ניהול על הסכם ניהול בנוסח כפי שיימסר לו באותה עת.

7.6.2 למלא אחר כל הוראה של החברה ו/או חברת ניהול ו/או מי מטעם בנוגע לדרכ ההתנהגות וההתנהלות בנמל.

7.6.3 לשלם לחברת ניהול דמי ניהול כפי שיקבעו באותה עת.

8. השתפות בעלות ביצוע עבודות ההכנה שיבצע המפעיל

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל, החברה ציין כי היא משתתפת בעלות הקמה ו/או שיפוץ תשתיות המבנה שיבוצעו ע"י המפעיל בסך של עד 400,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים המוקדמים והמצטברים המפורטים להלן:

8.1 המפעיל הגיע לחברה לפני ביצוע עבודות ההכנה לאישור הצעה מפורטת לביצוע עבודות ההכנה, שבו יש פירוט בנוגע לתשתיות כולל צירוף כתוב כמפורט מפורט וכן ביטוח מתאים בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמכי המכרז.

8.2 העבודות יבוצעו על-ידי קבוצה רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדרשה בנאיות בסיווג המותאים לאופי ביצוע העבודות שיבוצעו.

8.3 החברה תקבע על בסיס הצעת המפעיל מה גובה סכום ההשתתפות שלה ועד לסכום המקסימלי המפורט בסעיף 8 לעיל.

מובחר, כי החברה תשתתף במלוא הסכום המפורט לעיל רק אם שווי התשתיות שיוקמו ו/או יושפצו במבנה נגיעה לסכום זה בהתאם לקביעת החברה בלבד. עוד מובהר, כי גם אם שווי התשתיות לפי קביעת החברה יהיה מעלה לסכום ההשתתפות כמפורט ברישא סעיף 8 לעיל, סכום ההשתתפות לא יגדל מעלה לסכום ההשתתפות כמפורט לעיל.

לאחר התקיימות כל התנאים המפורטים לעיל, החברה תשלם למפעיל את סכום ההשתתפות בפועל, תוך 30 ימים מסיום עבודות ההכנה שבಗינם תבצע ההשתתפות ובכפוף לקבלת חשבונית מס דין שלה יצורפו חשבוניות מס וקבלות על התשלומים שהפעיל בגין עבודות ההכנה נשוא ההשתתפות.

המבצע מצהיר ומתחייב כי ידוע ומקובל עליו כי השתתפות החברה בחלוקת מלולות ביצוע עבודות ההכנה הינה חד פעמי ולפנים משורת הדין, כי החברה לא חייבת כלל להשתתף בסכום כספי כלשהו בקשר לביצוע עבודות ההכנה, וכי אין לו ולא יהיה לו דרישות ואו טענות ואו תביעות בקשר לביצוע עבודות ההכנה ואו דרישת סכום ההשתתפות נוספת מצד החברה בכל הקשור לביצוע עבודות ההכנה וכי הוא יישא בכל שאר העלוויות של עבודות ההכנה.

9. דמי השימוש

בגין קבלת זכות השימוש כאמור בהסכם זה, המפעיל ישלם לחברת את התשלומים המפורטים להלן:

9.1 תמורת זכות השימוש במבנה כמפורט בהסכם זה, מתחייב המפעיל תשלום לחברת דמי שימוש שנתיים בסכום של XXXXXX XXXXXXXX (₪) כשהם צמודים למדד הבסיס כמפורט בספח 4 להסכם זה אין סך השווה ל- 6% ממחיר המכירות השנתי של העסק, לפי הגובה מבניהם, בתוספת מע"מ דין להלן ייחדו – "דמי השימוש"). בשנה הראשונה והאחרונה להסכם יחוسب דמי המחזור על פי החלק היחסית של התקופה.

[התשומת לב המציגים: אין למלא בשלב הגשת המכרז את ההצעה הכספית בגין ההסכם. יש לציין את ההצעה הכספית אך ורק בטופס הצעת המתייר המצורף למסמכי המכרז].

המבצע ימציא לחברה באופן שוטף במהלך תקופה ההתקשרות, לכל המאוחר עד ה-15 בכל חדש, אישור חתום ע"י מנהל החשבונות של המפעיל בגין מחזור המכירות של החודש הקודם.

בנוסף לדבר לעיל, לצורך חישוב דמי השימוש מתחייב המפעיל להמציא לחברת לכל המאוחר עד ליום 31 של השנה העוקבת, דו"ח מאושר על ידי רו"ח מבקר של מחזור ההכנסות השנתי של העסק עם פירוט חודשי (להלן – "דו"ח המכירות").

החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) לבדוק את דו"ח המכירות באמצעות רו"ח מטעמה, כאשר במקורה של סטייה בין דו"ח המכירות לבין דו"ח המכירות מטעמה של החברה, דו"ח המכירות של החברה יגבר.

לצורך הבדיקה כאמור מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם החברה ולהעביר לעיינה כל מסמך אשר יידרש על ידה.

בתוכה 7 ימי עסקים מעתום הבדיקה כאמור ובכפוף להתוצאותיה, מתחייב המפעיל להשלים את ההפרש בין דמי השימוש ששולמו על ידו לבין הסך השווה ל - 6% ממחוזר המכירות השנתי של העסק.

ambilי לגורוע מהאמור לעיל מובהר בזאת כי במידה ומכל סיבה שהיא, המפעיל לא יעביר את דוי"ח המכירות במועד הנקוב לעיל, תתייחס החברה אל המפעיל כמי שDOI"ח המכירות של העסק או העסקים המנוהלים מהמבנה עברו אותה שנת השימוש, גבורה בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה כאמור המפעיל מסכימים ומתחייב לשלם לחברת תוספת השווה ל - 100% מדמי השימוש עבור אותה שנת שימוש. כמו כן, החברה תהיה רשאית לחייב את הסכום דן מתוך העربות הבנקאית.

לחילופין בלבד, ובמקרה שבו סרב המפעיל להעביר לחברת DOI"ח המכירות כאמור לעיל, שומרת לעצמה החברה את הזכות לקבוע עצמה את מחוזר המכירות השנתי של העסק, וזאת במקום לגבות דמי השימוש הגבוהים בסך השווה ל - 100% מדמי השימוש.

במקרה שבו תבחר החברה לקבוע עצמה את מחוזר המכירות היא תיעזר במומחה מטעמה לצורך זה. בהתאם לאמור המפעיל יהיה רשאי עצמה את דמי השימוש שייקבעו על בסיס חוות דעת איש המ鏗ען כאמור מיד עם דרישת הראונה של החברה, ללא זכות ערעור או השגה.

"הכנסות" לצרכי סעיף זה משמעו כל תמורה, התקובל והכנסה, מכל מין וסוג שהוא, לפחות מס ערך מסוים, המתקבלים על-ידי המפעיל והנובעים ממכירותיו ו/או מהעסקים שהוא מנהל במבנה ו/או מפעולותיו במבנה, לרבות התקבלים הנובעים ממתן שירותים או טווין כלשהם, בין אם הם ניתנים במבנה ובין אם הם נמסרים או ניתנים בדרך של הפניה ללקוחות מהמבנה לקבלת השירות או התובין במקום אחר, לרבות התקבלים ו/או הכנסות המתקבלים ממכירה באשראי ו/או בכרטיסי אשראי, המחוות שני, המחוות מתנה, תלושי מכירה וכיו"ב.

מכירות ו/או שירותים שתמורותם נתקבלה בכרטיסי אשראי או בשיק דחוי תירשםנה על ידי המפעיל חלק מן הפדיון ביום המכירה או מן השירות, דהיינו ביום החתימה על טופס כרטיס אשראי או יום קבלת השיק.

למרות האמור לעיל, הכנסות לא יכול כספים ששולמו בשל סחרה שנמכרה והוחזרה על ידי הלוקחות, ובבד שוחזר ללקוחות כספים ותקובל שנטקל מספקים בשל סחרה שהוחזרה להם.

בנוסף וambilי לגורוע מהאמור, מוסכם במפורש כי ככל ובהתאם להוראות הסכם זה יינתן למפעיל אישור ע"י החברה להפעלת המבנה כולם ו/או כל חלק ממנו באמצעות השכרת משנה ו/או הענקת זכות שימוש אחרת מטעם המפעיל, מכל מין וסוג שהוא, לתקופה קצרה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, יכולו בחישוב מחוזר המכירות של המפעיל לצורך התחרשכנות כאמור לעיל גם הכנסות, כהגדרת מונח זה לעיל, של שכרי המשנה ו/או כל משתמש אחר במבנה, וזאת בין הכנסותיהם עוברות בקופה המפעיל ובין אם בקופה עצמאיות אחר במבנה, וגמ' את דמי הכנסות שוכרי המשנה. עוד מובהר כי ככל וימצא שעלה המפעיל במועדים הקבועים לעיל גם את DOI"חות המכירות של שכרי המשנה, ויחולו בהתאם יתר ההוראות שעלה גם על DOI"חות המכירות של שכרי המשנה. עוד מובהר כי ככל וימצא שעלה המפעיל להשלים את ההפרש בין דמי השימוש ששולמו על ידו לבין הסך השווה ל - 6% ממחוזר המכירות השנתי של העסק, כולל כאמור גם את הכנסות שכרי המשנה מטעמו, החברה תגבה את מלאה ההפרש מהפעיל בלבד.

לצורך ביצוע העבודות להקנת המבנה לשימוש המפעיל כהגדרתם בסעיף 5.8 לעיל, החברה פוטרת בזאת את המפעיל מתשולם דמי שימוש ודמי ניהול (אבל לא מכל תשלום אחר החל עליו בהתאם להסכם זה ו/או כל דין) למשך תקופה של ארבעה (4) **חדשיט** מיום תחילת תקופה השימוש. מובהר כי הפטור כאמור יינתן רק במקרה שבו המפעיל יבצע עבודות הכמה מהותיות אשר ימנעו את השימוש הסביר במבנה. הקביעה האם מדובר בעבודות הכמה מהותיות, אם לאו, תהיה של המנהל וקביעתו תהיה סופית.

9.2

בעצם חתימתו על הסכם זה מצהיר המפעיל כי ידוע לו שהחברה המחתה על דרך השעבוד את זכotta לקבלת דמי השימוש וכל תשלום נוסף שזכהית לו החברה על כל הסכם זה, לטובת חברות מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה ווגמל בע"מ, שומרה חברת לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים והסתדרות מהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ (להלן ייחדיו - "מנורה ביטוח") - הcola בהתאם לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט - 1969.

9.3

בהתאם לאמור מודיעעה בזאת החברה למפעיל כי כל דמי השימוש יופקדו, בין אם ע"י המפעיל ובין אם ע"י החברה לחשבו בנק על שם החברה שמספרו 398555, בסיניפ' מכרז עסקים ת"א (461) של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן - "חשבון הבנק").

מובחר בזאת כי כל שינוי בדבר פרטי חיבור הבנק כאמור יחייב את המפעיל אך ורק אם הומצא לו אישור של מנורה ביטוח בדבר השינוי כאמור או אם הומצא אישור של מנורה מבטחים כי לא נדרש אישורה לצורך שינוי חיבור הבנק.

9.4 דמי השימוש ודמי ניהול, כערבים מדי שנה, בתקופת השימוש הראשונה ובתקופת השימוש המוארכת (אם תחיה צו) ייפרסו ל-12 תשלומים וישולמו בראשון לכל חודש באמצעות הוראת קבע לחשבון החברה, בהתאם לנוסח המציג בכנספה 10 לחוצה זה.

דמי השימוש ודמי ניהול יוצמדו למדוד הבסיס כהגדרתו בהסכם זה לעיל (להלן - "הפרש הצמדה").

רק העברת התשלומים בפועל במלואם ובמועדם ותשלום הפרשי ההצמדה כאמור ייחסב תשלום דמי השימוש בהתאם להוראות ההסכם.

9.5 הצדדים מסכימים כי תשלום דמי השימוש במלואם ובמועדם הינו מעיקרי ההסכם, הינה תנאי עיקרי וייסודי להסכם וכל אחר בתשלום מעבר ל-7 ימים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) להודיע למפעיל על ביטול ההסכם והמפעיל יידרש לפנות את המבנה כמפורט בסעיף 16 להלן. מבלי לפנות כאמור לעיל ובנוסף לו יחויב המפעיל בתשלום ריבית מירבית, כהגדרתה במבוא להסכם זה, על כל אחר בתשלום.

9.6 המפעיל מצהיר כי קבועת הריבית ודרך חישובה כאמור לעיל נעשתה על דעתו והוא מהווה פיצויו מוסכם מראש בגין כל אחר של תשלום כמפורט בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל פיצוי או סعد אחר שעומדים לזכות החברה מכח החוק או מכוח הסכם זה. מוסכם כי פיצוי זה יינתן ללא הוכחת נזק ואם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל. מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנזק שצפוי להיגרם לחברת כתוצאה מאיחור בתשלום דמי השימוש.

9.7 מובהר בזאת מפורשות כי היה והמפעיל יפר הסכם זה בהפרה אשר תקינה לחברת הזכות לבטל והחברה עשתה כן, הרי שלא יהיה בביטול ההסכם כאמור ובסיולוק ידו של המפעיל מהמבנה משום פגיעה ו/או גורעה מהתחייבותו של המפעיל, תשלום לחברת את דמי השימוש וכל תשלום אחר החל עליו לפי הסכם זה במלואם ובמועדם, עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם זה.

9.8 בנוסף כאמור לעיל ומבלתי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת מפורשות כי גם אם המפעיל לא ישמש ו/או ימנע ממנו השימוש במבנה ו/או להפעיל את העסק, באופן מלא ו/או חלק, באופן זמני ו/או קבוע, מכל סיבה שהיא, ובין היתר עקב אי מתן רישיון עסק, גם שלא באשםת המפעיל ו/או כל מניעה אחרת מטעם הרשות המוסמכות ו/או משום צו משפט, המפעיל עדין יהיה חייב בתחרيبיווטו לפי הסכם זה לרבות בתשלום דמי השימוש עד לתום תקופת ההסכם, לפי העניין, גם בגין התקופה בה לא השתמש במבנה עקב המניעה כאמור, ולמפעיל לא תהיה כל תביעה ו/או ذרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה לרבות (גם אך לא רק) טענות בנוגע לנזקים מכל מין וסוג שהוא כלפים ועקבifs שנגרמו לו ו/או לצדים שלישיים והוא פוטר את החברה במפורש מאחריות כלשהיא לנזקים אלה.

9.9 מוסכם על הצדדים, כי למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, במידה ולאחר פינוי המפעיל מהמבנה יחל להפעיל את המבנה צד ג' אשר ישלם לחברת דמי שימוש זהים או

גבויים מדמי השימוש כהגדרתם בהסכם זה, יופטר המפעיל מחובתו להמשך ולשלם למפעיל את דמי השימוש עד לתום תקופת השימוש לפי הסכם זה.

10. התחייבות נוספת של המפעיל

בנוספ', המפעיל מתחייב גם אך לא רק:

10.1 להיות אחראי לכל נזק או פגיעה אשר ייגרםו לכל גוף ו/או רכוש כתוצאה מציוד, חפצים, כלים או דברים אחרים, כולל בקבוקים וחליKI בקבוקים וחפצים דומים - אשר הושארו על ידי אדם כלשהו כתוצאה מרשלנותו ו/או אי זהירותו ו/או הפרת חובות חוקיות כלשון של המפעיל ו/או של מי מעובדי המפעיל ו/או של אנשים אחרים שייעסקו על ידו בהפעלת ובהחזקת המבנה, ובשירותים הניתנים בהם ומהם ו/או של אורחיו המפעיל.

10.2 לשמר על הסדר הטוב ונקיון מוחלט של המבנה וסביבתו ובכלל זה במקומות בהם הוא יחזק, ימכור או ישוק מזכרים, שחורה, אריות כלים וציזד וכיו"ב, ככל שיהיה חלק מהשימוש המותר לו לפי הסכם זה.

בנוספ' כאמור לעיל מתחייב המפעיל לדאוג לנקיונו של השטח המוצמד לבנייה (אם קיים) בהתאם להנחיות וההוראות שיועברו לו מפעם לפעם מהחברה.

10.3 להודיע לעירייה, למי אביבים ולחברת החשמל על הייתו המחזק במבנה ויסב את החשבונות בהם לרבות חשבונות ארנונה, מים וחשמל לשם וימצא לחברה אישור בדבר הסבת החשבונות זו זאת בתוך 7 ימים ממועד תחילת תקופת השימוש.

הפעיל לא יהיה רשאי להודיע לרשות השונות בדבר שינוי שם המחזק במבנה ללא אישור מראש ובכתב של החברה.

10.4קיימים, על חשבונו, דרישות כל דין, כולל השגת רישיונות בכלל, כולל זה רישיונות עסק מתאימים, לשמר על חוקי העיר, תקנות והוראות של העירייה וכל רשות ממשלהית, לשלם לרשויות ממשך כל תקופת ההסכם את כל המיסים, האגרות והתשומות המגיעים להן בגין העסק ו/או בעקבות הפעולות שהפעיל ו/או שוכר המשנה יקיים ומנהל במבנה כולל התשלומים עבור חשמל, מים, טלפון, אגרות, ארנונה, היטלים וכיוצא"ב.

היה והפעיל לא יסלק איזה מהתשולים מיד עפ"י דרישת הרשות המוסמכת ו/או דרישת החברה, הרי שambil לגורען מהובתו זו, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לסלק חשבונות אלה על חשבו הפעיל, והפעיל יהיה חייב להחזיר לחברת את מלאה הכספי אשר שולמו על ידיה לכיסוי איזה מהשלומי המפעיל כאמור מיד ולא אחר מעתום 3 ימים מטאידך דרישתה הראשונה של החברה.

לצורך ביצוע התשלומים כאמור החברה תהא, בין היתר, רשאית לחתט את הערכות הבנקאית, הנזכרת להלן. מודגש בהזאה כי רישומי הרשות המוסמכת בדבר החוב שבו מדובר יהוו ראייה סופית וחולטה מבחינتها של החברה לצורך ביצוע התשלומים במקומות המפעיל כאמור בסעיף זה, ולפעול לא תהא במרקחה כזו כל טענה ו/או דריששה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין. למען הסר כל ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגורען מזוכתו של המפעיל לטען נגד החוב ו/או שיערו כלפי הרשות המוסמכת, וויתור הטענות פיו הוא כלפי החברה וכי מטעמה, בלבד.

10.5 מבלי לגורען מיתר הזכויות המוקנות לחברת על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המפעיל מצהיר כי בדק את מערכת החשמל הנמצאת במבנה ומצאה תקין ולביעות רצוננו. ככל שיידרש שני ו/או תיקון במערכת החשמל ו/או ביקורות ו/או בדיקות, הם יעשו על ידי המפעיל באחריותו ועל חשבונו, ורק לאחר קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

הפעיל מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או ביקורת ו/או בדיקות במערכת החשמל לפני קבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצועם. מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת אישור החברה ו/או הנחיותיה, על מנת להטיל על החברה אחריות ו/או לגורען מאחריות המפעיל.

	<p>10.6 כי ידוע לו שהמבנה מחובר לחשמל, למים ולביב עד לקו המבנה ללא פריסת בתוך המבנה אך עליו לדאג בעצמו, על אחריותו ועל חשבונו, לחיבור המבנה לחשמל מול חברת החשמל לישראל ולמי אביכם בהספק הנדרש.</p>
	<p>10.7 המפעיל מאשר כי ידוע לו שהתקנת תשתיות לחשמל, מים וביב בתוכה המבנה וכן חיבור המבנה לרשת החשמל וחיבור המבנה לרשת המים ו/או הביב, מותנים בהתקשרות חזותית ביןו לבין חברת חשמל והרשויות המקומית והתקנת מונימ וشعוני מדידה, הכל לפי העניין, וכל תשלום בקשר לכך חל על המפעיל.</p>
	<p>10.8 המפעיל מתחייב לדאג לטיפול מורשה, תיקון ונקי ולא מפגעים של שומנים מי שופכנים וביבם מהמבנה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות החברה וע"פ הנחיותADRICAL החברה ו/או מי מטעמה. ידוע למפעיל כי בהתאם לחוק למניעת זיהום ממוקורות יבשתיים התשנמ"ח- 1988 (להלן: "חוק למניעת זיהום") ועל פי הוראות המפקח למניעת זיהום ים מן המשרד לאיכות הסביבה, אין להרים שפכי ביוב של שירותים ומטבחים, הן במישרין לים, והן לבורות ספיגה הסוכיים לחוף הים.</p>
	<p>יובהר כי כל החיובים בנוגע לחריגת מהכמויות המותרות בקשר לשפכים ו/או לשומנים ו/או בכלל יחולו על המפעיל בלבד.</p>
	<p>10.9 מבלי לגרוע מיתר הזכיות המוקנות לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המפעיל מצהיר כי בדק את מערכת הביוויל אליה מחובר המבנה ואת החיבור למערכת הביוויל ומצא אותו תקין ולביעות רצינו. יובהר כי במידה והעסק שיוקם במבנה מהייבור בור שומן בהתאם להוראות כל דין, הקמו וכאן התחזוקה השוטפת שלו ותיקונים בו יבוצעו על-ידי המפעיל ועל חשבונו וכי הדבר הובא לידיתו של המפעיל, שוקל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא יחשב כפגס ו/או כאית התאמה.</p>
	<p>10.10 ידוע למפעיל כי סביר להניח שבמהלך תקופת השימוש הוא יידרש לתקן ו/או להחליף את החיבור למערכת הביוויל אליה מחובר המבנה ו/או של מפרידי השומנים אשר אליו יחבר המבנה וכי יתכן וידרשו שאיבות שומנים בתדריות גבוהה וכי הדבר הובא לידיתו של המפעיל, שוקל במסגרת הצעתו ובכל מקרה לא ייחס כפגס ו/או כאית התאמה.</p>
	<p>10.11 ככל שיידרש שניינן ו/או תיקון ו/או בדיקה ו/או החלפה של אישזה מהתשתיות של החשמל ו/או המים ו/או הביוויל ו/או של בור השומנים ו/או של סופג השומנים, לרבות בהתאם להנחיות החברה ו/או בהתאם לדין ו/או בהתאם לצרכי המפעיל, מתחייב המפעיל לבצע העבודות שיידרשו לצורך כך על אחריותו ועל חשבונו במועדים שיידרשו וזאת בהתאם להוראות הדיון ואך ורק לאחר העברת החברה של תוכניות ערוכות דין על ידי מהנדס מתאים לביצוע עבודות אלה וקבלת אישור החברה מראש ובכתב לביצוע העבודות הנדרשות.</p>
	<p>הactivex מתחייב לבצע העבודות הנדרשות כאמור לעיל, לאחר קבלת אישור החברה בכתב לביצועם, בתיאום עם החברה.</p>
	<p>הactivex ישא בכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצד גי ככל שייפעל בניגוד לאמור לעיל.</p>
	<p>10.12 המפעיל מתחייב לפעול בהתאם לדין ובהתאם להוראות החברה בכל הקשור להתחברות לתשתיות ולתיקון ההתחברות למערכת הביוויל ו/או בקשר למפרידי השומנים ו/או שאיבת שומנים ולבאית השומנים.</p>
	<p>10.13 הנחיות החברה יינתנו בהתאם למצב התשתיות ו/או מערכת הביוויל ו/או מפרידי השומנים בהתאם לדין ול צורך ובהתאם לסוג העסק שנוהל במבנה ובהתאם להנחיות ייעץ הביוויל של החברה. המפעיל מתחייב לקיים את הנחיות החברה כאמור לעיל, על אחריותו ועל חשבונו.</p>
	<p>10.14 מובהר למען הסר ספק, כי אין בקבלת אישור החברה ו/או הסכמת החברה ו/או הנחיותיה, על מנת להטיל על החברה אחריות ו/או על מנת לגרוע מאחריות המפעיל.</p>

	<p>מוסכם על הצדדים כי במקרה שבו המפעיל זכאי לקבל הנחה ו/או פטור מתשלום ארנונה בגין השימוש שלו במבנה, למשל מהטעמים שמדובר בנכס ריק ו/או בלתי ראוי לשימוש, המפעיל לא יהיה רשאי לפנות לעירייה תל-אביב-יפו בבקשת פטור מארנונה, מבליל לקבל את רשותה של החברה לכךHeaderCode לכך מראש ובכתב. החברה תהא רשאית לאשר את הבקשת או לדוחנה ו/או להنتهה בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה המלא, הגמור והבלתיי ולא כל הגבלה.</p>	10.15
	<p>לציית להוראות המנהל והאנשים שימושו על ידו, ובין השאר, בכל הנוגע לשמירה על הסדר והניקיון, רמותו וטיבו של השירות.</p>	10.16
	<p>לפעול בהתאם להוראות נוהל התנהגות והתנהלות בנמל (נספח 6).</p>	10.17
	<p>לא לעשות, להתר ולאפשר חן במישרין והן בעקיפין, פרסום או פרסום כולל תליית הודעות, מודעות, כרזות, דברי פרסום ו/או פרסום אחרים בדף, בכתב, באמצעות תאורה, באמצעות קולי ו/או חזותי ו/או בכל דרך אחרת. המפעיל יהיה רשאי להתקין שירות של העסק על המבנה עצמו, בכפוף לכך שיקבל את כל הזכויות הנוחצות על פי כל דין, וישלם כל תשלום ואגרה בגין וכן יקבל את אישור החברה לצורת השימוש ולתוכנו מראש ובכתב.</p> <p>ambil לגורע מהאמור לעיל מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לקבוע בנהל השימוש של החברה המצורף נספח 11 להסכם זה.</p>	10.18
	<u>שמירת המבנה וסביבתו</u>	11.
	<p>הפעיל מתחייב להשתמש במבנה ו/או בשטח הסמוך אליו, ככל שיועמד לרשותו ע"י החברה, באופן זעיר וסביר, לשמר על ניקיון ועל ניקיון סביבתם לרבות טאטוא, שטיפה, איסוף אשפה וטיפול בקרטונים ופינויים למ Lager מוסדר וזאת במשך כל היום ובתום כל יום פעילות וlemnau כל קלקל וכל נזק למבנה ו/או לסביבתו ו/או מהם, וכן לתakin כל קלקל ו/או נזק למבנה ולרבות לג המבנה ו/או לסביבתו להוציא אך ורק נזק או קלקל סביבתם בעלי הנובע משימוש רגיל וסביר ולהישמע להנחיות החברה ו/או מי מטעמה.</p>	11.1
	<p>ambil לגורע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לתחזק את המבנה וכן את כל שבו באופן שוטף ולרבות את גג המבנה, ולשלם במהלך התקופת השימוש את כל החוצאות החלות ו/או הנובעות מהשימוש במבנה ו/או הדרשות לאחזתו ו/או תיקון נזקים שנגרמו לו ו/או להפעלתו ללא יוצאה מן הכלל ומכל מין וסוג שהוא. מען הסר ספק, מובהר, כי האחריות לתיקון של נזק או קלקל שנגרם כתוצאה מהעדר תחזקה או תחזקה לכויה על-ידי המפעיל תהיה של המפעיל ועל חשבונו.</p>	11.2
	<p>לא ביצע המפעיל כל תיקון שהיה חייב בו כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא מחויבת, לעשות כך על חשבון המפעיל ובכל מקרה יהיה המפעיל חייב לפצות את החברה באופן מלא עבור כל נזק, קלקל אובדן והשחתה כאמור.</p>	11.3
	<p>חברה וכל מי שבא ו/או פועל מטעמה, לא יהיו אחראים בכלל אוון שהוא נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרמו למפעיל ו/או לעסקו ו/או לרכשו לרבות וambil מקרים מקרים האמור, נזק או פגיעה שנגרמו עקב כניסה החברה לבנייה למטרות אחזה. המפעיל מותר בזאת על כל תביעה, טענה ודרישת כאמור לפני החברה.</p>	11.4
	<u>אחריות ושיפוי נזק</u>	12.
	<p>הפעיל יהיה אחראי כלפי החברה ו/או העירייה ו/או עובדייה ו/או מי מטעמן לכל אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לבנייה ולצמודותיו ולמערכותיו בקשר או כתוצאה מהשימוש של המפעיל במבנה ו/או בקשר לפעולות המפעיל.</p>	12.1
	<p>הפעיל יהיה אחראי כלפי החברה ו/או כלפי העירייה ו/או עובדייה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכשו שיגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעירייה, עובדייה והבאים מטעמן ו/או לעובדי המפעיל ו/או לבעלייהם ו/או לבעלייהם משנה מטעם המפעיל ו/או</p>	12.2

לעובדיהם ו/או למי מטעם הנובע בקשר או כתוצאה מהשימוש של המפעיל במבנה ו/או בסביבתו ו/או מפעילותו.

12.3 המפעיל יהיה אחראי בלבד עלudit לכל אובדן ו/או נזק שייגרם לציוד ו/או תcolaה ו/או שיפורי דירור של המפעיל והוא פטור את החברה ו/או את העירייה אחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

12.4 המפעיל פטור בזאת את החברה ו/או את העירייה ו/או את רשות מקראין ישראל ו/או עובדייהן מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפנות את החברה ו/או את העירייה ו/או רשות מקראין ישראל וכל הפעול בשמן ומטען, על פי דרישתן הראשונה בכתב, על כל תביעה שתיתבע מעוזך דן, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי לשלים לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרשת עוזך דן, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם. החברה תודיע למפעיל על תביעות ו/או דרישות כאמור כלפי החברה ותאפשר לו להתగונן מפני התביעות ולהגון על החברה ו/או על העירייה מפניה.

12.5 מוסכם בין הצדדים, בין היתר בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק השכירות, כי המפעיל מתחייב לתכנן כל פגם, נזק ו/או ליקויים שיגרם לבנייה לצמודותיו ומערכותיו לסביבתו להם אחראי המפעיל כאמור לעיל על פי דרישת ראשונה בכתב של החברה. מבלי לגרוע בשום צורה ואופן בנסיבות האמור בסעיף 12.5 זה, מובהר, כי במידה ומתגלה במבנה ליקוי אשר על פי הוראות מפורשות בחזזה החובה לתקן היא של החברה, אזי מבלי לגרוע מהאמור, על המפעיל מוטלת החובה לידע את החברה, באופן מיידי על כל ליקוי ו/או תקללה במבנה (לרבות פגם ו/או אי התאמאה) ולא לאחר מ- 72 שעות ממועד בו התגללה למפעיל דבר קיומם של ליקוי, תקללה, פגם ו/או אי התאמאה כאמור, או בנסיבות של פגם ו/או אי התאמאה שתיקונים דוחוף (כהגדרכם מונח זה בחוק השכירות), תוך 12 שעות מהמועד האמור. המפעיל יפרט בהודעתו את תיאור הליקויים, הפגמים ו/או אי התאמאה, היקף, הנسبות לשעות להיווצרותם, מידת הדחיפות לתקן הליקויים ומידת ההשפעה על האפשרות לשימוש במבנה בהתאם למטרת העסק וכן כל פרט אחר בקשר עם הליקויים, פגמים ו/או אי התאמאות כאמור. מובהר, כי פגם, ליקוי, תקללה ו/או אי התאמאה שאינו מונע מהמפעיל לעשות שימוש בנכס בהתאם למטרת העסק ו/או שאינו מווה סיכון לחיי אדם ו/או לנזקי גוף מיידים לאדם, לא יחשב כפגם ו/או אי התאמאה שתיקונים דוחוף, על כל המשטמע לכך (להלן: "הודעה לחברת בדף ליקוי").

לא העניק המפעיל הודעה לחברת בדף ליקוי, בתcolaה ו/או במועדים הנקבעים בסעיף זה לעיל, ישא המפעיל באחריות המלאה לכל פגם ו/אוrai התאמאה כאמור ויחולו בעניין זה הוראות סעיפים 6(ג)(2), 6(ג)(3) ו- 9(ד) לחוק השכירות.

12.6 האמור יחול גם לטובת חברת הניהול בהתאם.

13. ביטוח

ביטוח עבודות במבנה עד 5,000,000 ₪

13.1 בכפוף להוראות הסכם בכל הקשור לקבלת השימוש לביצוע עבודות במבנה והיה ותבצענה עבודות כלשהן במבנה, על ידי המפעיל או על ידי מי מטעם המפעיל, במועד כלשהו במשך תקופה השימוש, על המפעיל להמציא לידי המשכיר ולידי חברת הניהול את אישור עירicit ביטוח עבודות המפעיל המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הייננו ומסמכו בנספח 2 ("אישור ביטוח עבודות המפעיל") ו- "bijtuch ubodot mafyeil", בתאמה) חותום בידי מבטח המפעיל. המצתת אישור ביטוח עבודות המפעיל כאמור הינה תנאי מותלה ומוקדמי לביצוע עבודות כלשהן במבנה, ולמשכיר ולחברת הניהול תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן המפעיל ביצוע עבודות במבנה, היה ואישור ביטוח עבודות המפעיל לא הומצא כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.

על אף האמור לעיל, בעבודות במבנה שערכן אינם עולה על 250,000 ₪, רשאי המפעיל שלא לעורך ביטוח עבודות קובלניות כאמור ובלבד שימציא אישור עירicit ביטוח הקבע של המפעיל, אשר מפורט כי הביטוחים כוללים כיiso לעבודות הנערכות במבנה.

ביטוחי קבוע

- 13.2 בכל מושך תקופת השימוש, על המפעיל לעורך ולקיים את הביטוחים המפורטים באישור ערךת הביטוח המצורף להסכם זה ומזהו חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן כנספה 2(א) ("אישור ביטוחי קבוע של המפעיל" ו-"ביטוחי קבוע של המפעיל", בהתאם).
- 13.3 ללא צורך בכל דרישת הצד המשכיר או מצד חברת הניהול, על המפעיל להציגו לידי המשכיר ולידי חברת הניהול, לא יותר ממועד קבלת החזקה מבנה או לפני מועד הכנסתת נכסים לבנייה (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוצחות על-פי סעיף 13.1 לעיל) - המוקדם בין שני המועדים - את אישור ביטוחי קבוע של המפעיל חתום בידי מ文书 המפעיל. המצאת אישור ביטוחי קבוע של המפעיל הינה תנאי מתלה ומחייב לקבלת חזקה מבנה או להכנסת נכסים לבנייה (זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוצחות על-פי סעיף 13.1 לעיל), ולמשמעותו לחברה הניהול תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן המפעיל את קבלת החזקה מבנה או את הכנסתת נכסים כאמור במקרה שהאישור לא הומצא לפני המועד שציין לעיל.
- 13.4 למפעיל הזכות שלא לעורך ביטוח אבדן תוכאי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקו, כמפורט באישור ביטוחי קבוע של המפעיל, ואולם הפטור המפורט בסעיף להלן יכול כאמור הביטוחים כאמור במלואם.
- 13.5 אם לדעת המפעיל יש צורך בערךת ביטוח נוסף ונוסף או משלים לביטוח עבודות המפעיל או לביטוחי קבוע של המפעיל, על המפעיל לעורך ולקיים את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור. ככל ביטוח רכוש נוסף או משלים כאמור יוכל סעיף בדבר ויתור על זכות תחולו כלפי המשכיר, חברת הניהול וכי מהباءים מטעם, וכן כלפי מפעלים אחרים, דירות ובעלי זכויות אחרים במבנה (יחדיו: "בעלי הזכות האחרים") אשר בביטוח רכושים או בפרק הרכוש לביטוח עבודות קובלניות הנערך על ידם נכלל ויתור על זכות תחולו כלפי המפעיל, ובלבד שהפטור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 13.6 על המפעיל לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על-פי אישור ביטוחי קבוע של המפעיל, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלאה שוויו של נשוא הביטוח המבוטח עליו.
- 13.7 המפעיל פטור את המשכיר, חברת הניהול והباءים מטעם וכן בעלי זכויות האחרים, אשר בהסכם השימוש שלהם או בכל הסכם אחר המKENה לבעלי זכויות האחרים כאמור זכויות במבנה נכלל פטור מחייב כלפי המפעיל, מאחריות בגין נזק לרוכש ואובדן תוכאי שלמפעיל הזכות לשיפוי בגין על-פי הביטוחים שעל המפעיל לעורך בהתאם לאישור ביטוח עבודות המפעיל ואישור ביטוחי קבוע של המפעיל וכן ביטוח רכושים נוספים כאמור לעיל (או שלמפעיל הייתה הזכות לשיפוי בגין אלמלא ההשתתפות העצמיות הנקבעות בפוליסות), ואולם הפטור מאחריות כאמור לא יכול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
- 13.8 בתום תקופת ביטוחי קבוע של המפעיל, על המפעיל להפקיד בידי המשכיר או בידי חברת הניהול את אישור ביטוחי קבוע של המפעיל בגין הארכת תקופה נוספת. על המפעיל לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי קבוע של המפעיל במועדים הנקבעים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.
- 13.9 בכל פעם שUMBRA המפעיל יודיע למשכיר או לחברת הניהול כי מי מביטוחי קבוע של המפעיל עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המפעיל לעורך את אותו הביטוח מחדש ולהציג אישור ערךת ביטוח חדש, עד למועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
- 13.10 למען הסר ספק, מובהר כי אם המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה, לרבות ומלבד לפגוע בכלויות האמור, כל חובת תשומות שחלה על המפעיל. על המפעיל לקיים את כל התחייבויות המפעיל על-פי ההסכם גם אם ימנעו מן המפעיל ביצוע עבודות, קבלת החזקה מבנה, הכנסתת נכסים לבנייה או פתיחת העסק מבנה בשל אי הצגת האישורים במועד.

- למשמעותו של המפעיל על-פי הנסיבות הנדרשות על ידי המפעיל, ועל חובתו להוכיח את אישורי הביטוח שiomצאו על-ידי המפעיל, ועל המפעיל לבצע כל شيء או תיקון שיידרש על מנת להתאים להתחייבות המפעיל כאמור בהסכם זה. זכות המשכיר וחברת הניהול לבדוק את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונים מסוימים לעיל, אינה מטילה על המשכיר או על חברת הניהול או על מי מטעם כל חובה וכל אחראות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותקופם של הביטוחים הנדרשים על-פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוען מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על-פי הסכם זה או על-פי דין.
- על המפעיל למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנדרשות על ידי המפעיל, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולדאוג ולודוא כי ביטוח הקבע של המפעיל יחולשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת השימוש.
- על המפעיל לקיים את נחייה/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו (באם יפורסמו) מעת לעת על ידי המשכיר או על ידי חברת הניהול.
- גבولات האחראיות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישת המוטלת על המפעיל שכן בה כדי לגרוע מכל התחייבויות של המפעיל לפי ההסכם ואו על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המפעיל משלם החבות על פי הסכם זה ואו על פי דין. למפעיל לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי המשכיר או כלפי חברת הניהול או כלפי מי מטעם, בכל הקשור לגבולות האחראיות כאמור.
- על המשכיר וחברת הניהול לא חלה כל התחייבות לקיים שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במבנה, ואין בקיום שמירה או אמצעי ביטחון אחרים במבנה או במבנה בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המפעיל. חוק השומרים התשכ"ז-1967 אינו חל על ההסכם ועל נספחיו.
- בכל הפוליסות הנזכרות מטעם המפעיל מתחייב המפעיל לכלול את הסעיפים הבאים:
- (1) שם "המボיטה" בפוליסות הינו – המפעיל ו/או החברה ו/או עיריית תל אביב: "החברה" לעניין הכיסוי הביטוחי : לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 - (2) ביטוח אחראיות כלפי צד שלישי מכסה את אחראיות החברה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של המפעיל וכי מטעמו ביצוע ההתקשרות.
 - (3) ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה היה וtotל עליה אחראיות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מהלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע ההתקשרות.
 - (4) סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מסוימת אחת לא עולה על סך 50,000 ₪ .
 - (5) ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה/או עובדיה, למעט כלפי מי שגורם לנזק בזדון.
 - (6) הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשינוי תנאיים לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה הודעה בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמה, בכתב רשמי, 60 ימים לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 - (7) חריג רשלנות רבתני ככל וקיים בפוליסות מבוטל.
 - (8) לגבי החברה הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלא השיפוט המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה מבלי שתהייה לחברת הביטוח של המפעיל זכות תביעה ממבטיח החברה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוות הביטוח תשמ"א – 1981, ולמגע הסר ספק המפעיל וחברת הביטוח יוויתרו על טענה של ביטוח כפלי כלפי הנ"ל.
 - (9) היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחט מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "בית" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד תחילת הביטוח.

<p>10) ככל ועובדות המפעיל כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשורי הרמה, הקמה ופירוק – ביטוח המפעיל יכסו את אחראיות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.</p> <p>11) החברה רשאית, אך לא חייבת, לדרש מהמפעיל להציג את פוליסות הביטוח לבחינת החברה ומתקייב מתחייב לבצע כל שינוי/או תיקון והוא התאמה שתדרשו החברה.</p> <p>13.17 המצאת טפסי אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור - מהוות תנאי יסודי בהסכם זה.</p>	<p>13.18</p>
<p>מביי לגורע מהוראות הסכם זה ומוביל לגורע אחריות המשcir או אחריות חברת הניהול על-פי הסכם זה או על-פי דין, על המשcir לעורך ולקיים, בין באמצעות המשcir ובין באמצעות חברות הניהול, למשך תוקפו של ההסכם, את הביטוחים המפורטים בהמשך לסעיף זה אצל חברת ביטוח מושrichtה כדין ביטוח המבנה שבבעלות המשcir בו נמצא המבנה על צמודותיו ובערכתו, במילוא ערך כינונים, וכן כל רכוש נוסף של המשcir המצויב במבנה המבנה ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדון או נזק עקב הסיכוןים המקוריים בביטוח אש מורכב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נזלים והתקבוקות צינורות, פגעה על ידי רכב, פגעה על ידי כלי טיס, פרעות, שבירות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המפעיל והבאים מטעם המפעיל, אולם הויתור כאמור לא יכול לטות מי שגרם לנזק בזדון. הביטוח כאמור לא יכול תחול להשלוי, תוספת, שיפור או הרחבה שנעשה על ידי או מטעם או עבור המפעיל או בעלי הזכויות האחרים (שלא באמצעות המשcir או חברת הניהול או מי מטעם).</p>	<p>13.19</p>
<p>למשcir הזכות לפי שיקול הדעת הבלדי של המשcir, לעורך ביטוחים נוספים לביטוחים המפורטים בסעיף 13.18 לעיל.</p>	<p>13.20</p>
<p>בעירכת הביטוחים המפורטים בסעיף 13.18 לעיל, לא יהיה כדי להוסיף על אחראיות המשcir או חברת הניהול מעבר כאמור בהסכם זה או כדי לגורע אחריות המפעיל על-פי ההסכם או על-פי דין (פרט כאמור במפורש בסיפה לסתיף 13.21 להלן).</p>	<p>13.21</p>
<p>המשcir פוטר את המפעיל והעובדים מטעם המפעיל מאחריות בגין נזק שהמשcir זכאי לשיפורו בגין על-פי הביטוחים שעל המשcir לעורך בהתאם לסתיף 13.18 לעיל, אולם פטור מאחריות כאמור לא יכול לטות מי שגרם לנזק בזדון.</p>	<p>14.1</p>
<p>מוביל לפגוע בכל סעד אחר הנטוון לחברת לפי הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ולהבטחת מלאו כל התcheinיבוותיו של המפעיל ע"פ הסכם זה במילואן ובמועדן וביחוד למילוי התcheinיבוות המפעיל לתלמידים המגיעים לחברת או לעירייה ע"פ הסכם זה ו/או כל חוב אחר כלפי העירייה ו/או כלפי החברה גם אם לא מכוח הסכם זה, המפעיל ימציא לחברת עם חתימת הסכם ערבות בנקאית אוטונומית ולא תנא לתקופה שתתחיל עם חתימת ההסכם ותתאה בתוקף כאמור בסעיף 14.6 להלן, הערבות תהיה של המפעיל בלבד או של מי מיחידיו ועל פי נוסח המצורף כנספח 3 להסכם זה ומהוות חלק אחד ובלתי נפרד הימנו (להלן - "הערבות").</p>	<p>14.2</p>
<p>הערבות תהיה לפקודת החברה, וגובהה יהיה בסכום השווה לארבעה (4) חודשים דמי שימוש וניהול בתוספת מע"מ, כאשר ערכה צמוד לעליות (ולעלויות בלבד) במדד הבסיס.</p>	<p>14.3</p>
<p>המפעיל יהיה רשאי לבקש מהחברה לוטר על הדרישה לחתימה על כתוב ערבות אישית כאמור בהסכם זה, בכפוף להגדלת הערבות הבנקאית בסכום השווה לשני (2) חודשים דמי שימוש וניהול בתוספת מע"מ.</p>	<p>14.4</p>
<p>כל הוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על המפעיל.</p>	<p>14.5</p>
<p>הפר המפעיל את ההסכם, או תנאי מתנאיו, ובכלל זה לא ישלם אי אלו מהתלמידים החילים עליו לפי הסכם זה לרבות התלמידים המפורטים לעיל, תהיה החברה רשאית ללא הוכיח במתן הودעה מוקדמת, ומוביל לגורע מכל הזכות אחרת שתעמוד לה במקרה זה לפי הסכם זה ו/או הדיין החל, לחתם את הערבות ו/או חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלדי, מוביל שהמפעיל יוכל להתנגד בדרך כלשהיא.</p>	<p>.14</p>

<p>14.6 סכום הערכות שחולט על-ידי החברה כאמור לעיל יהיה לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שלמפעיל תהיה זכות כלשיי לבוא כלפי החברה בטענות כלשון בקשר לכך ומבעלי שהדבר יפגע בזכויות האחרות שיש לחברה לפי הסכם זה וככל ذיו. היה והחברה תחלט את הערכות או חלק ממנה ולא לבטל את ההסכם בגין הפרה, יחוור המפעיל וישלים מיד את הערכות לגובהה הנדרש לפי ההסכם.</p>	14.6
<p>14.7 הערכות תהיה תקפה למשך שנת שימוש אחת לפחות והוא תחודש על ידי המפעיל בכל פעם בתום כל שנת שימוש לשנה נוספת (פחות), וזאת עד לשנת השימוש האחרון בה תוארן הערכות בשנה ועוד שלושה חודשים.</p>	14.7
<p>14.8 לא יציג המפעיל במהלך תקופת השימוש את התcheinבות הבנק לחידוש הערכות /או להארכת המועדים שבהם טרם לפיקועה, הדבר יהווה הפרה יסודית ועיקרית של החוזה אשר מעבר לכל זכות המוקנית לחברה על-פי הסכם זה וככל ذיו, הרי שהחברה תהא רשאית לבטל את ההסכם. כמו כן, מבלי לפגוע בזכותו של החברה להציג את הערכות לפירעון בכל עת בגין הפרת ההסכם, תחשב הערכות במצב דברים כזה כעומדת לפירעון מיידי.</p>	14.8
<p>14.9 הערכות הבנקאית תוחזר לידי המפעיל, לאחר תום תקופת השימוש, לאחר שהחברה שוכנעה כי המפעיל פינה את המבנה כאמור בהסכם זה וכיים את מלאה התcheinוביותו לפיו.</p>	14.9
15. שיפוי	.15
<p>15.1 המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום ו/או כל דמי נזק ו/או הוצאה שהיא תשלם או תחוויב בתשלומים ואשר מקורם באחריות המפעיל, עובדיו ו/או שליחיו על פי הדין ו/או על פי הסכם זה ו/או שמקורו בתשלומים שבו נדרש לשאת בגין פגם ו/או אי התאמה אשר האחריות אליהם, על פי הוראות הסכם זה, מוטלת על המפעיל. הסכום שהחברה תשלם או שתחוויב בתשלומו בסעיף זה כולל גם סכום ששולם על פי מכתב דרישة ו/או בעקבות מומי מחוץ לכוטלי בהםמ"ש ו/או בעקבות תביעה, פשרה, פסק דין, פסק בורר לרבות הוצאות משפט, שכר עדים, מומחים ושכ"ט עוז"ד.</p>	15.1
<p>15.2 המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה במישרין ו/או בעקיפין, בשל דרישת, תביעה או תובענה שתוגש נגדה, אזרחת או פלילתית, ובשל הצורך להtagונן נגד תביעה או תובענה כאמור, ככל שהיא נובעת מאי מילוי או הפרת התcheinוביות המפעיל ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה.</p>	15.2
<p>15.3 האמור לעיל, ובבד שחברה תודיע למפעיל על כל תביעה ו/או דרישת כספית כאמור ושניתנה למפעיל הזדמנות להtagונן מפני על חשבונו והוצאותיו של המפעיל בלבד.</p>	15.3
16. פינוי	.16
<p>16.1 עם סיומה של תקופת השימוש או במועד מוקדם יותר על-פי הוראות הסכם זה, יהיה על המפעיל לסליק ידיו מהמבנה כאשר כל מתכוו פועלם וכל תקללה ו/או שבר ו/או קלקלות תוקנו וייאיר אותם וסבירותם כשהם נקיים ונפנויים מכל אדם ו/או חוץ שאינו בעלות החברה, להנחת דעתה של החברה. תוספות בניה יהו את קניינה של החברה ויוציארו במבנה ו/או יסולקו מהמבנה, על אחריותו ועל חשבונו של המפעיל, ויחלו בעניין זה יתר הוראות סעיף 5.17 לעיל. אם יתברר לאחר הפינוי שנגרם נזק לבניה ו/או כל שטח אחר שהועבר לאחריות המפעיל בתקופת השימוש והנזק לא תוקן ע"י המפעיל תוך 7 ימים מדרשת החברה, כי אז מבלי לגרוע מכל סעך אחר שייעמוד לחברה במקרה כזה, רשאית (אך לא חייבת) החברה לפעול למימוש הערכות הבנקאית לשם תיקון הנזקים.</p>	16.1
<p>האמור לעיל אינו גורע מזכותה של החברה להיכנס לבנייה ולתפוס את החזקה הבלעדית בו ובצד שיהיא בו באותה עת, מיד עם פקיעת ההסכם מבלי להמתין לפינויו ע"י המפעיל כאמור, וכל הוצאות שתהיאנה כרוכות בכך תחולנה על המפעיל, לרבות הוצאות, הובלות, ואכソン ציוד המפעיל, ככל שנוטר כזה במקום.</p>	16.1

בביצוע הפינוי לא תהיה החברה אחראית כלפי המפעיל בגין כל נזק או אובדן שייגרם לו ו/או לציוד שלו ו/או לרכשו. בביצוע הפעולות הנ"ל תפעל החברה כשלוחת המפעיל.

לפני פינוי המבנה מהמפעיל יערכו נציגי החברה והמפעיל (להלן - "הנציגים") רשותת ליקויים במבנה אשר המפעיל חייב בתיקונים בהתאם להוראות הסכם זה (להלן - "פרוטוקול הליקויים").

המפעיל מתחייב בזאת לבצע את כל התיקונים על פי פרוטוקול הליקויים לא יותר ממועד פינוי המבנה.

לא ביצע המפעיל את התיקונים בעצמו, תהיה רשאית החברה (אך לא חייבת) לבצע את תיקון הליקויים שלפי פרוטוקול הליקויים בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, על חשבון המפעיל, ולהייב את המפעיל בעלות ביצוע התיקונים ובכל החוצאות הכרוכות ביביעום, לרבות תשלום דמי השימוש ודמי ניוחול, המיסים והפייצויים (לרבות הפיצויים המוסכמים) המגיעים בגין אי-פינוי המבנה במועד, בגין התקופה שתידרש לביצוע התיקונים או חלוקם על ידי החברה לאחר תום תקופת השימוש, והמפעיל ישיב לחברת את החוצאות אשר הוצאה במקומו מיד לפי דרישתה הראשונה.

עם תום תקופת השימוש ימסור המפעיל לידי החברה את כל מפתחות המבנה, לרבות מפתחות דלת הכניסה, דלתות החדרים הפנימיים, תיבת הדואר ו/או כל מפתח אחר אשר קיבל מאות המפעיל הוצאה ו/או החברה.

הסכם יפקע בתום תקופתו, וכן ובכל מקרה שהמפעיל יפר את ההסכם או תנאי מתנהו, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להודיע למפעיל על גמר ההסכם גם לפני תום תקופתו. בכל אחד מהמקרים האמורים יהיה על המפעיל לפנות את המבנה ולמסור את החזקה הייחודית בו לחברת בתוך 10 ימים ממועד הודעה כאמור.

ambilי לפגוע ו/או לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, הרי בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את ההתקשרות נשוא חוות זה, ולדרוש את הפינוי המיידי של המבנה על ידי המפעיל:

16.7.1 אם המפעיל יפגר למעלה מ- 7 ימים בפירעון סכום כלשהו שיגיע לחברת לפי הוראות חוות זה ובתנאי שהמפעיל לא תיקן ההפרה תוך 7 ימים מיום שנמסרה לו בידי או נשלה לו בדואר רשום דרישת תשלום אותו סכום, וזאתambilי לפגוע בכל סעדי אחר עפ"י חוות זה ועפ"י כל דין.

16.7.2 אם ינתן צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפת הליכים כנגד המפעיל ו/או נכסיו ו/או ימוניה כונס נכסים (זמן או קבוע) או כונס נכסים ומנהל (זמן או קבוע) או נאמן או מפרק זמן ו/או קבוע ו/או מנהל מיוחד לעסקי ו/או רכוש המפעיל או חלק מהם והמיןוי לא בוטל תוך 90 ימים מיום המינוי כאמור.

16.7.3 אם יוטל עיקול על נכס המפעיל, או אם תעשה פעולת הוצאה לפועל לגבי נכסיו המונעים מהמפעיל מלקיים התחייבויותו עפ"י חוות זה ולא יופסקו לחלוtin או לא יוסרו לחלוtin, תוך 90 ימים מתאריך הטלת העיקול או מתאריך עשיית פעולה חוותה לפועל האמורה, לפי העניין.

16.7.4 אם יתרברר כי החברה מהותית כלשהי של המפעיל אינה נcona או כי לא גילה לחברה לפני חתימת חוות זה שעובה שהיא בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום על חוות זה.

16.7.5 הוכח להנחת דעתה של החברה כי המפעיל הסתלק מביצוע חוות ו/או הפסיק פעילותו במבנה, לתקופה רצופה של 90 יום ומעלה.

16.7.6 בכל מקרה של שינוי בהרכבת בעלי המניות של המפעיל ו/או במקרה של שינוי מהותי בניהול התאגיד של המפעיל, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

16.7.7 בכל מקרה בו יפר המפעיל חוזה זה הפהה יסודית והפהה לא תוקנה תוך 7 ימים מיום קבלת דרישת כתוב לתיקונה.

16.7.8 בכל מקרה שהפעיל הפר את החוזה הפהה שאינה יסודית ולא תיקן את הפהה אף שחלף המועד אותו קצבה לו החברה לשם תיקון כאמור.

לא פינה המפעיל את המבנה כאמור לעיל רשאית החברה לעשות שימוש בזכותו על פי האמור בסעיף 16.1 שלעיל.

16.9 מובהר ומוסכם בזאת כי פינויו של המפעיל על פי סעיף 16.7 לעיל לא יפגע בהתחייבותו שלשם לחברת את מלאו דמי השימוש ודמי הניהול עבור מלא תקופת השימוש ו/או תקופת השימוש הנוספת לפי העניין, ודמי השימוש ודמי הניהול בגין התקופה שלאחר ביטול רשות השימוש יזקפו על חשבונו נזקי החברה הנובעים מהפרת ההסכם על ידי המפעיל.

סעדים .17

17.1 לחברת תעמוד הזכות לקיזוז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה, ועל פי כל הסכם אחר בין לבני המפעיל ו/או מי מיחדיו.

17.2 המפעיל מוותר במפורש ובلتוי חוזר על הזכות לקיזוז בכל הקשור להסכם.

17.3 הנזק המוערך והמוסכם מראש ע"י הצדדים שיגרם לחברת במקרה של אי פינוי המבנה במועד כאמור בהסכם זה ו/או כל דין הוא סכום בשקלים חדשים לדמי השימוש השווה לדמי השימוש לשנתיים באותה עת חלקי 365 כפול 4 צמוד לעליות ממך הבסיס לכל יום של פיגור בפינוי, בתוספת מע"מ (להלן - **"הפיוצי היומי המוסכם בגין אי פינוי"**). מוסכם כי במידה ויאחר המזמין לחברת את הפיצוי היומי המוסכם בגין אי פינוי כפול מספר הימים אשר בהם התעכב הפינוי, וזאת בתוספת לתשלום דמי השימוש עבור התקופה שבה המבנה לא פונה או בתוספת לתשלום דמי שימוש ראויים שהיו לחיל היחס של דמי השימוש במידה ואי הפינוי הוא לאחר תום תקופת השימוש, וזאת בנוסף לכל סעיף אחר השמור לחברה לפי ההסכם והדין, ולא כל צורך בהוכחת נזק ואך אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל. מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה הוא לא קנס משום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנק שצפוי להיגרם לחברת כתוצאה מאיחור בפינוי המבנה.

17.4 מבלי לגורע מן האמור ומכל סעיף אחר המוקנה לחברת לפי הסכם זה ו/או כל דין, ובנוסף להם, מוסכם כי בגין כל הפהה כל הפהה של נוהלי ההתנהלות וההתנהלות בנמל כמפורט בסעיף 6 לעיל ו/או כפי שהחברה ו/או מי מטעמה יורו למפעיל מעות לעת, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק ואך אם יוכח כי לא נגרם נזק בפועל של 1,000 ל"כ כולל מע"מ לכל הפהה. בגין הפהה כאמור לא תוקן פרק זמן של שלוש שעות שניתנה למפעיל הודה על כך מהחברה ו/או במקרה שבו המפעיל הפר מעל שלוש פעמיםஇزو מהנהלים האמורים, יעמוד הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף זה על סכום של 2,500 ל"כ כולל מע"מ לכל הפהה. מוסכם במפורש כי סכום פיצוי זה על סכום סוג שהוא, אלא הסכום המוסכם על הצדדים להסכם זה כנק שצפוי להיגרם לחברת כתוצאה מהפרת נוהלי ההתנהלות וההתנהלות בנמל.

17.5 מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לה, זכאית החברה במקרה של אי פינוי במועד כאמור בסעיף 16 לעיל להיכנס למבנה וליטול את החזקה הייחודית בו ובצד שבו בפועל ללא הودעה מוקדמת, או למנוע מהפעיל או שליחיו או עובדיו להיכנס למבנה וזאת ללא צורך בפס"ד של ביהם"ש או בצו של יו"ר החזקה לפועל, ולממש כל בטוחה. בכל הפעולות הניל'ת פועל החברה כשלוחת המפעיל ועל אחריותו הבלעדית של המפעיל בלבד שתהיה אחראית לפיצות את המפעיל אם ייגרם לו נזק כלשהו מפעולה כזו, וחותמת המפעיל על הסכם זה מהויה הרשות בלתי חוזרת שלו לחברת לפעול כאמור בסעיף זה.

17.6 אין בהוראות ההסכם כדי לגורע מהזכויות שיש לחברת על פי כל דין, או לגורע מכל חבות המוטלת על המפעיל לפי הסכם זה וכל דין.

- 18.1 המפעיל מתחייב לא להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה כולם או חלקו, וכן לא להסביר את השימוש במבנה ו/או בחלק ממנו לזרתו, לא למסור, לא להעביר, לא להשכיר את המבנה ו/או כל חלק ממנו, לא לשטר את זולתו בשימוש ו/או בתפעול ו/או בהנאה מהמבנה ו/או בחלק ממנו, ולא להעניק לזרתו כל זיקת הנאה או זכות שהיא במבנה ו/או בחלק ממנו - כל אלה בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן לא למשכן ו/או לשעבד בכל דרך אחרת את זכויותיו על-פי הסכם זה, אללא אם ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת החברה ולהברה תהיה את האופציה ושיקול הדעת הבלדי לאשר או לדוחות את הבקשה. מען הסר כל ספק – מוסכם במפורש, כי זהות הנאה ו/או זהות בעלי מנויותיו ו/או זהות מנהליו ו/או זהות חברות האם ו/או הבת ו/או האחوات שלו, איתנותו הכלכלית, אופי העסק שהוא מעוניין להפעיל במבנה ו/או שעות הפתיחה שהוא מעוניין בהם ו/או השפעת העסק המוצע על שאר העסקים בסביבת המבנה ו/או ניסיונו הרלוונטי בתחום העסק, ניסיון קודם של החברה עם הנאה ו/או מגבלות נוספות שמקורן בדיני המכרזים (לרבות אפשרות להקצתה המבנה לצד שלishi שלא באמצעות מכרז פומבי) ו/או התקיימות התנאים הנוקבים בסעיף 18.3 להלן ו/או תנאים רלוונטיים נוספים הספציפיים למבנה ו/או לנuber להלן, יהוו טעמים סבירים לדוחית בקשה להמחאה כאמור.
- 18.2 מקום שהפעיל הוא תאגיד, האמור בסעיף 1.1 לעיל יוכל גם בכל מקרה של החלפה ו/או העברת ו/או הקצאה ו/או הקניית זכות במנויות התאגיד לצד ג' ו/או העברת ו/או הענקה של השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין.
- 18.3 החברה תחליט בבקשתו של המפעיל להעברת זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי הסכם זה לצד ג' כאמור בסעיף 1.1 לעיל לפי שיקול דעתה הגמור והבלתי. ואולם, החברה לא תיתן בשום מקרה את הסכמתה להעברת הזכות ו/או התחייבויות כאמור לצד ג', אלא אם ולאחר שיתקייםו כל התנאים הבאים יחד, ואלה הם :
- 18.3.1 התקבלה בחברה בקשה בכתב חתומה על ידי המפעיל והנuber, הכוללת פרטים מלאים ומדויקים לגבי העברת הזכויות ו/או התחייבויות ולגבי זהות הנuber.
על הבקשתו לכלול הצהרה של הנuber על התחייבותו לחתום על עצמו את כל זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או חובותיו של המפעיל לפי החברה על פי ההסכם ו/או בכלל.
- 18.3.2 הנuber מילא אחר כל התנאים והדרישות בהתאם להסכם זה, ובכלל זה גם (אך לא רק) הסדרת התשלומים המגיעים ממנו והמצאת הביטחונות הנדרשים לפיו והחברה תהיה רשאית לדרוש בטחוניות נוספים מהנuber מעבר לביטחונות שנדרשו מהפעיל.
- 18.4 האמור בסעיפים 18.2 ו-18.3 לעיל יוכל גם על העברת כאמור שם של עד 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מהזכויות ו/או התחייבויות של המפעיל לפי הסכם זה ו/או על החלפה ו/או העברת ו/או הקצאה ו/או הקניית זכויות של עד 49% (ארבעים ותשעה אחוזים) מהesson המוקצה והנפרע במפעיל במקרה בתאגיד.
- 18.5 יובהר, מען הסר ספק, כי לצורך העברת כאמור בסעיפים 18.1, 18.2, 18.3 ו-18.4 לעיל – גם השכרת משנה ו/או הענקת זכות שימוש אחרת מכל מין וסוג שהוא מטעם המפעיל ובכלל לתקופה קבועה ובכלל, בתמורה או ללא תמורה, במשמעותו, והאמור בסעיפים הנזכרים יכול גם במקרים כאלה, בשינויים המחויבים ובהתאמה.
- 18.6 מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל מתחייב ומחייב כי הוא בלבד, ובמקרה של תאגיד – מי מהם הבעלים הרשומים של המניות שבhaven המוקצה והנפרע שלו בלבד או השותפים בו הינם כמפורט בספח 9 להסכם זה, וכי הם מתקשרים עם החברה בהסכם זה עבור עצמן בלבד, ובשותם אופן לא (גם או בכלל) עברו מישחו אחר, בין במישרין ובין בעקיפין, וכי זה יהיה מצב הדברים לכל אורך תקופת השימוש ועד סיוםה.
- כל שינוי בתיאור העומדים מחויבי המפעיל וחלוקת האחוזות בו לעומת המפורט בספח 9 להסכם זה, ללא אישור מראש ובכתב של החברה יהיה הפרה יסודית של הסכם זה.

כל אחד מהתנאים, התחייביות והצהירות שבסעיפים הבאים ייחשבו כתנאים עיקריים ותחייביות יסודיות בהסכם: המבוא להסכם, וכן סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ו-17 (וכל סעיף המשנה שלהם).

הפרט או אי קיומו של אוטם תנאים, התחייביות והצהירות כאמור בסעיף 19.1 לעיל, או הפרט או אי קיום אחד או יותר מהם, ייחשבו כהפרות יסודיות לצורך חוק החוזים (תרומות בשל הפרט חוזה), תשל"א-1970.

העד רישי עובד מעביד .20

20.1 מוצחר בזאת כי הסכם זה אינו יוצר בין החברה לבין המפעיל או בין החברה לבין מי מטעמו יחשיך ומעביד וכי הצדדים אינם מתכוונים ליצור יחסים כאלה ושום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כיוצר אותם.

20.2 המפעיל ישפה ויפצה באופן מיידי את החברה עבור כל נזק, הוצאה והפסד שיגרמו לחברה בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישת שהיא בדבר קיום יחשיך ומעביד בין עובדי המפעיל ו/או מי הפועלים מטעמו לבין החברה.

שינויים בהסכם .21

21.1 הסכם זה ממצה את כל ההסכנות שנעו בין הצדדים בטרם חתימתו ועם זאת, לשם מניעת ספקות ואי הבנות, קבועים הצדדים וمتנים מראש כי כל אמרה, התבטאות, הצעה, הסכמה, פניה, מצג, התנהגות או דיבור בכל צורה ואופן לרבות כל ויתור, אורכה, הסכמה לשינויו ואי שימוש של זכות המוקנית לצד הצדדים להסכם, לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי מתנאי ההסכם, או התחייבויות מהתחייבויותיו, וזאת אפילו נהגו הצדדים אחרת בכך תקופה כלשהי. לא תשמע שום טענה בדבר שינוי בהסכם או בתנאיו, או בדבר תוספת לו, או מתן אורכה או הסכמה, אלא אם כן נעשו הדבר במפורש ובכתב ונחתם על-ידי הצדדים להסכם.

שינויים .22

22.1 המפעיל לא יהיה רשאי לרשום את זכויותיו על פי הסכם זה בלשכת רישום המקראין.

22.2 המפעיל יאפשר למנהל ו/או לנציג החברה להיכנס לכל מקום במבנה בכל עת, כדי לבדוק אם הוא מלא וקיים את הוראות ההסכם. כמו כן מתחייב המפעיל להציג בפני החברה כל מסמך, חשבון, חשבונות ו/או קבלה שידרשו על-ידי החברה במסגרת ביקורת שתערוך כאמור.

22.3 החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה במבנה לצד ג' ובלבך שזכויות המפעיל לפי הסכם זה לא תיפגענה.

22.4 הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשר להסכם זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בה מבחינת העניין במחוז תל-אביב.

22.5 מעוני הצדדים לצורץ הסכם זה הם אלה שבמبدأ להסכם זה וכל הודעה שתישלח מצד אחד לשנהו תהשיך כאילו הגיעו לתעודתה 72 שעות לאחר משולחה בדוואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מושרי חתימה:

הפעיל

החברה

כתב ערבות

אנו חח"מ, ת"ז שמעני הקבוע הוא ברחוב , טלפון ו- ת"ז שמעני הקבוע הוא ברחוב , טלפון שניינו יחד וכל אחד מתנו לחוד, ערבים בזאת הדדית ערבות בלתי חוזרת ובلتיה ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל סיבה שהיא למלוי כל התcheinיביות חברת , לפי הסכם זה.

ערבותנו זו לא תפקע בשל מותן ארכה ו/או הנחה ו/או הקללה מצד החברה במילוי ההתחייבויות לפי הסכם זה ו/או בשל ויתור מלא ו/או חלקי מצד החברה על זכויותיה לפיו ו/או לפי הנסיבות ו/או לפי הדין החל על העניין.

אנו מצהירים כי איןנו ערבים יחידים ו/או ערבים מוגנים כהגדרת מונחים אלו בחוק העARBOT, תשכ"ז-1967, וכי סעיפים 5, 6 ו-8 לחוק העARBOT, תשכ"ז-1967 לא יחולו על ערבותנו זו.

ולראיה לנו על החתום, היום : 2024

אישור עוז"ד

אני חח"מ , יועצו המשפטי של המפעיל מאשר בזאת כי החתוםים על הסכם זה מטעמו מוסמכים לחייב אותו כדין ומוסמכים לחתום על הסכם זה. כמו כן, אני מאשר את חתימות העARBOT דלעיל שאף הם חתמו על כתב העARBOT דלעיל לפני בפני.


_____, עוז"ד

מקום : נמל תל אביב
 מבנה : 8
 ידידה : 6,7
 גוש : 7458
 דלжа : 5

מבנה 8

תרשים גנימ 1:200

דף מס' : 8/35
 תאריך : 17/09/15
 שם השרטוט: 150429אmc-B8-7



תרשים כללי



הערה: שטח הנכס כולל את מלא קירות החוץ ומהחצי קיר המשותף בין מוחזקים

קומת קרקע
 שטח 262.96 מ"ר (ברוטו)
 שטח 95.70 מ"ר (קרכע תפוסה)

תרשים הסביבה



גטניי ברני מודד מוסמך
 רשיון מס' 570

חתימתה

גטניי ושות'
מודדים מוסמכים בע"מ

רחוב הירקון 67, בני-ברק 51206 | טל: 03-7541000 | פקס: 03-7516356



נספח 2

נספח 2א'

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיומם בפיתוחים					
		<p>אישור בפיתוח זה מהווע אסמכתא לכל שלטosit ביטוח ישנה פוליסטית בעותה בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפליטה וחorigיה. יחד עם זאת, במקרה של סטייה בין התנאים שמשמעותם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסט הביטוח יגבר האמור בפוליסט הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מתייבט עם מבקש האישור.</p>					
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים	המבוטה	APOI העסקה	מעמד מבקש האישור*			
<input type="checkbox"/> מזמין השירותים <input checked="" type="checkbox"/> אחר : ברשות שימוש	☒ שירותים : ☒ רשות שימוש במבנה ובנכסי הממוקמים ב� <ul style="list-style-type: none">לפעילות של _____ב_____ו/או _____ ☒ פעילותות נלוות : ☒ העיסוק המבוטה : ☒ שכירות של הניל'	ת.ז./ח.פ. מען : תל אביב תיאור הקשר למבקש אישור הראשי :	אתרים בחוף ת"א-				
			חברה לפיתוחatri טיירות בת"א-יפו בע"מ ו/או החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ ו/או עיריות תל אביב ו/או מנהל מקרקעי ישראל ו/או חברות בננות ועובדיהם של הניל'				
			ת.ז./ח.פ. 520010547 מען : רחוב כ"ג יורדי הסירה 1 תל אביב				
כיסויים						סוג הביטוח חלוקת לפי גבולות או אחריות או סכומי ביטוח	
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים	גבול האחירות/ סכום ביתוח	תאריך סיום	תאריך תחילת הפולישה	מספר הפולישה	נושם ומהדורות הפולישה		
סכום מטבע	סכום	תאריך סיום	תאריך תחילת הפולישה	מספר הפולישה	נושם ומהדורות הפולישה		
302 אחוריות צולבת 304 הרחוב שיפי בגין פעילותות המבוטה. 307 חבות כלפי צד 'ג' במסגרת הכספי המכוסה בפולישה בגין קבלנים קבלניים משנה 308 ייתור על זכות התחלוף גם כלפי שכירים אחרים, דירות ובעליךויות אחרים במבנה ו/או בשטח המשכיר, ככל שישנם, אשר בביטוח רכושים של בעלי הזכויות האחרים בכלל סעיף מחייב בדבר ייתור על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 ייתור על תחלוף לטובת מבקש אישור למעט מי שגרם לנזקゾודו. 315 תביעות המיל"ל 318 מבוטח נסף – מבקש אישור מוגדר הצד 'ג' 322 מבוטח נסף היה וייחשב כמפורט 328 ראשוניות	4,000,000 ₪	4,000,000 ₪	תאריך סיום תאריך תחילת הפולישה	מספר הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	תאריך תחילת הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	ביט	צד ג'
309 ייתור על תחלוף לטובת מבקש אישור למעט מי שגרם לנזקゾודו 319 מבוטח נסף היה וייחשב כמפורט 328 ראשוניות	6,000,000 למקרה 20,000,000 لتוקופה ₪	6,000,000 למקרה 20,000,000 لتוקופה ₪	תאריך סיום תאריך תחילת הפולישה	מספר הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	תאריך תחילת הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	ביט	אחריות מעבדים
308 ייתור על זכות התחלוף גם כלפי שכירים אחרים, דירות ובעליךויות אחרים במבנה ו/או בשטח המשכיר, ככל שישנם, אשר בביטוח רכושים של בעלי הזכויות האחרים בכלל סעיף מחייב בדבר ייתור על זכות התחלוף כלפי השוכר. 309 ייתור על תחלוף לטובת מבקש אישור למעט מי שגרם לנזקゾודו 313 נזקי טבע 316 רעדות אדמה 328 ראשוניות	██████████ ₪	██████████ ₪	תאריך סיום תאריך תחילת הפולישה	מספר הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	תאריך תחילת הפולישה נושם ומהדורות הפולישה	ביט	רכוש ציוד ותוכלה – תאוניות –TKופת שיפוי 12 ח'
פיירות השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטה לבין הרשימה הסגורה המפורטים בספח ג' בפי שמשמעותם על ידי רשות שוק ההוו, ביטוח וחסכו. ניתן להציג בנוסף גם המילול המוצע לצד הקוד ברשימה הסגורה): 960 שביריות והשבורות * ביטול/שינוי הפולישה * שינוי לרעת מבקש אישור או ביטול של פוליסט ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משLOW הودעה למבקש אישור בדבר השינוי או הביטול. התימת האישור המבטה:							

נספח 3

ערבותות להסכם מס' 2024/.....

יוםצא ע"י הזוכה במכרז. ערבות זו אינה ערבות המכרז !!!

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ
ת.ד. 64
תל-אביב

תאריך:

א.ג.ג,

הندון: ערבות בנקאית מס'

1. אנו ערבים בזוה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של
..... שקלים חדשים (להלן - "סכום הערבות"), שתדרשו מאת
..... (להלן: "הנערב" או "החייב"), בקשר לקיום הסכם להפעלה
וניהול יחידות 6,7 במבנה מס' 8 המצויה בנמל ת"א.
- סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי החזמה שהללו:
- "מדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חדש ספטמבר 2024 שהतפרסם ב-15 לחודש
שלآخرיו (או בסמוך למועד זה).
- "מדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם
על פי ערבות זו.
- הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושו כדלהלן: אם יתרברר כי המדד החדש עלה לעומת
מדד היסודי, יהיו הפרשי הצמדה - הסכום השווה למינימום ההפרש בין המדד החדש
למדד היסודי בסכום הדרישת, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה נמוך מהמדד
היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי
הצמדה.
2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יותר מזמן ישנה עשר ימים ממועד התקבל דרישתכם
על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישת
שלא עלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליהם חובה להוציא
את דרישתכם ומבלתי שתהיו חייבים לדרש את התשלום תחילת מאי הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתקופה עד 31 לחודש דצמבר 2025 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה
בטלה ומボטלת.
4. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יותר ממועד חניל.
דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישת שתגיעה לבנק באמצעות פקסימיiliar,
טלפון, מברך, דואר אלקטרוני או בכל אמצעי אלקטרוני אחר ודרישת כזו לא תהישב
cdrisha בהתאם לערבות זו.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, ערבותנו זאת היא
מוחלטת ובלתי תלויות, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא יהיה זכאים לבטלה בדרך
כלשהיא.

בכבוד רב,

בנק בע"מ
סניף (מס')

מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024

נספח 5 - מטרת השימוש

השימוש המוצע (ניתן לפרט כאן ו/או להויסיף דפ' הסביר)

ימים ושעות פעילות של העסק: _____

*למסמך זה יש לצרף גם תוכנית/תשريع עקרונית ו/או תוכנית ראשונית של העסק המוצע.

אישור

אני החתום מטה מאשר בזאת כי השימוש/ים המפורט/ים לעיל הם השימוש/ים המוצע/ים על-ידי
במסגרת הצעתנו במסמך זה.

ולראיה באננו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: (תאריך):

חותמת + חתימה

אישור חתימות המציג

אני הח"מ, עו"ד מ"ר מאשר את חתימתה של
ח"פ/אחר על הצעה זו שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלה ה"ה
ת"ז ר- ת"ז אשר חתמו על הצעה זו בפני

ולראיה באתי על החתום היום:

....., עו"ד

נספח ...' להסכם/....

נוהל התנהלות והתנהלות בנמל תל-אביב

1. המפעיל מתחייב בזאת למלא אחר הנחיותיה של החברה, כפי שתינתנה מעט לעת, בוגע לנוהלי הנהלות בתחום הנמל.
2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, להלן רשימת הנחיות על פיין ינהג המפעיל:
- 2.1. המפעיל ימלא אחר הוראות החברה שניתנות מעט לעת לצורך שמירה ואחזקה של המבנה, אס וככל ויינטו. מודגש, כי האמור לא מחייב את החברה לתת הוראות כאמור וחובת המפעיל לשמר ולתחזק את המבנה גם מבלי שניתנו הוראות כאמור.
- 2.2. השוכר ישמר על הנראות החיצונית של המבנה בהתאם להנחיות החברה ובכלל זה, יקבע את חזיותה המבנה ככל וידרש על-ידי החברה.
- 2.3. לא יועמדו פחי אשפה מחוץ לשטח המבנה.
- 2.4. לא תבוצענה פעולות שטיפה וניקיון של ציוד מחוץ לשטח המבנה.
- 2.5. לא יוצבו מחסומים וחסמים מחוץ לבנייה אלא באישור החברה.
- 2.6. לא יוצב ציוד כלשהו מחוץ לבנייה ולדוגמא בלבד שולחנות, כיסאות, שימושים, מאווררים אלא בהתאם להוראות סעיף 3.3 להלן.
- 2.7. לא יימכרו מוצריים מחוץ לפנים המבנה.
- 2.8. לא יוצבו רמקולים מחוץ לפנים המבנה.
- 2.9. לא יבוצעו שינויים במעטפת המבנה.
- 2.10. כניסה ספקים לעסקים שבוצע בהתאם ללוח זמנים והנהלים שתקבע החברה מעט לעת.
- 2.11. המפעיל יקפיד על שמירת הניקיון מחוץ לשטח המבנה.
- 2.12. המפעיל לא ישנה כל קו תשתיות שהוא מחוץ לשטח המבנה.
- 2.13. המפעיל ישמש בכללי אשפה קיימים לצרכי ניקיון בהתאם להנחיות שיקבל מעת החברה, ובין היתר :
- 2.13.1. אין להשאיר אשפה מחוץ למכלים.
- 2.13.2. יש לאסוף שיירי אשפה מהרצפה.
- 2.13.3. יש לזרוק אשפה לפחות חצי הזבל אך ורק בשקיות.
- 2.13.4. יש לבצע הפרדת אשפה לפי הנחיות החברה.
- 2.13.5. יש לשטח קרטוניים בחדרי הקרטון.

2.14. אין לזרוק מוחץ למבנה ו/או במיכלי האשפה הטמונה ריחות ישן ו/או שלא בשימוש (כולל מוצרי חשמל) ו/או פסולת בנין ו/או שיפוצים ו/או כל אשפה שלא ניתן להכניס למיכלי האשפה הטמונה משום גודלם. פינוי של המפורט בסעיף קטן זה יבוצע על-ידי המפעיל לאתר פינוי מורשה על חשבו המפעיל.

3. עניינים נוספים הדורשים אישור מטעם החברה :

3.1. ביצוע שיפוצים ו/או התקנות מכל סוג שהוא בשטח המושכר (כולל שטח חוץ) כפופות לאישור החברה מראש ולעריכת ביטוח לקבלת אשר מבצע את העבודות בהתאם להנחיות החברה.

3.2. כל בית עסק מהויב לקבל אישור מוקדם ובכתב מאית החברה לעיצובו החיצוני. כל בקשת עסק לעיצוב חיצוני תועבר להחברה באמצעות טופס בקשה חתומים ע"י מנהל הנמל. על טופס האישור יחתום תחילת האדריכל החברה ולאחר מכן מנהל הנמל.

3.3. כל בית עסק שהיה מעוניין להוציא מוחץ לעסק שלוחנות וכיסאות יהיה מהויב לקבל את אישורה המוקדם בכתב של החברה לכך, אשר יוכל להסכים לבקשה או לסרב לה, או להנתenna בתנאים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוצאת שלוחנות וכיסאות כאמור תהיה מותנית גם בקבלת אישורה המוקדם לכך של העירייה, וכן תשלום אגרה מתאימה (אם תחילת העירייה כי יש צורך בכך).

3.4. ריחות ישיבה חיצוני ומשניות – יובאו לאישור החברה לפני רכישתו. יאשרו רק ריחות הבניין לשימוש חיצוני אינטימי, ומשניות לבנות מרובעות עם שלד עץ או אלומיניום שייעמדו בסטנדרטים שתקבע החברה.

3.5. לא יותרו כל גופי תאורה חיצוניים מכל סוג, כמו גם כל קופסאות חשמל או חיבורים שונים מוחץ למבנה.

3.6. המפעיל לא יתקן כל שלט שהוא על הקירות החיצוניים של המבנה ללא אישור מראש ובכתב מהחברה ומהרשויות הרלוונטיות, והכל בהתאם להנחיות האדריכל מטעם החברה לגבי סוג, צורת, גודל ומיקום השלט ולרבות נוהל השילוט המצויר להסכם השימוש.

3.7. מדבקות על חלונות העסק / שילוט ע"ג החלון ועוד – החלונות יוותרו שkopים בעקרון, לא יותרו מדבקות מלאות או מדבקות עם כתוב כלשהו.

3.8. הפרדה בין השטח המוצמד לשטח הציבורי – יבוצע בהתאם להוראות החברה...

3.9. לא תבוצע פעולה כלשהיא על גג המבנה ללא קבלת אישור החברה.

4. הפרות - החברה רואה חשיבות.Ultra על שמירה על ההנחיות המפורטו לעיל ו/או אלו שתינתנה למפעיל מעות לעת, זאת על מנת לשמור על חזותו וציבו של הנמל.

במידה והמפעיל לא ימלא אחר הנחיה כלשהי, לאחר שניתנה לו על כך התראה (בכתב) מאית נציג החברה, ישלם המפעיל לחברת פיצויי מוסכם בסך של 1,000 ל"ש כולל מע"מ בגין כל הפרה כאמור.

הפר המפעיל מעלה שלוש פעמיםஇizio מההנחיות האמורות (לענין זה – גם שלוש הפרות שוניות) יחויב בגין כל הפרה נוספת בפיצוי מוסכם בסך 2,500 ל"ש כולל מע"מ, מעבר להיותה כל הפרה כאמור בבחינת הפרה יסודית, המקנה להחברה כל זכות המוקנית לה על פי דין עקב הפרתו היסודית של ההסכם.



מועד עדכון: מאי 2022

**נוהל ביצוע עבודות המבצעות על-ידי שוכרים בנמל תל-אביב ויריד המזורה -
נספח להסכם השכירות**

כללי

נספח זה מတן את כללי התכנון והעיצוב, דרישות והמלצות אשר פותחו על-ידי החברה, על מנת לשמש כהנחיות לדיני היחידות ולמעצבים הפועלים בשםם וליצור מסגרת לעיצוב היחידות כל זאת תוך התאמאה עיצובית בין יחידות סמוכות, וכן מניעת מעבר רעש בין היחידות ולسطح הציבורי תוך כדי שימרת חזוקו הקונסטרוקטיבי של המבנה.

השוכרים וכל מי שפועל בשם השוכרים לרבות אדריכלי הפנים, המעצבים, קונסטרוקטור, יועצי החשמל, יועצי האינסטלציה, יועצי הבטיחות, יועצי האקוסטיקה, קבלנים וכיו', חייבים להכיר היטב את ההנחיות דלהלן על מנת שעבודות התכנון, הבניה וההתקנה ביחידות תוכנית להתבצע תוך כדי תיאום מרבי ובקרה הטובה ביותר.

נספח זה מחייב חלק אחד ובלתי נפרד מההסכם שבין החברה לשוכר וכל ההוראות המפורטוות לעיל ולהלן חלות על השוכר. השוכר מתחייב כי קבלנים וקבלני משנה הקשורים עימיו לשם ביצוע העבודות נשוא הסכם ביןינו לחברה, יחויבו לפעול בהתאם לאמור בኖה זה.

לחברה שמורה הזכות לשנות הוראות אלה או להוסיף עליהם בכל זמן ובהductה על כך תועבר לשוכרים. שינוי אלה במידה ויהיוichiivo את השוכרים ויבוצעו על-ידי השוכרים ועל חשבון השוכרים.

בעצם החתימה על נספח זה, השוכר מסכים לפעול בהתאם לכל ההוראות המפורטוות בנספח זה, כפי שהן ביום וכן כפי שיישונו בעתיד על-ידי החברה.

1. הגדרות

בנוהל זה יחולו ההגדרות הבאות:

"**החברה**" - החברה המשכירה את המושכר בהתאם להוראות ההסכם.

"**المושכר**" - השטח המושכר לשוכר בהתאם להוראות ההסכם.

"**השוכר/המבצע**" - השוכר של השטח המושכר בהתאם להוראות ההסכם.

"**הקבלן**" - הקבלן מטעם השוכר המבצע את העבודות.

"**עבודות**" - עבודות שיפוץ ו/או תחזקה ו/או התאמות המושכר למטרת העסק ואשר אושרו על ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם ו/או הוראות נוהל זה.

2. תיאום ופיקוח על הגשת תוכניות

2.1. במקרה שהמבצע מעוניין לבצע עבודות במושכר, עליו להגיש לאישורה של החברה סט תוכניות מושלים, במספר עותקים שייתבקש, הכולל תוכניות אדריכליות ע"י אדריכל רישי, תוכניות קונסטרוקציה ע"י מהנדס רישי, תוכניות חשמל, אינסטלציה, אקוסטיקה, מיזוג, בטיחות, תקשורת, גז – כשהן ערוכות ע"י



מהנדס רישיון בתוכומו וכן אישור מורה מהרשה נגישות. הוצאות המקצועית של החברה יבדוק ויהיה רשאי לאשר את התוכניות או שלא לאשרן ו/או לדרוש שינויים ו/או להנתן אישור בהתקנות ו/או מגבלות ולפיה שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המפעיל, באמצעות יוזמו, יבצע את השינויים וההתאמות כפי שיידרש ולא יהל בכל עבודה מכל סוג שהוא עד לקבלת אישור ממכ"ל החברה או מנהל המתחם. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהנהלת החברה וקבלת סט תוכניות מלא להנהלת החברה והמצאת אישורי העבודה המתאימים (במידה ונדרשים) יהיה רשאי המפעיל להתחיל בעבודות.

2.2. מודגש בזאת כי לחברה /או לייעצי המערכיות מטעם החברה לא תהיה כל אחראיות מקצועית לתכנון המערכיות הפנימיות של השוכר וכי בדיקת התוכניות והפרטים של השוכר הינה בדיקה של מנתת הפרעות אקוסטיות, פגעה במערכיות ביוב ציבוריות ושמירה אחידה על סגנון אדריכלי של הפרויקט ו/או כל מטרה אחרת המצוינת בהסכם ו/או בוגהלה זה.

2.3. בטרם יתחיל השוכר לבצע תוכניות לאישור ו/או ביצוע עבודות השיפוץ והשלמת העבודות, על השוכר לוודא קבלת כל הנהניות הספציפיות לעסק אותו הוא מתכוון לנצל מהמושכר מאט הרשות הירונית, המשלתיות ו/או כל גורם אחר הנדרש לרישיון והפעלת העסק מהמושכר.

2.4. המפעיל לא יוכל להתחיל להפעיל את העסק ללא הבאת כל המסמכים המפורטים להלן וכן ללא אישור כיבוי אש, אישור בודק חשמל, אישור נגישות וכל אישור נדרש אחר.

2.5. לפני ביצוע כל עבודה מתוך העבודות וכתנאי הכרחי לקיומה יש לקיים סיור שטח מוקדם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

2.6. במסגרת ביצוע העבודות יש להקפיד על שמירת המרחב הציבורי חופשי ופנוי ממפגעים, וכן לא תותר חסימת מעברים המיועדים להקל הרחבות או לרכיבים כולל בכבשי הגישה. אלא אם ניתן אישור כאמור ע"י מנכ"ל החברה או מנהל המתחם.

2.7. מובהר כי אסורה כניסה כלי רכב ו/או נגררים לשטחי החברה אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב מטעם החברה.

2.8. בעת ביצוע העבודות אין לחסום מקומות חניה מסומנים ואין לחנות בחניות נכינס.

2.9. אין להתחבר למתיקני החברה ולרכבות אך לא רק תשתיות המים ו/או החשמל ו/או תקשורת.

2.10. במושכר המצוין בסמיכות לבתי מגורים, שעות הפעילות יהיו כدلמן: 07:00 עד 18:00 בלבד. מבלי לגזור מהאמור ביצוע העבודות באזוריים אלו כפוף לכל חוקי העזר הירוניים הנוגעים לרעש, איכות סביבה, שיפוצים ובנייה.

3. **תכנון מערכות מבניות, חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש ואינסטלציה**

3.1. תכנון מערכות חשמל, מיזוג אוויר, כיבוי אש, אינסטלציה וכו' חייב להתבסס על ייעוץ מקצועי מתאים. השוכר רשאי להשתמש בשירותי יועצים, אדריכלים ומהנדסים לפי בחירתו.

3.2. יש להקפיד שאם מדובר בעסק שנutan שירותים הסעדת תכלול התייחסות לבורות שומן ופינויים עפ"י חוק.

3.3. כל העבודות במושכר יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים ובחומראים ע"פ תו תקן ובהתאם לכל כללי הבטיחות.

3.4. מובהר בזאת כי השגת ההיתרים, הרישיונות והאישורים לביצוע העבודות ככל ובמידה וידרשו, יהולו ויבוצעו על-ידי השוכר ועל חשבונו, והאישורים שיינטנו על-ידי החברה ו/או יוועיצה אינם במקומות האישוריהם הנ"ל ואין פוטרים את השוכר מחובבה זו.

4. תוכניות לאישור יועץ הנדסי של החברה

מערכות:

4.1. **מים** - חיבור המושכר למערכת המים יהיה באישור החברה בלבד, זאת לאחר שהשוכר התקין מדמים. כל הבעיות בגין החיבור המושכר למים יהיו על חשבון השוכר בלבד.

4.2. **ביוב** - ביצוע כל עבודה מהוצה למושכר לרבות חיבור למערכת הביוב מחייבת תוכנית מהנדס אינסטלציה שתועבר מראש לאישור החברה. במידה והעסק יחייב מפריך שומן, השוכר ישא בכל הבעיות הכרוכות בכך, כולל הבעיות של החזרת הפיטה לקדמותו והביצוע יהיה בהתאם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

4.3. **גז** - חיבור המושכר לאספקת גז יבוצע שירותי מול ספקית הגז של החברה, הכול על חשבונו ואחריותו של השוכר.

4.4. **תקשורת** - במקרה והשוכר נדרש לבצע חפירה לצורך העברת תשתיית בשטח החברה, יש לקבל אישור מהחברה מראש ובכתב.

4.5. **חשמל** - השוכר יקבל למושכר הזנת חשמל מחברת חשמל. על השוכר לתאם עם חברת חשמל, ביקורת למתיקן החשמל בתחום המושכר. כל התשלומים אשר יהיו בגין חיבור החשמל למושכר וכן ביקורת החשמל יהיו ע"ח השוכר.

לאחר שהשוכר עבר את ביקורת החשמל של חברת החשמל כאמור לעיל, תתקין חברת החשמל מונה חשמל במושכר ע"ח השוכר. במקרה וחברת החשמל מתיקן מונה בריכוז מונחים של המושכר, יהולו על השוכר ביצוע תשתיית וקו חזרה למושכר. הביצוע יהיה בהתאם עם נציג מוסמך מטעם החברה.

כל התואומים עם חברת החשמל יבוצעו ע"י השוכר וע"ח השוכר. כל עבודות החשמל בתחום המושכר כגון לוחות חשמל, אביזרים למיניהם, כבלי חשמל, גופי תאורה וכו' יבוצעו ע"י השוכר ועל חשבונו. השוכר עבר לחברה אישור בודק למתיקן החשמל לפני הפעלת העסק. השוכר יחדש את האישור על-ידי חשמלאי בודק מוסמך.

4.6. **ميزוג אוויר** - התקנת מערכת מיזוג אוויר על ידי השוכר תיעשה אך ורק במיקומים שייאושרו על ידי החברה.

במידה וידרשו מתקנים חיצוניים לביסוס המנועים על גג המושכר, יבצע השוכר על חשבונו את ביסוס המנועים על גג המושכר ע"פ תכnon שייאושר מראש על ידי החברה. אין החברה מתחייבת לאשר פתרון כאמור לעיל.

מובהר כי ניקוז ייחידות מיזוג האוויר יהיה לתוכן מערכת הביוב של המושכר ולא יותר שפיכה חופשית לשטח הציבורי.

מתKEN מיזוג האוור יעדמו בדרישות האקוסטיות של יועצי החברה.

מובחר בזאת כי לא תותר התקנת מזגנים ע"ג הקירות החיצוניים של המושכר ו/או בקירות מסווגים ליחידות שכורות סמכות למושכר ו/או בעברים ציבוריים, אלא מאחרי מסטור מזגנים סמוך לג מושכר ובתוך המושכר בלבד, בכפוף לאישור מראש של החברה. יש לתת דגש על איטום מקום חדרת הצרתת למבנה.

4.7. **ספרינקלרים** - יותקנו לפי דרישות בטיחות ואישורי כיבוי אש על ידי השוכר ועל אחריותו ותוך תיאום מול החברה ומילאבים וכל זאת על חשבונו של השוכר.

4.8. **דרישות כיבוי אש** - על השוכר לעמוד בדרישות כיבוי אש (לרבות אטימות אש בין עסק לעסק) ולהמציא את האישורים הנדרשים על חשבונו כולל על התכנון והביצוע. מובהר, כי על המפעיל לעמוד בכל דרישות ייעץ הבטיחות של החברה.

5. הוראות כלליות:

5.1. העברת תשתיות למושכר דרך הקירות והג תעשה רק במקרה שיתקבל אישור מפורש של המנכ"ל או מנהל המתחם והוא תעשה רק עם קבלת פרט מסודר שיושר ע"י החברה מראש. אין להתקין צינורות מכל סוג שהוא או לכל מטרה שהיא או גופי תאורה על הקירות החיצוניים של המושכר ללא קבלת אישור מראש.

5.2. אין לבצע כל שינוי במערכת המושכר ללא אישור מראש החברה, ולרבות כל שינוי באלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים במושכר כגון עמודים, תקרות וקורות.

5.3. במידה והшוכר יהיה מעוניין לפתח פתח בגג המושכר, על השוכר לבצע על חשבונות תוכניות מפורטות ע"י קונסטרוקטור לפתח הפתח וחיזוק גג המושכר הקיים באמצעות פרופילי פלאה, עיבוד פני הפתח לקבלת מערכת האיטום הקיימת וסגירת הפתח למעבר רעש. התוכניות המפורטות יועברו לאישור מראש של החברה.

5.4. ביצוע עבודות פתיחת הפתח, תיקוני האיטום והאיטום האקוסטי יהיו על חשבונו השוכר.

5.5. חל אישור מוחלט על שבירת קירות מסווגים עם שוכרים שכנים. אין לפרק אלמנטי פלאה במידה וכיימים בתקרות המושכר. מובהר, כי במידה ושוכר יקבל לשימושו מושכר המורכב מכמה יחידות נפרדות בעלות מחיצות, יידרש השוכר לקבל את אישור החברה לפני הסרת המחיצות. במקרה, עלות התאמת היחידות והסרת המחיצות תחול על השוכר.

5.6. חל אישור מוחלט על חיצבת קירות מסווגים עם שוכרים שכנים והעברת מערכות בקירות הקיימים במושכר. במידה והשוכר יידרש להתקנת הגנות אש על כל חלק מהמושכר על-ידי הרשות המקומית ו/או הממשלות לרבות כיבוי אש, הניל' יבוצע ע"ח השוכר.

5.7. כל התוכניות חייבות להיות מאושזרות מראש ע"י החברה. קבלן אשר לא יעבד בהתאם לתוכנית המאושרת יצטרך לפרק את עבודתו ולהחזיר את המצב לקדמיתו.

5.8. על השוכר לתרגם עם נציג החברה העברת חומריו בגין לתוך המושכר.

5.9. כל עבודה וחומרים של השוכר יוחסנו בתוך שטח המושכר בלבד.

5.10. בנוסף, יש להמציא את האישורים הבאים: אישור כיבוי אש, אישור משרד הבריאות (מזון), אישור בודק מוסמך חשמל, אישור נגשנות, אישור יווץ בטיחות וכל אישור אחר אשר יידרש ע"י הרשות או החברה עפ"י נסיבות העניין.

6. תוכניות לאישור אדריכל החברה

6.1. שילובת - על השוכר להגיש את תוכניות השילוט לעירית ת"א לאחר קבלת אישור מהחברה ובהתאם לנוהל השילוט ומפרט השילוט של החברה/מתוחם אם וככל שקיים נוהל ומפרט כזה במיקום בו מצוי המושכר. השילוט יותכן על פי הנחיות אדריכל החברה הכלול: תרשימים השלט, מידות, מפרט טכני, אישורי בטיחות והדמיה ממוחשבת. ביצוע על ידי ועל חשבו השוכר.

6.2. תוכניות אדריכליות - הכוללות גם תוכניות עיצוב פנים המבנים.

6.3. חזיתות - הכוללות תוכניות שינוי חזיתות.

כל תוכניות אדריכליות סופיות שאושרו ויצאו לבנייה צריכות לעבור לידי החברה על גבי דיסק בפורמט DWG או באופן אחר עפ"י דרישת החברה.

7. הסדר תשלום חניה למכولات בעת ביצוע העבודות

7.1. הסדר תשלום עבור חניה יעשה בין השוכר לבין מפעיל החניון באזור בו מצוי המושכר. לצורך קבלת פרטים אודות תעירפים והסדרי חניה יש לפנות לחברת.

7.2. בכל מקרה בו נשארת המכולה מעבר ליום, יש לכסתה ולגדלה. בכל מקרה, מכולה מלאה נדרש לפנות להשייר. אין להשאייר מכולה פנואה או מלאה בסופי שבוע, אלא אם נתתקבל אישור מנכ"ל או מנהל המתכנס מראש.

8. התchieיבויות הקובלן

8.1. יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של החברה את הוראות סעיף זה ובהתאם הפהה של הוראות נוהל זה.

8.2. בכל מקום בו, בגין ביצוע העבודות, נקבעו עוזפי חומרים, חומרិי הריסות, פסולת וחומרים אחרים, מתחייב זהה הקובלן לדאג לפינויים ולסילוקם, למקומות מאושרים לשיפיכת פסולת והכל על חשבוןנו.

8.3. על הקובלן לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי בטיחות במקום ביצוע העבודות וכן לעובדיו, כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק שלטי אזהרה, תמרורים, סרטי סימון תאורה מהבהבת וכל אמצעי בטיחות בהתאם לדרישות החברה. ככל שתהיה דרישה להצבת שומר בשטח בו מבוצעות העבודות, בין מצד בעלי העסקים הסמוכים ובין מצד החברה, עלויות הצבת השומר כאמור יחולו על הקובלן.

8.4. על הקובלן לדאוג כי הוא ו/או כל אחד מטעמו יישמעו לכל ההוראות או הנחיות החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לנושא הבטיחות במקום העבודה.

5. על הקבלן לדאוג לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה, תוך שימוש בצד המתאים, המועד והדרוש לביצוע מושלם, יעל וכוכו של העבודות והעומד בדרישות כל תקוני הבנייה.

6. על הקבלן לבצע את העבודות תוך התחייבות לעשות כל שביכולתו להימנע מהפרעה לפעילויות השוטפת של העסקים הסמוכים.

7. על הקבלן לבצע כל פעולה הקשורה בביצוע התchiebyiotio, בין באמצעותו, בין באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמו, אשר ביצעה מחייב קבלת רישיון או היתר על פי כל דין, רק לאחר קבלת אותו רישיון או היתר או מילוי אותו תנאי, לרבות בכל הקשור לביצוע העבודות, היה ומתעורר הצורך במקרה חירום שבנסיבות או בחגים.

8. על הקבלן לתקן כל ליקוי או פגם אשר מהווה או עשוי להיות סכנה בטיחותית או מטרד לציבור מיד עם גילויו או מיד עם דרישת החברה ו/או מי מטעמה לכך ולאם כל דיחוי.

9. מיד עם סיום ביצוע העבודות, על הקבלן לנתק את אזור ביצוע העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומריים המיוחדים, והאשפזה מכל סוג שהוא ויותר את אזור ביצוע העבודות שהוא נקי לחלוותן, לשבעיות רצון החברה או/ו מי מטעמה.

10. בסוף כל שבוע עבודה על הקבלן להותר את אזור ביצוע העבודות שהוא נקי ובטיחותי לسؤالבים.

9. הוראות בטיחות באתר ביצוע העבודות

9.1. בעת ביצוע העבודות על השוכר לנקט בכל נהלי הבטיחות הדורשים ע"פ החוק. כל תקנה או תאונה שתתרחש בעת ביצוע העבודות במושכר או בשטח הציבור כתוכאה מעבודות השוכר או מי מטעמו תהיה באחריות הבלעדית של השוכר כמפורט בהסכם בין השוכר לחברת.

9.2. על כל שוכר להשאר בידי נציג החברה שם וטלפון של איש קשר לכל מקרה חרום או הוועדה דוחפה.

9.3. על השוכר לדאוג על חשבונו לחסמל זמני (גנרטטור) לצורך ביצוע העבודות. כמו כן על השוכר לדאוג לאספקת מים לביצוע העבודות באמצעות מכליים או חיבור זמני למקור מים עירוני ע"ח השוכר. במקרה שכזה, יהיה על מבצע העבודות להציג לחברת אישור בודק חשמל מוסמך.

9.4. על השוכר לוודא כי במהלך העבודות יהיו במושכר מטפי כיבוי אש תקינים וכל אמצעי נסף לצורך בטיחות בשטח השוכר.

10. תיק מסמכים בסיום העבודות :

השוכר מתחייב להגיש לחברת בסיום העבודות תיק עם המסמכים הבאים (במידה ונדרש ובשים לב לאופי העבודות) :

- 10.1. תשריט (גרמושקה) של המושכר.
- 10.2. אישור נגישות
- 10.3. אישור ייעץ בטיחות
- 10.4. טופס 4 ככל שידרש
- 10.5. אישור קונסטרוקטור
- 10.6. היתר בניה.
- 10.7. אישור מכון תקנים על כל שלבי העבודות.



- 10.8. אישור כיבוי אש ורישיון עסק.
- 10.9. דוח בודק מוסמך לחשמל.
- 10.10. תכנית AS-MADE על כל סוגי העבודות - צריך להתקבל עותק מודפס ועותק בפורמט DWG על דיסק.

11. נוהל אמצעי בטיחות לעבוזה בחום ולמניעת אש

- 11.1. יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של השוכר את הוראות סעיף זה ובהתאם הῆר של הוראות נוהל זה.
- 11.2. מובהר, כי כל הנחלים המפורטים להלן הינם בנוסף ומעבר לחובות ולאמצעים הנדרשים מקבלן ו/או משלוחיו, על פי כל דין ו/או ההסכם.
- 11.3. על הקובלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות המפורטים להלן, במהלך העבודה המבוצעות על ידו ו/או ע"י קבלי המשנה שלו ו/או ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפעלים מטעמו במקום ביצוע העבודות.
- 11.4. המונח "עבודות בחום" פירוש ביצוע עבודות כלשהן במקום ביצוע העבודות, תוך שימוש בריתוך ו/או חיתוך בחום ו/או הלחמה ו/או ליטוש ו/או תוך שימוש באש גלויה.
- 11.5. הקובלן ימנה מי מטעמו, אשר הינו בעל ניסיון ומומנות בכיבוי אש, אשר תפקידו יהיה להشكיף על ביצוע העבודות בחום ולכבות מידית כל התלקחות העוללה לנבעו מביצוע ("צופה האש").
- 11.6. הקובלן לא יתחיל בביצוע העבודות בחום במקום ביצוע העבודות, אלא אם לפני כן בוצע כל האמור להלן:
 - 11.6.1. סולק כל חומר דליק ו/או פסולת של עצ, נייר, פלסטיק, אריזות קרטון, ארגזים ו קופסאות ריקות וכל פסולת דיליקה אחרת, שאינם דרושים לצורך ביצוע העבודות, מקום ביצוע העבודות בחום ליקודת איסוף הפסולת. הקובלן יסלק כל חומר ופסולת כאמור בסוף כל יום עבודה לנקודת איסוף הפסולת.
 - 11.6.2. הקובלן יסייע בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג שהוא (לרבות נזלים וגזים דליקים), הדושים לצורך ביצוע העבודות, ברדיוס של 30 מטר לפחות ממוקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו כמעט בלתי דליק.
 - 11.6.3. הקובלן יודא קיומו של ציוד ואביזרי כיבוי אש באיכות מתאימה ובכמות מספקת בסביבות העבודה, כשהם זמינים ויעילים בכל רגע נתון. כמו כן, יודא הקובלן שבקומה בה מתבצעות העבודות מותקן הידרנט עם צינור אספקת מים בקוטר 3/4" לפחות וסגור בשסתום זמני, המגיע למקום בו מתבצעות העבודות.
 - 11.6.4. הקובלן יdag לסירה זמנית של תעלות ו/או פתחים כלשהם בסביבת העבודות בחום, למניעת כל התלקחות.
 - 11.6.5. צופה האש התמוך במקום ביצוע העבודות בחום, כשהוא מצויד בכל אמצעי כיבוי האש הדרושים לכיבוי כל סוגי החומרים הדליקים הנמצאים במקום.



7.11. צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוע ויבדוק את השטח שעה אחת לפחות לאחר סיום, וזאת על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

8.11. הקובלן יודע, טרם תחילת ביצוע העבודות בחום, כי כל קובלן מטעמו יהיה בעל רישיון ו/או היתר מתאים לביצוע העבודות בחום.

9.11. הקובלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי המזמין ו/או בעלי הנכס ו/או הקובלן ו/או מי מטעם לכל נזק לגוף ו/או לרכוש, שיגרם, אם יגרם למי מהם ו/או למי מטעם ו/או למקום ביצוע העבודות, עקב אי ביצוע הוראות נהלו זה ו/או אי ביצוע הוראות כל דין רלוונטיות, בין אם הנזק נגרם על ידי ובין אם על ידי מי מטעמו, לרבות הקובלן ו/או צופה האש ו/או קובלני המשנה שלו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הפועלים מטעמו.

12. הצהרה על קיומם הסמכתה בנושא עבודות בגובה

12.1. יובהר כי באחריות השוכר לוודא כי הקובלן מבצע את כל הוראות סעיף זה באופן מדויק ולא כל חריגה. הפרת הוראות סעיף זה על ידי הקובלן תהווה גם הפרה של השוכר את הוראות סעיף זה ובהתאם הפה של הוראות נהלו זה.

12.2. הקובלן מצהיר כי הסמיך את עובדיו לעניין עבודה בגובה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 (להלן: "התקנות").

12.3. הקובלן מתחייב למלא אחר כל הוראות התקנות, כפי שייהיו מעת לעת, בכל זמן ולא לבצע עבודות בגובה אלא אם מתקיימים כל התנאים כאמור בתקנות.

12.4. הקובלן יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה, לרבות לעניין הספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו/או למי מטעמו.

12.5. הקובלן מתחייב להמציא לידי החברה מיד עם תחילת העבודות העתק תעודה ההסכמה של עובדיו ו/או מי מטעמו המאשרת כי עברו הסמכה לעובדה בגובה. התעודה תפרט את מספר שעות ההסכמה בפועל, התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות המדריכים.

12.6. הקובלן מסכימים כי הממצאת תעודה ההסכמה הניל הינה תנאי יסודי של לביצוע העבודות וכי הממצאת התעודה כאמור הינה תנאי לשחרור התשלומים לקובלן.

12.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה והקובלן לא יסמיך את עובדיו לעובדה בגובה ו/או לא יספק להם את הציוד הנדרש בתקנות, אז נציג החברה יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי את ביצוע העבודות.

על החתום:

החברה

השוכר/המבצע

נמל ת"א

**נמל תל-אביב
ויריד המזרחה**

המפרט הטכני לעבודות אלומיניום

ספטמבר 2020

פרק 12. מסורות אומן – אלומיניום

פרק 12 - תוכן העניינים

3	מפורט כללי	12.1
3.....	תנאים כלליים, ת"י	12.1.1
3.....	מסמכים להגשה לפני יצור פרט אלומיניום לאישור המשכירה	12.1.2
3.....	齊וד לעובדה	12.1.3
3.....	מניעת הפרעות	12.1.4
3.....	תנועה על פני כבישים קיימים או כל כבישים בשלבי ייצור	12.1.5
3.....	סילוק עודפים ופסולות	12.1.6
4.....	סידור השטח בוגמר העבודה	12.1.7
4.....	גידור	12.1.8
4.....	שעות עבודה	12.1.9
4.....	אחריות לבנים ומתקנים קיימים	12.1.10
4.....	תיקוי סופי	12.1.11
4.....	הגנה מפני נזקי אקלים	12.1.12
5.....	מניעת רעש והפרעות לציבור	12.1.13
5.....	דרישות טכניות	12.1.14
6.....	לא יתריל השוכר ביצור אלא לאחר :	12.1.15
6.....	איטום הפתחים	12.1.16
6.....	זכוכית בפרויקט	12.1.17
6.....	ייצור זcocית בידודית	12.1.18
7.....	ייצור זcocית שכבות	12.1.19
7.....	זכוכית – חיסום ובקרת איקות	12.1.20
7.....	גימור פרופיל ופחאי אלומיניום בסביבה קרווזיבית חמורה	12.1.21
7.....	משקופים עיוורים והתקנת מוצרי האלומיניום	12.1.22
7.....	איטום הפתחים	12.1.23
9	המפרט המיזוח	12.2
9.....	קיר מסך / ויטרינת קיר מסך / רצעת קיר מסך	12.2.1
11.....	חלון סמי בקיר מסך / ויטרינת קיר מסך / רצעת קיר מסך	12.2.2
12.....	מנוע חשמלי עם נעילה בחולנות לשחרור עשן	12.2.3
15.....	דלת פתריה סביב צרי צד (טיור כללי)	12.2.4
17.....	דלת דו-cnפיה עם כnf פעללה וכnf מקובעת D1	12.2.5
17.....	דלת מילוט דו-cnפיה D2	12.2.6
18.....	דלת מילוט חד-cnפיה D3	12.2.7
18.....	דלת חד-cnפיה רגילה D4	12.2.8
18.....	דלת נגררת אוטומטית קורסט 2 cnפיהם D5	12.2.9
19.....	דלת נגררת אוטומטית 2 cnפיהם D6	12.2.10
20.....	דלת נגררת אוטומטית חד-cnפיה D7	12.2.11
21.....	דלת זcocית נאסת D8	12.2.12
21.....	חלון חזזה	12.2.13
23.....	רפפות קבועות R1	12.2.14
23.....	רפפות קבועות R2	12.2.15

<u>מפרט כללי</u>	12.1
<u>תנאים כלליים, תי</u>	12.1.1
עובדות אלומיניום ייעשו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק 12 והאמור להלן.	12.1.1.1
<u>מסמכים להגשה לפני יצור פרטיו אלומיניום לאישור המשכירה</u>	12.1.2
השוכר יגיש לאישור המשכירה את המסמכים הבאים לפני הביצוע:	12.1.2.1
– תכניות ביצוע מפורטות בקנה מידה 1:1. תוכניות ביצוע יכללו פרטי הרכבה, פרטי איטום, פרטי עוגנים, רישומות פרזול לכל דלד ודלת.	12.1.2.2
– חזיות פרטיות אלומיניום, חתכים אנכיים ואופקיים בקנה מידה 50:1 כולל סימון פרטי הרכבה.	12.1.2.3
– תכנית עיגון פרופילי האלומיניום.	12.1.2.4
השוכר לא יתחל בעבודות ייצור הפרטי אלומיום לפני שיקבל את אישור המשכירה.	12.1.2.5
עם סיום העבודה השוכר ינקה את פרופילי האלומיניום והזוכחת וسطح סמוך לאייזור העבודה.	12.1.2.6
<u>ציוויל עבודה</u>	12.1.3
השוכר לא יוכל בשום עבודה, אלא לאחר שכל הציוויל הדרוש לביצוע אותה עבודה ימצא באתר, בכמות ובאיכות הנדרשים, לשבעות רצון המזמין.	12.1.3.1
<u>מניעת הפרעות</u>	12.1.4
השוכר יdag, במשך כל תקופה הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי אשר השוכר חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המזמין.	12.1.4.1
כו מתחייב השוכר שלא להניח על פני השטה חומרים ו/או ציוד בצוරה העולה להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ושל כלי רכב מכל הסוגים וכן לשכנים הגובלים בתחום עבודתו.	12.1.4.2
העבודה תבוצע בנסיבות להנחות בטיחות העבודה של משרד העבודה.	12.1.4.3
השוכר יבצע את העבודה בהתאם לשלי הbijoux שיאושרו ע"י המזמין. כמו כן יdag השוכר שבכל תקופה ביצוע העבודה, תהיה נגישות לכל חלק במבנה צמוד לאתר העבודה.	12.1.4.4
כ"כ ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות לפעילות במחקות הסמוכות בעת ביצוע העבודות במקומות בין המחלקות.	12.1.4.5
תכניות שיינוע חומרים וציוד לשליים השונים יוכנו ע"י השוכר ויושרו ע"י המזמין. כל הוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י השוכר, כמו הצבת מעקות, ביצוע שלבים, שילוט ותאורה, נkeitת כל אמצעי הבטיחות וכו'... תחשבנה ככולות במחירים היחידה השוניים שככabb הכספיות ולא ישולם עבורם בנפרד, אלא אם צוין סעיף מיוחד עבור העבודות הנ"ל בכתב הכספיות.	12.1.4.6
<u>תנועה על פני מבנים או כל מבנים בשלבי ביצוע</u>	12.1.5
הוא לצרכי העברת חומרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כל רכב מצודים בגלגים פנאומטיים. כל נזק אשר יגרם לבניינים קיימים ו/או לשטחים אשר נקבעו על ידי תנעת כלי רכב עליהם – יתוקן על ידי השוכר ועל חשבונו, לשבעות רצono המלהה של המזמין.	12.1.5.1
המקורה של אי ביצוע התקיקו לשבעות רצון המזמין, רשאי המזמין לתקן את הנזקים ע"י קבלנים מטעמו ולהחייב את השוכר בהתאם. תיאום תנעת אנשים וציוד בשטח המבנה יתואם עם המזמין.	12.1.5.2
<u>סילוק עודפים ופסולות</u>	12.1.6
לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולות:	12.1.6.1
עדפי פרוק, הריסה/חציבה שאין שימוש בהם באתר ועדפי חומרים של השוכר.	12.1.6.2
פסולות הנוצרת בשטח עקב עבודות השוכר.	12.1.6.3
כל חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המזמין.	12.1.6.4

כל חומר זר או פסולת אחרת.	12.1.6.5
כל הפסולת הניל תסולק ע"י השוכר ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה, למקום מאושר ע"י הרשויות המוסמכות.	12.1.6.6
המקום אליו ית솔ק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכיהם הניל, כל אלה יתואמו על ידי השוכר, על אחריותו ועל חשבונו.	12.1.6.7
לענין זה רואים את הפסולת כרכוש השוכר, אלא אם כן דרש המזמין במפורט כי חלקים מסוימים ממנו יוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.	12.1.6.8
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש במפורט באוטם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.	12.1.6.9
<u>סידור השטח בגמר העבודה</u>	12.1.7
עם גמר העבודה ולפנוי קבלתה על ידי המזמין, יפנה השוכר ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמזמין יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. השוכר יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הצד שבאתר עד למסירתו למזמין. השוכר ימסור את האתר למזמין במצב נקי ומסודר.	12.1.7.1
השוכר ייחזיר לקדמותו את המצב שהיה קיים לפני תחילת עבודות הבניה כגון: תיקוני ריצוף בשטח שמסביב לבניין, תיקוני אספלט, תיקוני צמחיה ודשא אשר נהרסו או נפגעו בגין העבודות ותיקון כל נזק שנגרם לחלק מחלקי הבניין הקיים כתוצאה מעבודות השוכר.	12.1.7.2
<u>גיזור</u>	12.1.8
השוכר יקים על חשבונו גדרות ו/או מחיצות (סביב אזור העבודה) להגנה על בני אדם ורכוש, הכל עפ"י חוקי הבטיחות ותקנות משרד העבודה. לפני ביצוע הגדרות ו/או המחיצות יש לקבל את אישור המזמין.	12.1.8.1
<u>שעות עבודה</u>	12.1.9
שעות העבודה (מעבר לשעות עבודה רגילהות) יתואמו עם המזמין, לא תעשה כל עבודה קבוע בשעות הלילה, בשבת ובמועד ישראל, או ביום שבתו אחרים. אם תידרש עבודה שכזו והיא בלתי מנענת או הכרחית בהחלה, יודיע השוכר על כך למזמין ויקבל אישורו. כל אישור שיידרש לעבודות לילה או לעבודה ביום שבתו, יושג ע"י השוכר מהרשויות המתאימות קודם תחילת העבודה.	12.1.9.1
<u>אחריות לבניינים ומתקנים קיימים</u>	12.1.10
השוכר יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתכן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.	12.1.10.1
השוכר ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים ובתכולות וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.	12.1.10.2
יינקטו עצדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. השוכר מצהיר כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לבניינים ומתקנים קיימים ומתחייב לתケנים על חשבונו לשבעיות רצון המזמין ולשאת בכל הנסיבות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הניל.	12.1.10.3
<u>ניקוי סופי</u>	12.1.11
בגמר כל העבודה על השוכר לפנות על חשבונו את האתר מכל פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים שהובאו למקום, ולהשאיר את המקום נקי לשבעיות רצונו של המזמין.	בגמר כל העבודה על השוכר לפנות על חשבונו את האתר מכל פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים שהובאו למקום, ולהשאיר את המקום נקי לשבעיות רצונו של המזמין.
<u>הגנה מפני נזקי אקלים</u>	12.1.12
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט השוכר בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה, הצד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשםים, רוח, אבק, שימוש וכו'.	12.1.12.1
אמצעי ההגנה יכלולו CISI, אטימה וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המשכירה.	12.1.12.2
כל אמצעי ההגנה הניל יינקטו על ידי השוכר, על חשבונו הוא, והכל באופן ובתוקף שהיה לשבעיות רצונו המלאה של המשכירה. כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט השוכר בכל האמצעים הדרושים	12.1.12.3

אשר אושרו ע"י המשכירה, יתוקן ע"י השוכר ועל חשבונו בהתאם להוראות המשכירה ולשביעות רצונו המלאה. להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג האוויר, לרבות גשמיים לא יחויבו ככה לעילו.

מניעת רعش והפרעות לציבור

- מודגש במפורש כי העבודה מתבצעת בנמל בו קיימת תנועת אנשים בכל שעות הפעילות כל יום השוכר מתחייב בזה, להימנע מכל הפרעה לפעולות בנמל, להימנע מכנים מקומות מחוץ לאתר, כמו כן מתחייב השוכר לשמור על הוראות החוקים וחוקי העזר בעניין שמירה על השקט ומונעת רעש, הכל בהתאם להוראות המשכירה.
- השוכר יהיה אחראי הבלעדי לשמירה על הנ"ל, והוא ישא בכל נזק הנובע מאי שמירה על הנ"ל.
- יתכן שבימים מסוימים יכול אייסור מוחלט על גרים מהרשות רעש. על ימים אלה השוכר קיבל הודעה מראש. לא תאשר הארכת תקופת ביצוע ואו כל פיצוי אחר עקב הגבלה זאת.
- לפניהם ביצוע עבודות רועשות יתאם השוכר עם המשכירה מועד ביצועו ואמצעים שיש לנקט עקב הרעש.

דרישות טכניות

- יש להרכיב מסגרות אלומיניום רק לאחר גמר עבודות גבס, טיח, סיוד, אבן, ריצוף וצביעה, אלא אם כן ניתן הוראה אחרת ע"י מזמין.
- לא יאושרו בריגים, מסמרים, חלקי חיבור ועיגון גלוים על פני פרופילי אלומיניום.
- החיבור של פרופילי אלומיניום ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות בריגים מנירוסטה לא מגנטית סגסוגת 316 לפחות. כל חיבור הפינוט יהו חיבורים פנימיים עם פינות קשר מלאומיניום מותאיות לפרזול הספציפי.
- כל חלקי הפרזול טעוניים אישור יועץ אלומיניום, המזמין והמזמין על פי דוגמאות שיסופקו ע"י השוכר.
- השוכר ישמש בפרזול ואביזרים אך ורק מקוריים אשר מומלצים ע"י יצירות המערך. לפני התחלת הייצור יגיש השוכר אישור של יצירות המערך לשימוש בפרזול ואביזרים על פי רישימה מוצעת ע"י השוכר.
- הרכבת פרזול החלונות והדלתות תבוצע עם שימוש בדבק Cyberbond TM 66 לאומיניום מרוח על כל בורג לפחות על שני CRCים.
- דלתות בפרויקט יפותחו באמצעות רב מפתח "מאסטר" על פי הגדרת המזמין.
- ऐיטום הזכוכית יעשה על ידי אטמיים מתאימים של EPDM, זוכחת לא תוכג על פני מתכת ללא כפיסים פלסטיים (תומך זוכחת המוגדר עפ"י ת"י 1099 חלק 2).
- כל האטמיים בחלונות יהיו מגופרים.
- משאבות בדלתות יותקנו ע"י מתקין מורשה של ספק המשאבות. השוכר יעביר אישור של הספק כי כל המשאבות בפרויקט הותקנו עפ"י הנחיותיו וע"י מתקין מורשה מטעמו.
- משאבות חיצונית, מגנולוקים חיצוניים, מנועים חשמליים יותקנו עם שימוש בנייטים הברגה בלבד. לא יבוצע חיבור ישירות לדופן האלומיניום.
- כל המוצרים יעדדו בדרישות ת"י 1918.
- כל מוצר אלומיניום יותאמו לדרישת ת"י 1068 ויעמדו בבדיקות בפני חידרת מים ובעומסי רוח לפי ת"י 414.
- כל השימוש יעדדו בדרישות ת"י 1099, 1099, 938 כל החלקים על פי מהדורות אחרונות.
- כל הדלתות יעדדו בדרישות ת"י 4001.
- הרכבת הפריטים תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 4068.

לא יתריל השוכר ביצור אלא לאחר:	12.1.15
מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדיותיו באתר.	12.1.15.1
קבלת אישור המזמין על פרטי ההרכבה ועוגנים, על אביזרים והפרזול, הזיגוג וחומרי האיטום.	12.1.15.2
איתום הפתחים	12.1.16
השוכר יהיה אחראי ייחד לאיתום פתיח הדלתות שיוטקנו במסחר שבhargaו.	12.1.16.1
השוכר יהיה אחראי היחידי לכל הנזקים שיגרם כתוצאה מחדירות מים על תוך המבנה.	12.1.16.2
זכותה בפרויקט	12.1.17
בפרויקט תבוצע זכויות בידודית . במידה וברצון השוכר להרכיב זכויות רבודה תבוצע על פי מפרט סדקמן.	12.1.17.1
כל הזכויות בפרויקט יהיו מחוסמות כל השכבות.	12.1.17.2
מיוקם החותמת על הלוח של הזכות מחוסמת יהיה תמיד מצד ימין למטה.	12.1.17.3
בזכות אשר מותקנת באזורי בו בני אדם עלולים להתגש תוך כדי הליכה יבוצעו מדבקות עפ"י ת"י 1099 חלק 1.1 סעיף 3.1.4.	12.1.17.4
הזכות הבידודית תהיה בעלת שכבה חיצונית מחוסמת מסוג E LOW בעלת ציפויים TRIPLE SILVER.	12.1.17.5
הזכות מסוג E LOW תהיה בעלת מקדים כלהלן :	12.1.17.6

Visible light (EN 410 - 2011)	Solar energy (EN 410 - 2011)
transmittance [%]	$\tau_v = 49.9$
reflectance external [%]	$\rho_v = 12.0$
reflectance internal [%]	$\rho_v = 15.9$
general colour rendering index [%]	$R_a = 83.0$
Thermal properties (EN 673 - 2011)	
U-value [W/(m ² K)]	$U_g = 1.3$
slope $\alpha = 90^\circ$	
	solar factor [%] $g = 23.3$
	shading coefficient [g/0.87] $sc = 0.27$
	direct transmittance [%] $\tau_e = 21.1$
	direct reflectance external [%] $\rho_e = 42.8$
	direct reflectance internal [%] $\rho_e = 45.4$
	direct absorption [%] $a = 36.1$
	UV transmittance [%] $\tau_{uv} = 12.2$
	secondary internal heat transfer factor [%] $q_i = 2.3$
	Other data
	estimated sound reduction index [dB] $R_w = NPD$
	(EN 717-1) $C = NPD$
	$C_{tr} = NPD$

יצור זכויות בידודית	12.1.18
הזכות הבידודית תיווצר בשיטה של הדבקה כפולה קרה בהתאם ל-1826 DIN.	12.1.18.1
יצרן זכויות בידודית יהיה מעבד מורשה של יצרן הזכות החיצונית E LOW.	12.1.18.2
הדבקה ראשונית תבוצע עם בוטיל.	12.1.18.3
הדבקה שנייה היקפית תבוצע עם חומר הדבקה דו-קומפוננטי או פוליסולפיד או סיליקון טרוקרטורילי.	12.1.18.4
במרוחים בין לוחות הזכות יוכנס ספייסר ממולא בחומר סופג לחות.	12.1.18.5
כל זכויות שתספק לאתר הפרויקט תשא עליה מדבקה של יצרן זכויות בידודית אשר כולל אינפורמציה כלהלן :	12.1.18.6
– סוג, עובי, מחסמת/שכבות של כל לוח הזכות	–
– עובי שכבת אוויר	–
– סוג הדבקה – הדבקה קרה ותיאור חומרים שבהם נעשה שימוש לצורכי הדבקה.	–

הבדיקה תהיה קשיחה, לא מתפוררת, ולא ניתנת לקילוף.
במידה ולפרויקט יוסיף זוכיות עם הבדיקה שלא תואמת למפרט לעיל או הבדיקה לא אינטיטית,
השוכר יבצע בדיקות הבדיקה על חשבונו במעבדה עפ"י הוראת המזמין ונציגים מטעמו.
השוכר יספק אחריות של 10 שנים לזכוכית הבידודית.

יצור זוכיות שכבות

יש להשתמש בשכבת הבדיקה שלא מתכווצת ולא נפגעת מסביבה קורוזיבית.
עובי שכבת הבדיקה תהיה בהתאם להנחיות ת"י 1099 והמלצות מעבד זוכיות.

זכוכית – חיסום ובקורת אינטיט

השוכר יעביר אישור בתוקף של מכון התקנים הישראלי הנitinן למפעל מחסם את הזכוכית לעובי
וסוג זוכיות שמרכיבות את הזכוכית הבידודית.
מיקום החותמת על הלוח של הזכוכית המחווסמת יהיה תמיד מצד ימין למיטה.
זוכוכית אשר מותקנת באזור בו בני אדם עלולים להתגש תוך כדי הליכה יבוצע הדפס לייזר של
SAMPLE עפ"י עיצוב האדריכל של השוכר ובאישור המשכירה בהתאם לת"י 1099 חלק 1.1 סעיף 3.1.4.

– השוכר יבודק את כל שכבות הזכוכית שתספק לפרויקט להמצאות בה שבבי ניקל-סילפיד (בדיקות
מעבדתי – HEAT SOAK TEST) אחריות לשבר זוכיות וכל ההוצאות הקשורות להחלפת
הזכוכית במשך 7 שנים על חשבונו השוכר ובאחריותו.

חיסום זוכוכית יבוצע עפ"י הגדרות להלן :
mm clear glass - max roller wave is 0.08 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.2 mm 6 –
mm Low E 0.06 ,max roller wave 0.1 mm for every 300 mm span ,Edge Lift 0.25 mm 6 –
השוכר יספק אחריות של 10 שנים לטיב ייצור זוכוכית.

גימור פרופילי ופחוי אלומיניום בסביבה קורוזיבית חמורה

גימור הפרופילים יהיה עמיד לפחות 25 שנה ללא צורך בחידוש הגמר או צבע.
גימור פרופילי ופחוי האלומיניום של פריטי האלומיניום בפרויקט יבוצע ב :
– אנדיזי טבוי פרומשי. עובי שכבת הציפוי יהיה 30-25 mikron או :
– צבע אבקתי עמיד בסביבה קורוזיבית חמורה INTERPON D3000 או ש"ע בגוון מתכתי עפ"י בחירת
האדריכל או :
– צבע אבקתי על בסיס PVDF, עומד ב מבחון פלורידה במשך 120 חודשים ועמיד בפני חומצות ובסיסים
(חומר אינרט).

פחוי האלומיניום יעברו לציפוי אץ ורק לאחר הרשות וכיוף.
גוון פרופילי ופחוי האלומיניום יבחר ע"י האדריכל על פי דוגמאות פרופילים צבועים שיוסיף ע"י
השוכר

مشקופים עיוורים והתקנת מוציאי האלומיניום

לא יהיו בפרויקט משקופים עיוורים בהיקף הפתחים, אלא עוגני אלומיניום מורכבים מהצד
פנימי בלבד.

איטום הפתחים

פריטי אלומיניום יהיו אוטומים מפני חידרת מים ורוח בהתאם לדרישות ת"י 1568, 1068, 4068.
איטום הפתחים יבוצע לאחר הרכבת מסגרות אלומיניום ולפני התחלת עבודות טיח וaban.
איטום הפתחים מפני חידרת מים ורוח בעיסה יהיה מסוג הנדק לפרקיל אלומיניום, בטון. עיסת
איטום תהיה מסווג שלא פוגע באלומיניום או צבע, לא אוגר רטיבות או מפריש שמנים.

לאיתום רוחחים בין מסגרת אלומיניום לבטון תבוצע רולקה עם חומר 24O FC SOUDASEAL תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע. הניל' יבוצע לפני ביצועアイテום עם סרט בוטילי או MD-E.P.D.M.	12.1.23.4
להבטחתアイテום של קצה סרט תבוצע מריחה עם חומר 24O FC SOUDASEAL תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.5
アイテום מרווחים בין מסגרות אלומיניום למשקוף העיור או קיר בטון (בלוקים) ייעשה ע"י סרט מתנפח ILLMOD TRIO של ח' TREMCO או שו"ע.	12.1.23.6
לאיתום בין אלומיניום לאלומיניום ייעשה שימוש בחומר MS-POLYMER 240FC שחור תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.7
לאיתום בין זכוכית לאלומיניום צבוע או אנדיז'ן ייעשה שימוש בחומר SILIRUB WS תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.8
תפרים בין לוחות הזכוכית בקירות מס' SG יהיו אוטומים עם חומר WS SILIRUB שקווי תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.9
לאיתום תפרים בין זכוכיות רבודות ייעשה שימוש בחומר WS SILIRUB שקווי תוצרת ח' SOUDAL בבלגיה או שו"ע.	12.1.23.10
アイテום פיניות של מסגרות מחוברות בגירונג (סדקים צרים) ייעשה שימוש ב-819 COSMOPUR אשר יזורק בפינות 90 מעלות.	12.1.23.11
לאיתום תפרי התפשטות ותפרים סיסמיים ייעשה שימוש בחומר מתנפח כדוגמת DSM EMSEAL תוצרת ח' EMSEAL או ש"ע.	12.1.23.12
مبرשותアイテום של חלונות ודלתות בפרויקט יהיו דוגמת דגמים F3.14-F8.60 STRIBO F3.14-F8.60 בצרפת או שו"ע. TRIBOLLET השוכר יספק אחריות של 15 שנים לטיבアイテום.	12.1.23.13
	12.1.23.14

קיר מסך / ויטרינה קיר מסך/ רצועת קיר מסך 12.2.1**תיאור כללי**

- קיר המסך/ויטרינה תבוצע ממערכת R MATRIX 50 של חבי אקסטל או ש"ע מאושר. השוכר יציג אישור קונסטרוקטור רשום الملובہ ביצוע קיר המסך לפרוfilים, עוגנים, ברגים וככל מרכיבי קיר המסך. הפריט בניוי מסרג של פרוfilים אנכיים ואופקיים. עובי הדופן של הפרוfilים המשמשים לקורות, לעמודים ולאגן קיר המסך הסמוי לא יפחח מ- 2.0 מ"מ. קיר המסך/ויטרינה תבוצעו בהתאם להנחיות יצרן המערכת. בחישוב הcape' המקסימלי של רכיב כל שהוא של שלד קיר המסך, יילקח בחשבון עומס הרוח אשר יחוسب לפרויקט זה על פי ההגדרות שבת"י 414 לעומס שייא. הcape' ייבדק לחץ חיובי ושלילי. שיעור הcape' של רכיב של שלד קיר המסך לא יעלה על 1/200 מאורך המפתח בין שתי נקודות עיגון ובכל מקרה לא יהיה יותר מ-15 מ"מ. קוורות האלומיניום יהיו מחוברות אל עמודי האלומיניום אחת מקביל לשנייה. במידה ותבחר חלופה עם קיר מסך קמור, יבוצע כיפוף קוורות קיר המסך לפי רדיוס מתאים לבניה הקיר. הכיפוף יעשה עם כלים מתאימים על מנת לבצע קוורות מכופפת ללא כימותים וקיפולים, חלקות ואסתטיות. לפני התחלת יצור סדרתי של הקורות המכופפות, השוכר יציג לאישור האדריכל והמומין קורה מכופפת אחת. הפריט יתוכנן וייבנו כך שיאפשרו תזוזות הדדיות בין הבניין לבין האלמנטים השונים של הפריט, ובינם לבין עצם, הנובעות משינויים טרמיים במשרת של 75 ° צ', כוחות רוח, רעידות אדמה וגורמים אחרים. השפעותיהם של כוחות אלו לא יגרמו לרעשים או חריקות בחלון. יש להבטיח התפשטות הפריט לרוחבו ע"י שימוש במחברי קוורות מיועדים לכך. מערכת האיטום של קיר המסך תהיה בעלת אטומים כפולים עם השוואת חצאים בין חוץ המערכת לבין האזורי שבין שני האטומים. המערכת תבטיח ניקוז כלפי חוץ של המים אשר יסתנן מעבר לאיטום החיצוני. שיטת ייצור המערכת תבטיח שמים לא יגיעו אל קו האיטום הפנימי. על השוכר לחשב את הרוחב המדוייק של המודולים של הפריט על מנת שיקבל יחידות שלמות וזהות של מודולים, לכל אחת מהמערכות. הסטיות ברוחב החזיות שבין קומה לקומת יסגרו בקווים ההשקה את הבניין.

עוגני קיד משן

- העוגנים יהיו מקובעים או מחליקים. כל העוגנים יהיו עשויים אלומיניום בעל עובי לפחות 6 מ"מ. העוגנים יבוצעו עפ"י חישוב קונסטרוקטור רשום של השוכר ועל חשבונו. חישוב העוגנים יבוצע לאחר מדידת שלד המבנה וקבעת מרחקים בין פרוfilי האלומיניום לקורות הבטון. השוכר ימסור תכנון וחישובים של כל עוגני קירות המסך בפרויקט לאישור מהנדס שלד וكونסטרוקציה של הפרויקט.

עיגון וויטרינה חד קומחתה

- 12.2.1.19 עיגון יבוצע לקורות בטון עליונה ותחתונה ב-2 נקודות.
- 12.2.1.20 כל עמוד הויטרינה יעוגן ע"י עוגן תחתון מקבע ועוגן עליון מחליק . העוגנים יאפשרו התפשטות אנכית של העמוד ביחס לבניין.
- 12.2.1.21 העוגנים יהיו מקוראים של מערכת הפרופיליםמושחלים בתוך חלל העמודים.

עיגון וצשות קיר מסך

- 12.2.1.22 עיגון לקירות בטון בצד קיר המסך ע"י זוגיתנים מאלומיניום בעובי 6 מ"מ לפחות רציפים לכל גובה קיר המסך.
- 12.2.1.23 עוגנים (מתלה) המugenim עמודי האלומיניום לקורות בטון מעבר קומות. המתלים יהיו מסווג "מתלה מתליק" מאלומיניום מקוראים של מערכת קיר המסך.

עיגון עם סטיות בשילוב המבנה:

- 12.2.1.24 סטיות בשילוב המבנה יספגו ע"י עוגני קיר מסך ניתנים לכוננו.
- 12.2.1.25usalות קיר המסך יהיו כוללים עוגנים מרוחקים מקורות הבטון עד למרחק של 25 ס"מ מפנים פרופיל עמוד קיר המסך עד לבטון.

איטום ובידוד בהיקף הויטרינה/קיר מסך

- 12.2.1.26 בהיקף הויטרינה יבוצע איטום עם ירידת סרט בוטילי של חבי SCAPA בעובי 1.5 מ"מ. הירידה תזודר על בטון מושחז לאחר יישום פרימר מתאים. הדבקת הירידה תבוצע בהתאם למתחאר בסעיף "איטום הפתחים" לעיל ועפ"י הנחיות יצרן החומר.
- 12.2.1.27 לתמיכת בירית האיטום יורכב זוויתן אלומיניום בעובי 2 מ"מ בין הבטון לפרופיל קיר מסך בהיקף.
- 12.2.1.28 בידוד בהיקף קיר מסך יבוצע עם צמר סלעים בעובי 50 מ"מ לפחות.

מודולים אטומים עם זוכבית

- 12.2.1.29 באגפים קבועים אטומים (ספנדרלים) יבוצע זיגוג זוכבית בידודית בעובי 6+4+14+6 מ"מ, כאשר מהצד הפנימי מזוג לוח אלוקובונד בעובי 4 מ"מ, זוכנית חיצונית זהה לזכוכית במודולים מעבירים או.
- 12.2.1.30 פינות בהיקף הלוח יהיו חתוכות ב-45 מעלות על מנת לא לחסוך שכבת פלסטיק לאחר ביצוע הדבקה בידודית.
- 12.2.1.31 לוח האлокובונד יעמוד בדרישות מכבי אש לבנים ציבוריים בהתאם לת"י 755, 921.
- 12.2.1.32 גוון האлокובונד יבחר ע"י האדריכל עפ"י דוגמאות שיסופקו ע"י השוכר.
- 12.2.1.33 גמר האлокובונד יהיה PVDF עמיד בתנאי חום כבד.

חסימה למעבר עשן בין קומות

- 12.2.1.34 בין קיר המסך לקורות בטון של קומות בניינים תבוצע חסימת עשן.
- 12.2.1.35 חסימה למעבר עשן תהיה בין קומות הבניין. החסימה תעשה עפ"י דרישות מכבי אש והגדרות מהנדס הבטיחות.
- 12.2.1.36 השוכר יdag לביצוע החסימה ולכל האישורים הנדרשים.
- 12.2.1.37 עלות החסימה כלולה בעלות קיר המסך.

מפגש עם תקרה אקוסטית

- 12.2.1.38 השוכר יבצע פרט מפגש של תקרה אקוסטית וקיר המסך. הפרט יכלול פרופיל אלומיניום מיועד לכך, אשר יחולב אל קורות קיר המסך ויהווה קנט לתקורה האקוסטית או קצה של קורת הבטון.

מפגש עם מחיצת גבס

12.2.1.39 מפגש עם מחיצת גבס יכול הלבשות אלומיניום משני צדי המחיצה, אשר יוחבו לעמודי קיר המשך בהתאם לפרטי הרכבה בחוברת פרטיאלומיניום המצורפת למפרט זהה.

מפגש עם חיפוי נבס פנימי

12.2.1.40 השוכר יבצע פרט מפגש עם חיפוי גבס פנימי.
12.2.1.41 הפרט יכול פרופיל אלומיניום, אשר יוחבר אל פרופילי קיר המשך וייהווה קנט לחיפוי הגבס.

הכנה לעגון שילוט / פרגולה חייזונית

12.2.1.42 בעמודי קיר המשך יבוצעו שתלים לשם הכנה לחבר שילוט או הכנה לעגון פרוגולה מהצד החיצוני.
12.2.1.43 השתלים יהיו עשויים מפרופיל משוך מקוריו שתול ב DataBase חייזונית של קיר המשך ומועד לשאת שילוטו מערכת הפגולה.
12.2.1.44 בתוך עמוד קיר המשך ישחל פרופיל אלומיניום מגולוונת עטופה PVC או פרופיל אלומיניום להבטחת חיזוק הפרופיל מספק חיבור הפגולה.

חלון סמי בקיר מסך/ויטרינה קיר מסך/רצועת קיר מסך

12.2.2.1 החלון הסמי יורכב מאגן וממלבן. המלבן יהיה נפרד ממקורות והעמודים של קיר המשך וירותן אליום בעזרת ברגים או אבזרים העשויים לכך. הזכוכית תודבק אל מסגרת האלומיניום של האגן.
12.2.2.2 בשיטת STRUCTURAL SILICON GLAZING.

12.2.2.2 הנחיות לביצוע השימוש בחלונות סמיים בשיטת STRUCTURAL SILICON GLAZING יהיו על פי הנחיות לביצוע השימוש בשיטת STRUCTURAL SILICON GLAZING.

12.2.2.3 מערכת חלונות והחומרים יאשר על ידי יצון ה-STRUCTURL SILICON כמתאימים לשיטה זו.
12.2.2.4 זוכיות בידודית של החלון סמי תהיה בעלי איטום משני של סיליקון. מבנה הזכוכית והחומרים המשתתפים בייצורו יאשרו על ידי יצון ה-STRUCTURAL SILICON.

12.2.2.5 מנגנון הפתיחה של החלון יהיה בעל עצר מתכוון ויאפשר פתיחתם כלפי חוץ במרקח משתנה. המנגנון יהיה בעל התקן ויסות של כוח הפעלה הדרוש לפתיחה וסגירת החלון. התקן ויסות זה יופעל ע"י יצירת חיכוך, המנגנון יהיה בניו כך שמשקלם העצמי של אגן החלון ימנע סגירה מקרית של החלון כתוצאה ממשב רוח מצויה.

12.2.2.6 בנוסף יותקנו בחalon זוג מגבילים פתיחה נקישות.

12.2.2.7 באגן של החלונות הסמיים תהיה ידית עם לפחות שתי נקודות נעילה בסוף החלון ושתי נקודות נעילה במזוזות החלון.

12.2.2.8 כל האביזרים ופרזול החלון יותאמו להוראות יצון הסדרה.

12.2.3

12.2.3.1

12.2.3.2


Chain drive KS2 24VDC דגם מנוע חשמלי לפתיחת/סגירה ומנוע נעה היקפית. בכל חלון יותקן מנוע חשמלי לפתיחת/סגירה ומנווע נעה היקפית.

מנוע חשמלי עם נעה בחלונות לשחרור עשן

KS2 S2 24V DC R / L



aumüller■



- Application: Natural ventilation as single-drive
- internal load dependend cut-off switch S2 In OPEN / CLOSE direction

TECHNICAL DATA

U_N	Rated voltage	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
-------	---------------	-----------------------------------

I_N	Rated current	0,5 A
-------	---------------	-------

I_A	Cut-off current	0,7 A
-------	-----------------	-------

P_N	Rated power	12 W
-------	-------------	------


ED	Duty cycle	30 % (ON: 3 min./OFF: 7 min.)
----	------------	-------------------------------

	Protection rating	IP 32
--	-------------------	-------

	Ambient temperature range	-5 °C ... +75 °C
--	---------------------------	------------------

F_Z	Pulling force max.	200 N
-------	--------------------	-------

F_A	Pushing force	
-------	---------------	--



s > 600 mm only for pulling application

F_R	Pullout force	1.800 N (fastening depended)
-------	---------------	------------------------------


Chain	Stainless steel
-------	-----------------

Connecting cable	non-halogen, grey 2 x 0,75 mm ² , - 3 m
------------------	--

v	Speed	10,0 mm/s 10,0 mm/s
---	-------	----------------------

s	Stroke	200 – 800 mm ($\pm 5\%$)
---	--------	----------------------------

L	Length	see order data
---	--------	----------------



- במידה וחלון יהיו מעל 1100 מ"מ רוחב ייעשה שימוש מנוע כפול .
- דגם מנוע חשמלי לפתיחה/סגירה של החלון בעל רוחב מעל 1100 מ"מ יהיה כדוגמת מנוע שרשרת נירוסטה AUMULLER Chain drive KS2 TWIN S12 24V DC .



- Application: natural ventilation, SHEV, ferralux®-NSHEV
- Internal intelligent cut-off switch S12
- Z-Version: Programmable feedback limit position „OPEN“ and „CLOSE“ (max. 24 V, 500 mA)
- Options*
- Programmable special functions
- M-COM for automatic synchronised run of multi drive systems and automatic sequence control with FV locking drives (S3/S12 SW V2)



TECHNICAL DATA


U_N	Rated voltage	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	Rated current	1,4 A
I_A	Cut-off current	2,0 A
P_N	Rated power	34 W
ED	Duty cycle	30 % (ON: 3 min/OFF: 7 min.)
	Protection rating	IP 32
	Ambient temperature range	-5 °C ... +75 °C
F_2	Pulling force max.	500 N
F_A	Pushing force	<p>s > 600 mm only for pulling application</p>
F_H	Pullout force	1.800 N (fastening depended)
	Chain	Stainless steel
	Connecting cable	non-halogen, grey 3 x 0,5 mm ² , ~ 3 m Z-Version: 5 x 0,5 mm ² ~ 3 m
v	Speed	$s < 400$ 8,0 mm/s 8,0 mm/s $s 500 - 600$ 12,0 mm/s 8,0 mm/s
s	Stroke	200 – 600 mm ($\pm 5\%$)
L	Length	see order data
LM	Distance in between chains	see order data

12.2.3.3 דגם מנוע נעילה יהיה דוגמת מנוע 2-FV של חבי AUMULLER המבטיח נעילה היקפית של החלון.

LOCKING DRIVE

aumüller

FV mini 2



- Rated voltage: 24VDC +/- 20%
- Residual ripple: max. 2Vss
- Cut-off current: max. 0,4A
- Current opening drive: 4,0A
- Stroke lengths: 17 or 36mm
- Stroke speed: 1,9mm/s
- Thrusting force: 600N
- Torque emergency unlocking: 10Nm
- Breacking force: 1000N
- Life: 10.000 Cycles
- Protection class: IP32
- Ambient temperature range: -5...+75°C
- Temperature stability: B 300°C (EN12101-2)
- Drive housing: stainless steel
- Connection lead: Silicone 2x0,75mm²; 3,0m

12.2.3.4 כל מנוע יכלול מחברים מתאימים למסגרת חלון אשר מתואר לעיל. סוג המנוע יותאם למשקל כף החלון.

12.2.3.5 הרכבת מנוע החשמלי כוללת כל האביזרים והרכיבים להשתלבות המנוע במנגנון להפעלה/סגירתה הפתחה, כגון שנאים, מגעונים, מחברים וכדומה.

פתחה/סגירה של החלונות לאווז/or/שחרור עשן

- מפקודת מרכזת גilioי שריפות של הבניין.
- זדנית עיי מtag הפעלה מקומי.
- לחצני הפעלה מקומיים לחירום.
- עם קבלת מגע יבש ממערכת גilioי אש או מזעים.

תקולת העבודה

12.2.3.10 השוכר יספק את המנועים, הרכזות, השנאים, מגעונים, מחברים וכל הנדרש לתפקיד המנועים.
12.2.3.11 השוכר יתקן את המנועים עם כבל חשמל חסין אש באורך של 1.5 מ'.

דלתفتحה סביב צירי צד (תיאור כלל)

12.2.4.1 מערכת פרופילים - דוגמת 70 MP של חבי טכנית או שייע מאושר.
12.2.4.2 מבנה הדלת:

- הדלת בנזיה מערכת פרופילים בעלי 2 קאמרות אלומיניום עם הפרדה תרמית בניהם.
- עובי נומינלי של דופן הפרופיל בכל נקודה שהיא במשקל או כף לבנות בסיס, אחז המברשת או האטם יהיה 2 מ"מ.

- ניתן להשתמש בפרופיל סף גובה שחלק מהדפנות בעלי עובי דופן 1.75 מ"מ.
- מומנט האינרציה של פרופילי מסגרת כף הדלת יהיו בעלי מומנט האינרציה לא פחות מ- 140 ס"מ⁴.
- סביב ציר מיישור הזוכרים.

- הדלת תהיה בעלי פרופיל סף גובה המכיל פתרון הולם לאטימות ולניוקו מים.
- הדלת תתפקד בלי להשמע רעש או זמזום בזמן פתוחה-סגירה או בהשפעת עומסי רוח.

- 12.2.4.3 יצור הדלת:**
- פרופילים אופקיים ואנכיים של הכנף והמשקו ירותוכו בפינות מפגש עם גז ארגון מצד הנסתה לעין.
 - הריתוך יבוצע כך שלא יפגעocab בצד הפופילים.
 - יצור הכנף יכלול בורג וויסות עליון על מנת לאפשר כוונון לאחר הרכבת הכנף.
- 12.2.4.4 אבזרים של הדלת:**
- האטמים של הדלת יהיו עשויים מסגרת EPDM ריצפה בעלת פינות מגופרות.
 - לא יורשה שימוש באטם ובפינות נפרדות.
 - פינות החיבור של משקו וכנף יהיו עשויות אלומיניום. במידה ויש בפינה ברגים, אומים, קפיצים, פינים וכדומה - הם יהיו עשויים נירוסטה לא מחלידה ולא מגנטית סגסוגת 316.
 - פרופילי המערכת צריים להיות בעלי חלל פנימי אשר מאפשר שימוש במגף עליון סמי.
- 12.2.4.5 צירי צד בכנפיים:**
- בכל כנף יותקנו שלושה צירי צד מכאניקה Heavy Duty לדלתות אלומיניום. הצירים המותאמים לדלת ומתקנים על המשקו והכנף בעזרת ברגים אס כיונן עצמי. לכל ציר 3 כיוננס נפרדים ובלתי תלויים. כל ציר יוחבר לפרופיל כנף ומשקו ע"י ברגים חזוריים לפחות 2 דפנות של פרופיל האלומיניום, קוור הברים לפחות 8 מ"מ. כל כיוני הצירים בדלת יבוצעו ללא פירוקה, אלא עם פירוקCiscoי הברגים כאשר הדלת רק במצב פתוח. לצורך ייה אישור תקן RAL גרמני ל- 200,000 פעולות. אורך בורג חיבור של הצירים יהיה בעל רוטק 12 מ"מ ויעבור 3 דפנות של הפרופיל.
 - המנעל ונגדו הנעה שלו יהיו עשויים אלומיניום.
- 12.2.4.6 בסף דלת חיצונית מהצד החיצוני יותקן פרופיל אלומיניום עם אטם או מברשת (סף אקטיבי)**
- 12.2.4.7 למניעת חדירות מים ורוח דרך הסף.**
- 12.2.4.8 כל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניטים-הברגה מפליז או נירוסטה.**
- 12.2.4.9 הרכבת פרזול הדלתות:**
- חריצים לאביזרים נגד פריצה, מנעלים ולצילינדר יcoresמו בעזרת ציוד מתאים וצורתם תתאים לצורת המנעל והצילינדר. החלק הנגדוי לשון ולבירת המנעל המותקן במזוזה יתאים לפרופיל בו הוא מותקן.
 - הידוק ברגים של פרזול הדלת יבוצע עם שימוש בדק למונעת פתיחה עצמית של הברגים גדם Cyberbond TM 66 לנירוסטה מרוח על כל בורג לפחות 10 שני כרכבים.
 - כל החיבורים לפרופילי האלומיניום יבוצעו עם ניטים-הברגה מפליז או נירוסטה.
 - העברת מתח למנעלים חמליים
 - העברת מתח משקו לכנף תבוצע ע"י מעביר מתח בתוך צינורית גמישה עשויה מתכת לא מחלידה ועמידה לאורך לפחות 10 שנים בתנאי עבודה קשים.
 - פתיחה ע"י מפתח מייסטר
 - כל הצילינדרים של כל המנעלים יהיו מצוידים ברוב מפתח מייסטר לפי מוגדר ע"י הנהלת המקום.
 - נציג המזמין ימסור לשוכר כמות המפתחות הנדרשים להספקה.

<p>דלת דו-כנית עם כנף פעילה וכנף מקובעת D1</p> <p>מפרט הדלת להלן בנוסח מתואר לעיל ל"דלת פתיחה סיב ציריים".</p> <p>הדלת הכלול 2 כנפיים – כנף פעילה וכנף מקובעת עם בריחים.</p> <p>פרזול של הכנף הפעילה :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מגף עליון נסתר דוגמת דגם BOXER 2 או ש"ע מאושר כולל כל הפונקציות המתוארכות לעיל בסעיף "דלת פתיחה סיב ציריים". - ידיות צינור אנכי קבועות חיצונית ופנימית מאלומיניום בגמר אנדיזי 15 מ"קرون. חיבור הידיות באמצעות מוט הברגה יעשה עם דבק Cyberbond TM 66 מרוח על כל בורג לפחות על שני כרכבים. - 2 מנעלים עם נעילות רב נקודתיות של חברת KFV עם חזית נירוסטה כולל נגדים ובירхи נעילה עשויים מנירוסטה עם אפשרות כיוונו. מנעל לשון דגם 9600 AS ומגע לשון דגם 2300 AS של חברת KFV. כל חלקי המנעלים יהיו מותאמים לשביבה קורוזיבית חמורה. מנעל אחד יורכב במפלס כ-100 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל צילינדר, לשוניית רול ובירח נעילה. מנעל שני יורכב במפלס כ-180 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל בריח נעילה וצילינדר. <p>פרזול כנף פסיבית :</p> <ul style="list-style-type: none"> - בריחים עליון-תחתון עשויים נירוסטה לא מגנטית או פלייז או אלומיניום בגמר אנדיזי לפחות 20 מ"קرون. הבריחים יהיו בבדים מותאמים למבנה ומשקל הכנף. קווטר פין הבריח - לפחות 12 מ"מ. - נגדי לבירחים בצורת כוס עשוי נירוסטה לא מגנטית או פלייז או אלומיניום. הנגדי התחתון יהיה מחובר באופן יציב ובוחן לתשתייה יציבה לא מחלידה. הנגדי התחתון לא יבלוט ממישור ריצוף החוץ. 	12.2.5 12.2.5.1 12.2.5.2 12.2.5.3 12.2.5.4 12.2.6 12.2.6.1 12.2.6.2 12.2.6.3 12.2.6.4 12.2.6.5
<p>דלת מילוט דו-כנית 2D</p> <p>דלת מילוט דו-כנית תכלול שתי כנפיים – כנף פעילה וכנף פסיבית. כל כנף תהיה בעלייה מילוט. כנף פעילה תהיה בעלייה ידית קבועה חיצונית ומגעול-צילינדר דו-צדדי. מפגש בין שתי הכנפיים יעשה עם פרופילי שולבים כך שהכנף הפעילה תהיה חיצונית ביחס לכנף פסיבית.</p> <p>הדלת תורכב בפתח קיר מסך.</p>	12.2.6.2
<p>פרזול של הדלת</p> <p>מחזיר עליון לדלת דו-כנית עם זרוע מחזקת ומתאם סגירה דגם ISM 5000 TS של חבי GEZE או ש"ע מאושר. התקנת המחזיר התבוצע ע"י מתקין מורשה של הספק. השוכר ימסור אישור של ספק בכתב כי המחזיר הותקן על ידו ובהתאם להנחיות יצרן. המחזיר יהיה בעל התכונות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> - דרגת מומנט ניתנת לוייסות בין 6 ל -2. - ויסות מהירות הסגירה. - ויסות מהירות הטריקה – BACK CHECK. - החזקה ב"מצב פתוח" בזווית ניתנת לכיוון - HOLD OPEN. - מהירות סגירה מבוקרת בכל קשת הפתיחה של הדלת. <p>פרזול של כנף פעילה :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מהצד החיצוני בכנף הפעילה ידית צינור קבועה אנכי מאלומיניום בגמר אנדיזי 30-25 מ"קرون. קווטר צינור הידית 32 מ"מ אורץ הידית לכל גובה הדלת. - חיבור הידיות באמצעות מוט הברגה יעשה עם דבק Cyberbond TM 66 מאלומיניום על כל בורג לפחות על שני כרכבים. - מנעל חובי עם נעילה אנכתית וצילינדר דגם 01.136.3500.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. - ידית מילוט מחוברת למנעל חובי דגם 01.680.9200.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. <p>פרזול כנף פסיבית :</p> <ul style="list-style-type: none"> - מנעל חובי עם נעילה אנכתית ללא צילינדר דגם 01.144.3500.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. - ידית מילוט דגם 01.682.200.426 של חבי WSS או ש"ע מאושר. 	12.2.6.3 12.2.6.4 12.2.6.5

דלת מילוט חד-כנפית 3	12.2.7
מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פтиחה סביב צירים".	12.2.7.1
הדלת תכלול כנף אחת פтиחה החוצה.	12.2.7.2
פרזול של הדלת :	12.2.7.3
- מחזיר עליון לדלת חד-כנפית 5000 TS עם זרוע מחזקת T-STOP T של חבי GEZE או שי"ע מאושר. התקנת המחזר תבוצע ע"י מתකין מורשה של הספק. השוכר ימסור אישור של ספק בכתב כי המחזר הותקן על ידו ובהתאם להנחיות יצרן.	
32 מהצד החיצוני יציג צינור קבועה אנטית מאלומיניום בגמר אנדיז 25 מיקרון. קווטר צינור הידית מ"מ אורך הידית לכל גובה הדלת.	
35 מנעל חבוי עם בריחים ארכי ואופקי וצילינדר ניטן להפעלה מכנית או חשמלית מרכז צילינדר מ"מ . מק"ט 01.154.3500.426 של חבי WSS או שי"ע מאושר.	
36 יזית מילוט מחוברת למנעל חבוי דגם 01.680.9200.426 של חבי WSS או שי"ע מאושר. צילינדר מהצד הפנימי יכלול פרפר קבוע.	
- הצילינדר יהיה מצויד בפתח מייסטר עפ"י הגדרות בהיה'ת.	
דלת חד-כנפית רגילה 4	12.2.8
מפרט הדלת להלן בנוסף למתואר לעיל ל"דלת פтиחה סביב צירים".	12.2.8.1
הדלת תכלול כנף אחת פтиחה רגילה נפתחת החוצה.	12.2.8.2
הדלת תורככ בפתח קיר מסך .	12.2.8.3
פרזול של הכנף :	12.2.8.4
- מגף עליון נסתור דוגמת דגם BOXER 2-4 של חבי GEZE או שי"ע מאושר כולל כל הfonקציות המתוירות לעיל בסעיף "דלת פтиחה סיב צירים".	
- יזית קבועה פנימית וחיצונית בצורה לפי מופיע בחזית הדלת: יזית-צינור ארכי מאלומיניום. קווטר צינור הידית 32 מ"מ אורך, הידית לכל גובה הדלת.	
- 2 מנועלים עם נעילות רב נקודתיות של חברת KFV עם חזית נירוסטה כולל נגדים ובריחי נעילה עשויים מנירוסטה עם אפלוויות כיוונו. מנעל לשון דגם AS 9600 ומנעל לשון דגם AS 2300 של חברת KFV. כל חלקי המנועלים יהיו מותאמים לסביבה קורוזיבית חמורה. מנעל אחד יורכב במפלס כ-100 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל צילינדר, לשונית רול ובריח נעילה. מנעל שני יורכב במפלס כ-180 ס"מ מעל פני הריצוף והוא בעל בריח נעילה וצילינדר.	
דלת נגררת אוטומטית קורסת 2 כנפיים 5	12.2.9
הדלת תהיה בעלת 1 כנף נגררת קורסת ו-1 קבועה קורסת עם מנגןון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה.	12.2.9.1
דגם הדלת W BO 11 GE50N 11 תוצרת GEZE גרמניה .	12.2.9.2
הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמוד קיר מסך אשר נדרש לתליית מנגןון עליון בהתאם לתכנון המציג. הקורה תחבר לעמודי קיר המסך באמצעות "סליב" מרופך עם ארוגון לעמודים.	12.2.9.3
מנגןון :	
המנגןון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.	12.2.9.4
מערכת הנעה לעבודה מוצמצת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה דגם EC DRIVE בעלת כוישר נשיאה של עד 240 ק"ג (120 ק"ג כולל כנף).	12.2.9.5
אישור "מכון התקנים הישראלי" למערכת ההינע במתוח נמוך.	12.2.9.6
מנגןון "קריסה" מתוצרת GEZE גרמניה לאגפים הנגררים והקבועים.	12.2.9.7
פיקוד מיקוד-טוסטור, מנגןון החזקה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.	12.2.9.8
תא פטו אלקטרוני להגנה.	12.2.9.9
מכסה מקוררי לפתיחה צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים במנגןון .	12.2.9.10

בורר מוצבי עבודה דיגיטליי 6 מוצבים כולל פונקציה להצפת שימוש .	12.2.9.11
סוללה לפתיחת חרום במקורה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 דקות' ייח' ניתוק אוטומטית בפתיחת הלה .	12.2.9.12
מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול .	12.2.9.13
על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבקרה על המנגנון (פתחה/סגירה- מהירות).	12.2.9.14
חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי.	12.2.9.15
גלאי רדאָר	12.2.9.16
לכינסה וליציאה גלאי רדאָר משולב עם וילוּוּ בטיחות דגם z 365 gc של חב' geze נושא אישור "משרד התקשורות".	12.2.9.17
נעילה נגד פריצה	
מנועול אלקטרו-מכני combi look (המבחן בפעולה אלקטרו-מכנית נעילה גיריה וגם נעילה של הפתחה הצירית לבלה) + ידית לניטROL במשיכת .	12.2.9.18
סוללת גיבוי לשחרור הנעילה בהעדך מתח חשמלי .	12.2.9.19
אגפים נגרר / קבוע	
פרופילי האגף הנגרר והקבוע יהיו מסדרת N 50 GE תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודות ההשקה עם הפתח ע"י אטם מטיפוס "סנפיר".	12.2.9.20
פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודות המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות אטמים במפגש כמור וקעור .	12.2.9.21
מוביל רצפה מובנה וסמיי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגף הנגרר.	12.2.9.22
מסילת רצפה שקופה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה .	12.2.9.23
מנועול מרכזי עם לשון נופלת מובנה בפרופיל מרכזי של האגף הנגרר.	12.2.9.24
זכוכית	
זכוכית רבודה בעובי 6+1.52 מ"מ לפחות.	12.2.9.1
זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן FINGER safety .	12.2.9.2
סרגלי זיגוג הצד אחד בלבד.	12.2.9.3
דלת גדרות אוטומטית 2 כנפיים D6	12.2.10
הדלת תהיה בעלת 2 כנפיים גדרות עם מנגנון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה.	12.2.10.1
דגם הדלת ESG כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה.	12.2.10.2
הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמוד קיר מס' אשר נדרש לתליית מנגנון עליון בהתאם לתוכנית המציג. הקורה תחבר לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרופץ עם ארגון לעמודים.	12.2.10.3
מנגנון :	
המנגנון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה.	12.2.10.1
מערכת הנעה לעבודה מאומצת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה מדגם EC DRIVE בעלת כושר נשיאה של עד 120 ק"ג (משקל הכנף).	12.2.10.2
אישור "מכון התקנים הישראלי " למערכת ההינע בתחום נמוך .	12.2.10.3
פיקוד מיקרופרוסטור, מנגנון החזרה עצמאית במקורה של פגיעה בגוף זר.	12.2.10.4
תא פוטו אלקטורי להגנה.	12.2.10.5
מכסה מקוררי לפתיחת צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים במנגנון .	12.2.10.6
בורר מוצבי עבודה דיגיטליי 9 מוצבים כולל פונקציה להצפת שימוש .	12.2.10.7

- סוללה לפתיחת חרום במקרה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 ד' . 12.2.10.8
מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול . 12.2.10.9
על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבראה על המנגנון (פתחה/סגירה-מהירות). 12.2.10.10
חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי. 12.2.10.11
- גלאי רdar**
- לכינסה וליציאה גלאי רdar משולב עם וילוון בטיחות דגם z 365 gc של חבי geze נושא אישור "משרד התקורת". 12.2.10.12

אגפים נגררים

- פרופילי האגפים הנגררים יהיו מסדרת ESG תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודת החשקה עם הפתח ע"י אטם מתיפוס "סנפיר". 12.2.10.13
פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודת המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות אטמים במפגש כמור וקעור . 12.2.10.14
מוביל רצפה מובנה וسمוי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגן הנגרר. 12.2.10.15
מסילת רצפה שקופה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה . 12.2.10.16
מנעולי רצפה מובנים בפרופיל התחתון של האגן הנגרר. 12.2.10.17

זכוכית

- זכוכית רבודה בעובי 6+1.52+6 מ"מ לפחות. 12.2.10.18
זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן .FINGER safety 12.2.10.19
סרגלי זיגוג הצד אחד בלבד. 12.2.10.20

דלת גראות אוטומטית חד כנפית 7 D

- הדלת תהיה בעלייה 1 כנף גראת עם מנגנון ופרופילים תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה . 12.2.11.1
גם הדלת ESG כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה . 12.2.11.2
הדלת כוללת קורה אופקית מפרופיל עמודי קיר מס' אשר נדרש לתליית מנגנון עליוון בהתאם לתכנון המציג. הקורה תחבר לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרוחץ עם ארגון לעמודים. 12.2.11.3
המציג. הקורה תחבר לעמודי קיר המס' באמצעות "סליב" מרוחץ עם ארגון לעמודים. 12.2.11.4
מנגנון :

- המנגנון כולל כל המרכיבים יהיה עמיד סביבה קורוזיבית ימית חמורה. 12.2.11.5
מערכת הנעה לעבודה מואמצעת תהיה כדוגמת תוצרת GEZE גרמניה מדגם EC DRIVE בעלייה של עד 120 ק"ג (משקל הכנף). 12.2.11.6
אישור "מכון התקנים הישראלי " למערכת ההינע מתוך נמו'. 12.2.11.7
פיקוד מיקרופוסטורי , מנגנון החזרה עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר. 12.2.11.8
תא פוטו אלקטרי להגנה. 12.2.11.9
מכסה מקורי לפתיחת צירית של 180 מעלות עם עזרי תמיכת פתיחה מובנים במנגנון . 12.2.11.10
בורר מצבי עבודה דיגיטלי 6 מצבים כולל פונקציה להצפת שימוש . 12.2.11.11
סוללה לפתיחת חרום במקרה של הפסקת חשמל / להפעלה רצופה עד כ- 30 ד' . 12.2.11.12
יח' ניתוק אוטומטית בפתיחת בהלה . 12.2.11.13
מנועול אלקטרו מכני מובנה במנגנון + ידית נטרול . 12.2.11.14
על המנגנון לכלול אמצעי חומרה למערכת PC לבראה על המנגנון (פתחה/סגירה-מהירות). 12.2.11.15
חומרה שכוללת כרטיס לבקרת דלת מחשב מרכזי. 12.2.11.16

<u>גלאי רdar</u>	12.2.11.17
לכינסה וליציאה גלאי רdar משולב עם וילון בטיחות דגם z 365 gc של חב' geze נושא אישור "משרד התקורת".	12.2.11.17
<u>נעילה נגד פריצה</u>	
מנעל אלקטrico-מכני combi look (המבעץ בפעולה אלקטרו-מכנית נעילה גיריה וגם נעילה של הפתיחה הצרפתית להלה) + ידית לניטול במשיכת.	12.2.11.18
סוללת גיבוי לשחרור הנעילה בהעדך מתח חשמלי .	12.2.11.19
<u>אגף נגרר</u>	
פרופילי האגף הנגרר יהיו מסדרת G 50 GE תהיה כדוגמת תוצרת GEZE עם שולב מקורי לאטימה בנקודות השקאה עם הפתחה ע"י אטם מטיפוס "סנפיר".	12.2.11.20
פרופילי הדלת יהיו בעלי פתרון אטימה בנקודות המפגש בין האגפים הנגררים באמצעות אטמים במפגש כמורן וקעור.	12.2.11.21
מוביל רצפה מובנה וسمוי בפרופיל התחתון לכל אורכו , הנitinן להחלפה ללא צורך בפרק האגף הנגרר .	12.2.11.22
מסילת רצפה שקופה , מוביל אוקולון עם מפחית חיכוך מובנה .	12.2.11.23
מנעל מרכזי עם לשון נופלת מובנה בפרופיל מרכזי של האגף הנגרר .	12.2.11.24
<u>זכוכית</u>	
זכוכית רבודה בעובי 6+1.52+6 מ"מ לפחות.	12.2.11.25
זיגוג במישור פני הפרופיל ע"פ תקן FINGER safety .	12.2.11.26
סרגלי זיגוג הצד אחד בלבד .	12.2.11.27
<u>דלת זכוכית נספת D8</u>	12.2.12
הדלת כוללת 4 אגפים נאספיים .	12.2.12.1
צור הפריט יותאם להוראות יצרן מערכת הדלת .	12.2.12.2
הדלת תהיה כוגמת דלתות נספות של חב' DORMA HSW-G עם פרופילי אטימה בהיקף מסדרת LINE או שו"ע.	12.2.12.3
הדלת כוללת קונסטרוקציה אופקיתعلינה מאלומיניום נושא לץורן חיבור מסילה עליונה של הדלת וכל האביזרים הנדרשים לתפקוד הדלת .	12.2.12.4
כל האביזרים הדלת יהיו עשויים אלומיניום או פלייז או נירוסטה 316 לפחות.	12.2.12.5
זכוכית בכל האגפים שקופה מחוסמת בעובי 12 מ"מ עם פיאות מלוטשות עם הברקה .	12.2.12.6
<u>חלון הזזה</u>	12.2.13
חלון יכלול חלק עליוןחלון הזזה בעל 2 או 3 כנפיים מזוגגות נגררות .	12.2.13.1
חלון יהיה בעל פרופילים עם THERMAL BREAK .	12.2.13.2
מערכת פרופילים של החלון - אורך של חבי אלובין ש"ע מאושר .	12.2.13.3
חלון יורכב בתוך סרגל פרופילי קיר מסך .	12.2.13.4
סף החלון ירוטק אל פרופיל אופקי של קיר המסך באופן יציב. אין להחדר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים. יש ליצב את סף החלון באמצעות פרופיל U או זוויתן מאלומיניום .	12.2.13.5
הרכבת החלון בפתח תבוצע ע"י ברגי נירוסטה לא מהלידה ולא מגנטית בהתאם לדרישות ת"י 4068 : מרחק מהפניות עד 20 ס"מ, מרחק בין הברגים - עד 50 ס"מ. ברגי עיגון החלון יהיו מיתדים בעלי קוורט לפחות 8 מ"מ. השוכר יבצע הידוק חורי הקיר הבוני עם דבק צמנטי על בסיס PVA למניעת שליפת הברגים עקב התפורות הקיר.	12.2.13.6
צור החלון יותאם לדרישות ת"י והוראות יצרן הפרופילים .	12.2.13.7

סף החלון יבוצע מפרופיל חלול דרכו ינוקזו המים כלפי חוץ. הסף יורכב על פרופיל מוגבה למפלס בטיחותי בהתאם לתכנון המציג.	12.2.13.8
חוור ניקוז בסף החלון יהיו מרכזי בעלי פינות מעוגלות ומידותנו תאפשר ניקוז מים מושלם. החור יבוצעו עם מבלט מתאים בהתאם להנחיות יצרן המערכת.	12.2.13.9
אין להחדיר ברגים דרך אזורי הסף המשמשים לניקוז מים.	12.2.13.10
שולבי החלון יכללו שולב מחזק פניימי.	12.2.13.11
בין המזוזות לבין הסף ובין המשקוף לבין תוכנס רפידה של EPDM מוקצה אשר תפקידה לאטום את המשיק שבין הפרוילים. אל תוך קצוות פרופיל הסף יוחדרו פיסות של EPDM מוקצת אשר יאטמו בעזרת עיסת סיליקון אל הדפנות הפנימיות של הפרופיל כך שייווצרו שני פקקים אוטומטיים את חלל הפרופיל.	12.2.13.12
مبرשות אטימה יהיו מברשות יצוקות, בעלות סנפיר פלסטי הבולט עד 2 מ"מ מעל גופה היזיפים, יותקנו באגפים.	12.2.13.13
אטמיים בפרופיל החלון, בשולבים ובמסגרת הכנפיים יהיו אטמיים יצוקים דו-קומפוננטים תוצ' חב' SCHLEGEL-GIESSE או ש"ע מאושר.	12.2.13.14
אטמי הזיגוג יהיו עשויים EPDM וועוביים לא יפחת מ - 2.5 מ"מ.	12.2.13.15
בכל כנף יותקן זוג גלגים כפולים מתכוננים מתאימים עד משקל כנף 200 ק"ג;	12.2.13.16
גלגים בכנפיים יותאמו למשקל ומידות הכנפיים כך שתאפשר הזזה קללה ללא מאץ יתר.	12.2.13.17
הגלאלים יהיו בעלי מסבים צדוריים טגולרים וממולאים באמצעות סיכה (גריז). הגלאלים יהיה ניתן לפירוק ולהחלפה ללא צורך בפירוק מסגרת האגף. בכל גלגל יהיה צמד גלגולונים מותקנים על גבי גשר המחבר בציר אל בין הגלגל באופן שיבטיח מגע רצוף של כל ארבעת הגלגלונים עם המסילה בכל עת.	12.2.13.18
כיסוי הפלסטיק המכיסים את החרצים ואת ראש הרגים באגפים יהיו מוחזקים במקוםם באופן יציב.	12.2.13.19
בחalon יהיו כולאים מעל שני אגפים הנגזרים, שמונעים את אפשרות עקירתם מנתיביהם.	12.2.13.20

נעילה

פיירות אביזרי נעילה:	12.2.13.21
בכל כנף סגר שטוח עשוי אלומיניום + 2 לשוניות נעילה. הסגר יהיה עשוי אלומיניום בגמר אנודייז טبعי זהה לגמר הפרוילים.	12.2.13.22
בכנף חיצונית יורכב סגר כנ"ל בעל צילינדר לנעילה למזוזות. כנף חיצונית מתוכננת לפתחה לניקוי בלבד.	12.2.13.23
במסלול החלון יורכבו 2 סטופרים ניתנים לפירוק עשויים יציקת אלומיניום למניעת פגיעה אכובות והגבלת פתיחה עפ"י החלטת המזמין. הסטופרים יפורקו לצורך ניקוי.	12.2.13.24

<u>רפואיות קבועות R1</u>	12.2.14
רפואיות קבועות יהיו כדוגמת מערכת A16 של חב' אקסטול או ש"ע.	12.2.14.1
צפיפות פרופילי הרפואיות תהיה 5 ס"מ. לא יהיו קיטועים בפרופילי הרפואיות לכל רוחב הפתח.	12.2.14.2
ה רפואיות יורכבו במסגרת אלומיניום של חלון סמוני ממערכת קיר מס' . חיבור פיניות המשקוף יהיה ב-45° ויעשה באמצעות פיניות קשר מתאימות. קווי ההשקה בין חלקי המשקוף יהיו ללא בליטות ורווחים.	12.2.14.3
פיניות משקוף של מוגרת חלון סמוני יהיו אוטומים עם סרט בוטילי מצופה כדוגמת פoil אלומיניום בעובי 1.5 מ"מ תוכי חב' SCAPA או ש"ע מאושר.	12.2.14.4
לצורך חיזוק פרופילי הרפואיות יבוצע חיזוק פנימי מהצד הפנימי. מרחק מרבי בין החיזוקים יהיה 50 ס"מ. אל הפרופיל האנכי יוחבבו פרופילים להידוק הרפואיות.	12.2.14.5
מצד הפנימי של הרפואיות תורכב רשת קבועה נגד יתושים שתבטיח הגנה מושלמת מפני חדירות מעופפים, חרקים וציפורים פנימה.	12.2.14.6
חרוי ניקוז בסף היחידה יבוצעו עפ"י הנחיות יצור חלונות סמוניים.	12.2.14.7
חלון הרפואיות יהיה אטום לחדרות מים פנימה.	12.2.14.8
<u>רפואיות R2</u>	12.2.15
פרופילי רפואיות יהיו כדוגמת פרופיל אופקי חלול 1.5/20/70 של חב' "חצרות אביגדור" או ש"ע מאושר.	12.2.15.1
צפיפות פרופילי הרפואיות תהיה 6.5 ס"מ. לא יהיו קיטועים בפרופיל הרפואיות לכל רוחב הפתח.	12.2.15.2
ה רפואיות יורכבו בין פרופיל 20/100 אלומיניום.	12.2.15.3
בפרופילים 20/100 יבוצע חיתוך לייזר עבור פרופילי הרפואיות. החיתוך יהיה מדויק לפי חתך פרופיל הריפה.	12.2.15.4
פרופילים אופקיים 20/70 יהיו חבקים בין הפרופילים 20/100.	12.2.15.5
מסגרת הרפואיות תחבר לסריג פרופילי קיר מס' .	12.2.15.6
מצד הפנימי של הרפואיות תורכב רשת קבועה נגד יתושים שתבטיח הגנה מושלמת מפני חדירות מעופפים, חרקים וציפורים פנימה.	12.2.15.7

תאריך:



הוראה לחייב חשבון

לכבוד
בן

שם החברה/שם מוצר	קוד מוצר
אלטניטי	32632

כתובת

כתרת הסופר

- | אנו מודים לך | שם בנק/ה חשבון כמפורט בספרי בנק | מספר זיהות / ח.פ. |
|---|---------------------------------|-------------------|
| כתובת | רחוב | מספר |
| עיר | מיקוד | שם |
| נאות/ים לכם בהזאה לחיבת חשבונו/ו הנ"ל בסופיכם, בגין <u>חייב דמי שכירות תקופתיים</u> בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם במאצעי מגנטיע ע"י <u>敖器 מפעליים בע"מ</u> כמפורט מטה ב"פרט הרשאה". | | |
| ידוע לנו כי: | | |
| א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הودעה ממנה/ מעתינו בכתב לבנק <u>敖器 מפעליים בע"מ</u> שתכנס לתוקף יומם עסקים אחד לאחר מעת ההודעה לבנק וכוכ, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. | | |
| ב. אהיה/ נהייה ראש/י מבעלן מראש חיוב בלבד, שההודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יומם עסקים אחד לפני מועד החיוב. | | |
| ג. אהיה/ נהייה ראש/י מבעלן החיוב, לא יותר מאשר ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/ נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב הרשאה, אם נקבעו. | | |
| ידוע לנו כי הפרטים שצוינו בכתב הרשאה ומילויים, הם נתונים על/ינו להסדר עם המوطב. | | |
| ידוע לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדף החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיבובים אלה. | | |
| הבנק יפעיל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון מאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. | | |
| הבנק רשאי להוציאני/י מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, יודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה. | | |
| נא לאשר <u>敖器 מפעליים בע"מ</u> בסופח המוחבר להזאה, קיבלת הוראות אלו ממנה/ מעתינו. | | |

פרטי הרשאה

וכסום החיבור ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י אוצר מפעלי ים בע"מ עפ"י הסכם הרשותה.

חתימת רעלוי הכספי

--אישור הבנק--

לכבוד
אוצר מפעלי ים בע"מ
ת.ד. 64
טל אינט' 6106001

שם פרטי/שם משפחה של הלוקה בחברה	קוד המודול
	32632

קבילנו הוראות מ- _____, לכלב חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעות מגנט שתחזיגו לנו מיד. פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נום בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב הרשותה. רשותנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראה ביטול בכתב על ידי בעלי החשבון או כל עוד לא הוציאו/ בעלי החשבון מן ההסדר.

22/12/22

רונן

—
—
—

פער


ՀԻՒՆ ԱԲՐԱ, Թ Ռ.՝ Ճ



ԱՐՄԵՆԻԱ ՍՊՈՒՏՆԻԿ ԱԿ-ԽԵՐ

24-27 מאי

הנחיות
ללא סעיפים ו- 100% - סעיף
כל שילוב - אם אין גדר
שליטה:



ולל, ו- 20% משנה נספחים
עליהם אחדים:
ולל, ו- 20% משנה נספחים
עליהם אחדים:



נתים 27-24 / חיתוך אדריכלי



ונחיתוך
אדריכלי




ונחיתוך
אדריכלי




וועל שילוב - לאייז אוור השילוב.
השלילו.

אלל
שילו



כברים 24-27 / חית אפויין

וועל שילו - לאייז אוור השילוב.




הירקון נס ציונה
דוחתנו מילוי
הנוזל 30% - זרם דוחתנו
דוחתנו מילוי
הנוזל 10% - דוחתנו מילוי (1)

הירקון נס ציונה
דוחתנו מילוי
הנוזל 45% - זרם דוחתנו
דוחתנו מילוי (2)




הירקון נס ציונה / 24-27.4

1 2

10%
max.30%



5%
max.45%



19.3.06

5
פומסdemt מס' ...

מַאוֹשֶׁרֶת

מרחוב תכנון מקומי תל-אביב – יפו תכנית מפורטת מס' 3208

נמל תל אביב – הסדרת מבב קיימים
שינוי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת 96
ושינוי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת 242
ושינוי מס' 4 לשנת 2003 של תוכנית ביןו עיר 58

1. שם התכנית: תוכנית זו תקרא תוכנית מפורטת מס' 3208 - "נמל תל-אביב - הסדרת מבב קיימים".

שינוי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת מס' 96,
שינוי מס' 1 לשנת 2003 של תוכנית מפורטת מס' 242,
שינוי מס' 4 לשנת 2003 של תוכנית ביןו עיר 58

תוכנית זו כוללת 6 דפי הוראות בכתב ("להלן הוראות התכנית"),
גילון אחד של תשריט העורך בקנים 1:1250 ("להלן התשריט")
נספח תנוועה מנחה.
נספח אי – נספח בגין מנהה הכלול סימון קונטור המבנה הקיים כולל
הגובה.
כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

תוכנית זו חלה על השטח המותხם בקו הכחול והכולל את החלקות הבאות:
ח'ח 1, 8, בגוש 6965, ח'ח 151, 150, 151, 154, 157, 170, 150, 146-149, 72 – 70
בגוש 6962, ח'ח 75, 76, 36, 1, 9, 10 וחלקות 5-8, 7458.
בגוש 6964, וחלקות 1 – 6 בגוש 1.

בצפון: מתחם אולמות שפך הירקון
במזרחה: אזור מגרשי התע蘸ה היישנים ורחוב הנמל
במערב: הים התיכון
בדרום: חוף מציצים

5. שטח התכנית: כ – 101 דונם.
6. יום התכנית: תברת אוצר מפעלי ים בע"מ
7. בעל הקרקע: אוצר מפעלי ים, עיריית ת"א, מדינת ישראל, קרן קיימת.
8. עורך התכנית: אלקיים אדריכלים בע"מ

לפתח את מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון כאזור ביילוי, נופש, פנאי וஸחר תוך ניצול המבנים המקוריים והסדרת זכויות הבנייה בהם, בשלב בגיןים עד מועד אישור תוכנית אחרת המבטלת תוכנית זו, כל זאת ע"י:
1. שינוי יעד הקרקע במתחם מ"אזור לא יעד" ו"אזור מיוחד"
ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטיפול", שינוי יעד מ"חניה ציבורית" ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטיפול", שינוי יעד

מְאוֹשֶׁרֶת

2

- מ"דרך" ל"אזור מסחרי מיוחד" ו"אזור לטילית", ושינוי יעוד מ"מגורים" ל"אזור טילית" ול"אזור מסחרי מיוחד".
קביעת תכליות, זכויות בניה והוראות בניה.
קביעת כוכוות בניה בהתאם לבנייה בפועל בכפי שמצוינה במפת מדידה מיום 18.12.2001.
קביעת אוזור מסחרי מיוחד, אוזור טילית ומענה.
קביעת השימושים המותרים במבנה בהתאם למדייניות
השימושים שאושרה בזעדה המקומית.
קביעת עקרונות לשימוש ופיתוח בשטחים הפתוחים.
תכניות זו הינה תכנית זמנית וकצובה. תכנית זו תהיה בתוקף 5 שנים מיום מתן תוקף לה, או עד פרסום למתן תוקף לתכנית
אחרת המבטלת תכניות זו - המאוחר מבין השניים.
לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורשת 96 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה ביום 3.11.1947. עיתון רשמי מס' 1628 וא Tat
תכנית 242 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה ואת תכנית
בנין עיר 58 אשר הודהה למתן תוקף לה פורסמה בתוספת מס' 2 לעיתון הרשמי, גיליון 4.1.40 976 להלן "התכנית הראשית".

הגדירות: .10

מבנים קיימים: מבנים קיימים יוגדרו המבנים המשומנים במפת מדידה שנערכה מתחום ביום: 18.12.2001 ומשמשת רקع לאישור כל הבניינים בתחום התכנית שאינם נוגדים את מגמת התכנית.
לענין תכנית זו, הביטוי "קיים" על פי התכנית" וודמיים מתיחסים לUMB המבנים כפי שהוא-מתווך במפת המדידה.

.11 אזרחי יעד:

השתה חצובו בצדע אפורה עם מסגרת סגולה וכטומה, הוא איזור מסחרי מיוחד וחלות לביו ההוראות הבאות:

11.1.1 תכליות מותחות

בבתי אוכל, מסחר קרם-עוני בחניות עד 200 מ"ר שטח עיקרי למטעת חניות
לממכר מזון ששתהן לא יעלה על 100 מ"ר שטח עיקרי, סטודיו וגולריות
לאומנות, מתקני שעשויים, מועודי צילילה וספורט ימי, בתיה מלאכה לכלי
שייט (המשמשים לספורט ימי) עיונג ציבורי (תאטרון, קולנוע, אולמות
קונצרט, אולמות אירוחים, דיסקוטקים, אולמות ריקודים, ועוד) – בتوز
המבנים בלבד.

משרדים, מחסנים ושימושים נלוויים אחרים וזאת רק כנדרש לעסקים
הפעילים במקומות.

לא יותר עיסוקי מלאכה ווינצ'ור, מעט שירותים עזר לכלי שייט וספורט ימי
шибיעו נಮל בלבד.

כמו כן יותרו התכליות המותורות ביעוד איזור טילת כאמור להלן, אשר
יתן לבצע בתוך המבנים הקיימים.

11.1.2 זכויות בניה:

עלפיו השיטה התוחם בקונטור המבנים הקיימים בהתאם לנפח א'. כמו כן תוגר הקמת יציע/ קומה נוספת בקונטור הבניין הקיים בלבד.

11.1.3 גובה:

גובה הבניין הקיים הוא הגובה הסופי של הבניין כפי שופיע בנספח א' תומר הבלתי חלקיים מגמות ו/או קירות המבנה לצורך הסתרה ו/או אוורור מערכות ומתקנים טכניים. גובה הבלתי לא עליה על 1.2 מטר מגובה הקרקע או הגם הקיים, ולא עליה על 1/3 משטחו של הגם הקיים, אלא אם נדרש אחרת מסיבה של עיצוב אדריכלי באישור מהנדס העיר. הבלתיות בקירות קיימים יהיו בהמשך לקירות חזית המבנה. בליטות בוגנות שטוחים יהיו בליטות שטוחות ובוגנות משופעים בליטות משופעים על פי כיוון שיפועו הוגן.

11.1.4 קווי בניין:

קווי הבניין יהיו בקונטור**ה**בניינים הקיימים. יותרו בליטות של עד 40 ס"מ סביב קונטור הבניין הקיים למטרות חיזוק הבניין הקיים בלבד שייחו חלק אינטגרלי מחזית הבניין המוצעת. למטרה זו יותרו שינויים בקו חזית הבניין בתחום המופיע בקו מושך בנספי הבניין.

11.1.5 הוראות נוספת:

כל המתקנים ובכל זה: מערכות מיזוג אויר, חדרי אשפה, מתקני חשמל, מתקני תקשורת וכל מערכות אחרות, יהיו במסגרת קונטור הבניין הקיים. לא תומר הצבת כל סוג מתקנים מחוץ לקונטור הבניין למעט ארכובות, מינדים וצינורות פליטה וייניקת אויר, וזאת באישור מהנדס העיר. מתקנים טכניים יוסתרו ויחופו **עפ"י** הנחיות ובאישור מהנדס העיר או מי מטעמו. כל בניה במסגרת התכליות-המוטרות תוגש עם תוכנית עיצוב אדריכלית שתפרט את החומרים, הגבהים, הפרטים לאישור מהנדס העיר או המוסמך מטעמו. גובה הבניה בכל שטח התכנית מוגבל. אין להקים ו/או להפעיל בתחום התכנית מתקנים קבועים או אריעים בגובה העולה על 15 מ' מעל פני הקרקע ללא תאום מראש עם מנהל התעופה האזרחית.

11.2 אזור נמל (מעגנה):

השיטה הצבע בצביע לבן עם לוכסנים בתכלת הוא אזור נמל (מעגנה) וחלות עליו ההוראות הבאות:

11.2.1 תכליות מותרות:

יותרו שימושי ספורט, ימי, עיגנת סירות מסוימים ושנים, לא יותר אטרקציות ימיות על גבי דוברות ואנו רפסודות זמניות או קבוצות בשטח בריכת המים לשימור.

11.2.2 זכויות בנייה:

לא תומר בניה כלל כמעט כל הדרוש לחיזוק ותחזוקת המזחים והרציפים הקיימים. לא תומר הרחתת המזחים והרציפים אלא לצורך שיקום מזחים קיימים ובהתבסס על חזית הנדסית. ובתואם עם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

11.3. אזור טילת:
השיטה הצבעה בצבע כחול בתחום כחולה הוא אזור טילת.

11.3.1 תכליות מותרות:
יוטרו דוכנים, פרוגלות, אמצעי הצללה, אзорוי חניה, כבישים פנימיים, שוקטים ניידים, בתיה קפה פתוחים, פארקים פתוחים, וمسעדות פתוחות, תחנות טרנספורמציה זירות, שעריים, מדריכי עץ, בטון, אבן, אספלט ומדריכים מחומרים אחרים, אלמנטי מים דקורטיביים, מזוקות, עמודי תאורה ובלבד שישמר והצף להולכי רגל לא מכשולים (למעט ריהוט רחוב), לאורך קיר הימ ברוחב של לפחות מ- 7 מ'.

לא יוטרו שוקטים קבועים, לא יוטרו שעריים או גדרות בתחום הטילת. לא יוטרו מתקני ספורט אלא רק מתקני שעשויים פתוחים ולא מגדרים, פרט למתקני ספורט ושעוזעים בגין חלקי זומני בלבד לאירוע תחום בזמן.

למעט מול מבנים 26 – 28 בהם הרוחב לא יפתח מ- 4 מ' זו את לתקופת ביןימים עד לשיום החווה הקיים בין אוצר מפעלי ים לבין השוכרים במרקושים 26 – 28. עם תום החווה האמור, רוחבה של הטילת יהיה 7 מ' ללא כל בניין פרט להצבר ריהוט רחוב.

בשטח הטמוך למעגנה מצפון, רוחבה המינימלי של הטילת יהיה גדול מ- 7 מ'.

בנוספ', הוועדה המקומית תהא רשאית להתריר חדרי אשפה, דחסנים, חדרי גנרטורים וכי' בהתאם לתכנית פיתוח שתאושר ע"י הוועדה המקומית, בלבד שייהיו צמודים לבניינים קיימים או בבנייה תת קרקעית.

12. הוראות נוספות:

תוכנית תכנית פיתוח לאישור הוועדה המקומית לאזור הטילת בתנאי להוצאת היתר בניה. תוכנית הפיתוח תקבע את מיקום אמצעי הצללה, אзорוי חניה, כבישים פנימיים, שוקטים ניידים, בתיה קפה, פארקים, וمسעדות פתוחות, תחנות טרנספורמציה זירות, שעריים, מדריכי עץ, בטון, אבן, אספלט ומדריכים מחומרים אחרים, מתקני שעוזעים, אלמנטי מים דקורטיביים, מזוקות, מתקני ספורט ועוד'.

בתכנית הפיתוח יובטח הקשר בין כל חלקי הנמל, לרבות אלה שבבעלויות החברת לפיתוחה ת"א, בתכנית הפיתוח תציג את רציפות מעבר הולכי רגל בין מתחם נמל ת"א למתחמים הגובלים בו מדרום, מזרח וצפון. דוכנים, שוקטים מותקנים נלוים של בתיה קפה, יוקמו לאחר שיוכחה להנחת דעת מהנדס העיר לעת הוצאה היתר הבניה כי אינם מפריעים לקיומה של הטילת ותונעת הולכי רגל. מתקנים טכניים ישולבו ככל הנימן בבנייה הקיימת ו/או יהו תת קרקעיים. מערכת התאורה בתחום התכנית תתוכנן באופן שימנע סנוור לכיוון מסלול שדה דב ולכיוון אזור הפעולות התעופתיות בהמשך של ציר מסלול התעופה לכיוון דרום.

מְאוֹשֶׁרֶת

5

הסדיי תנואה וחניה, פריקה וטעינה יהיו באישור אגף התנואה בעיריית ת"א יפו.

שער החרום בין תחומי נמל ת"א-למתחים גני התעורך יהיו זמינים ופרקיים ויהיו פותחים למעבר רכב חרום ובטחון ולהולכי רגל, רוכבי אופניים, בשעות הפעילות של המתחם.

13. תנעעה וחניה:

1. אישור הוועדה המקומית לתוכנית פיתוח למתחים נמל ת"א.
2. הכנת תוכנית תנואה וחניה למתחים באישור אגף התנואה בעיריית ת"א יפו.
3. הבטחת ביצוע הריסת מבנים, גדרות וסככות שאינן תואמים את תוכנית הפיתוח.
4. הכנת חוות"ד-סבירתיות שתאפשר ע"י השרות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א יפו ותציג את הਪתרונות לנושא המערות המכניות, ריש, זהום אויר, וטיפול בשפכים.
5. אישור השרות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א יפו להיתר המבוקש, כולל היתר להריסה והתייחסות לפינוי חומרים מסוכנים כגון אסBEST וכד,
6. אישור מנהל רשות העתיקות כמתחייב ובכפוף להוראות חוק העתיקות התשל"ח – 1978.
7. הגשת נספח: אקסטי שיאשר ע"י השירות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א – יפו ורשות שדות התעופה האזרחיות בהתאם לשימושים המבוקשים, בשים לב למוגבלות הרעש שדה התעופה דב מטיל על מתחם התוכנית.
8. חיבור המבנה למערכת הביבוב העירונית וניתוק מבורות ספינה ו/או ברוות רكب באמ קיימים.
9. תנאי להקמת חדרי אשפה, דכנסים וחדרי גנרטורים באזורי הטילית יהיה כאמור בסעיף 11.

15. תנאים למתן תעוזות גמר:

ביצוע התנאים למתן הינרי בנייה.

16. הוצאת תוכנו ופיתוח:

הועדה המקומית רשאית לגבות את הוצאות התוכנית.

17. יחס התוכנית לתוכניות תקפות:

על תוכנית זו תחולנה הוראות התוכנית הראשית. במידה ותהייה סתירה בין הוראות התוכנית הראשית להוראות תוכנית זו, תכרענה הוראות תוכנית זו.

18. תוקף התוכנית:

תכנית זו תהיה בתוקף 5 שנים מיום מתן תוקף לה, או עד פרסום למתן תוקף לתוכנית אחרת המבטלת תוכנית זו – המאוחר מבין השניים.

מְאוֹשֵׁר וְתָג

6

אישורים:

חתימת המתכנן:

אליקים אדריכלים בע"מ

כiesz 3208 תכנון מתחם תל-אביב
חוק ה��נון והבנייה תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס' 3208

מועדון המחויזת לתכנון ולבניה החליטה

בזאת 15.11.2004 לאשר את התוכנית.

נגליה אירון

מנהל מינהל התכנון קייר החוזה ומחוזות

23.3.06 נתקדש

חתימת בעל הקרקע:



חתימת הוועדה:

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב - יפו	
שם התכנית: 3208 תכנית מס' "גמל ת"א - הסדרת מצב קים"	
הומלצה לממן תוקף (לאחר דין בחתנדויות):	
תאריך 4	14/07/2004 פרוטוקול 20-ב' החלטה
"	"
"	"
"	"
אישור לממן תוקף הייעוד המחויזת לתכנון ולבניה	
תאריך 858	15/11/2004 ישיבה מס'
"	"
גנן-גבנדה יזרעאל עוזה המשנה	
תאריך:	מנהל האגף
10/11/04	<i>ר. כהן</i>

מדיניות שימושים למתחם יריד המזרח ונמל ת"א - עדכון מדיניות

מטרת הדיוון: עדכון מדיניות שימושים למתחם יריד המזרח ונמל ת"א

מסלול: ועדה מקומית

מיקום: מתחם יריד המזרח ונמל ת"א מצויים בקצה הצפון מערבי של רובע 3, גובלים בנחל הירקון בצפון הים במערב ובביש התערוכה מדרום.



גוש/חלוקת: (נמל ת"א ויריד המזרח)

גוש/חלוקת	חלוקת	חלוקת	גוש/חלוקת
31,81-, 9,29 ,93,95,97-100 75,76 ,10	,28,30 -25 ,1-8 ,77-79 ,33-74 ,94,96,102 84 ,75,76		6964
2,6	1,8		6965
,150-151 170 ,154,157	146-149 ,70-72		6962
	1-6		7458

שטח קרקע: כ – 165 דונם

מתכנן: מחלקת תכנון מרכזו – אגף תכנון העיר וחברת אתרים

يُنفِّذ: חברת אתרים, ועדה מקומית לתכנון ובנייה ת"א יפו

עלות: רמי'י בהסים חכירה לחברת אטרים. הפיקע שאר אוצר על שטח של כ – 220 דונם לטובת חברת אטרים משנת 1973.

רקע היסטורי

יריד המזרח של שנת 1934 היה היריד השישי במספר שהתקיימים בת"א. טקס הפתיחה נערכ ביום 26/4/1934 במעמד ראש העיר דאז מאיר דיזנגוף והנציב העליון גנול ווקופ. היריד התקיים במשך חודש וחצי ומספר המבקרים בו עלה על 600 אלף איש. (הישוב בארץ באותה עת מנתה פחות מ – 200 אלף איש). תכנית האב ליריד המזרח הוכנה ע"י אדר' ריכרד אופמן, תכנון וניהול מבני היריד נעשה ע"י האדריכל אריה אלחני והמהנדס וולי ולטש. תכנון בינוי היריד הופקדו בידי מיטב האדריכלים שעשו בארץ בתקופה זו ביןיהם אריה אלחני, ריכרד אופמן, יוסף נויפלד, אריה שרון, גניה אורברוק ועוד. הקמת המתחם הייתה אירוע מיוחד ורב חשיבות ביישוב של א"י דאז, גודל המתחם (כ – 100 דונם) אופי התכנון, מספר המבנים הגדול איות התכנון והבנייה מהווים ציון דרך בעיצוב הסגנון הבינלאומי של ת"א. ליריד של 1934 הייתה הצלחה מדינית וככלכלית. תיירים, משלחות רשמיות מהמדינות המשתתפות, צרי פרלמנט בריטים, ראשי קהילות עסקני ציבור וב בעלי הון ביקרו ליריד.

מאורעות 1936-1939 היוו את הסיבה העיקרי לדעיכת המתחם. המבנים נמסרו לחברה לפיתוח תל אביב, מבנים נקלטו פלייטיipo ואוכלסו במפעלים ובתי מלאכה. גם הקמת נמל ת"א ממערב למתחם תרמה להדרדרותו של המתחם בכללותו ופגעה בתפקודית וארכיטקטונית בבניינים עצם. במשך השנים נכנסו למתחם שימושים של מסגריות, נגריות, בתים אריגות, מוסכים וכו'. המתחם הפך לאזור תעשייה ומסחר. (מתוך תיק התעודה שהובן בשנת 2007 עבור עיריית ת"א יפו – מחלוקת השימוש ע"י אדר' אמנון בר אוור)

נמל ת"א – נבנה בשנת 1936 כתגובה למאורעות הפרעות ביפו. היישוב היהודי החליט על הקמת נמל עברי בארץ ישראל באופן כזה שלא יהיה תלוי בנמל יפו המופעל על ידי התושבים הערבים. בשנה זו יצאה משלחת שכלה את מהנדס העיר דאז, מר שיפמן (יעקב בן סירה) ונציגים של בנק פלשתינה וראשי היישוב היהודי. הם פסעו לאורך חוף הים עד שהגיעו לפיסת הקרה ששכנה בצמידות לשטיחי יריד המזרח. שטח הנמל נבחר במקומות מיוחדות העובדה שהיא יכולה להסמכ על בניין יריד המזרח שהיה כבר קיימים ולא משומש יתרונוטיו הפיסיים של המקומות. בינואר 1937 יצא החשורה הראשונה מהנמל שכלה שחורה

חקלאית ביחס לתפויז Jaffa שיצאו הפעם מנמל תל אביב. הקמת הנמל הייתה מבעץ ציוני ויצא לפועל והכספים להקמתו באו גם ממוקורות פרטיים שרכשו מנויות למכ"ז של הנמל. עד היום מנויות אלה נמצאות בידי הציבור אשר לעתים מגיע לשעריו הנמל במטרה לפרוע אותם. חברת אוצר מפעליים שהיא כיום חברה ממשלתית המנהלת על ידי רשות החברות הממשלתיות היא החברה אשר יסדה את הנמל וגם מפעילה אותו עד היום. יד המקרה הוא שבאותה שנה בחודש אוקטובר, על פי החלטת ממשלה, חදל נמל תל אביב לתקן לנמל וזאת לרוגל השקתו של נמל אשדוד. שטח האדמה של נמל תל אביב מוגדר עדין עד היום כנמל. בשנת 2000 עם מינוי הנהלה חדשה לנמל שוקם הנמל והפוך מאזור מזונה לפאתני העיר לאזור בילוי חי ושוקן הנמצא בלב הפעילויות התרבותית והמסחרית של העיר. (מתוך חומר שהובן על ידי אדריכל נמל ת"א – צדיק אלקיים).

מצב השטח בפועל:

בחצי האי הירקוני חמישה אזורים שונים: נמל תל אביב, יריד המזרח, צפון הנמל, שטח ציבורי פתוח לאורך הירקון, עורף הנמל. אזורים אלו מותפיינים בהיסטוריה בנייה הנושאת ערכי מורשת אדריכליים, תכנוניים, אורבניים, נופיים ותעשייתיים, ולהם זהות עירונית ומאפייניBINYOVI ופיתוח ייחודיים.

בחצי האי הירקוני מתקיימת בעיקר פעילות מסחר בילוי ופנאי הנושאות אופי כלל עירוני ומאופיינית בתנודתיות גבוהה במהלך השנה. הפעילויות האינטנסיבית מתקיימת בעיקר בסופי השבוע ובחופשות, בשאר ימות השנה בעיקר בשעות אחר הצהרים ובערב. במהלך היום תנועת המבקרים דלילה.

בשטח קיימים כ- 44,000 מ"ר בניה قيمة, מותוכם כ- 60% למסחר:

- באזור יריד המזרח קיימים כ- 26 מבנים בשטח בניוי של כ- 18,000 מ"ר, המושכרים לכ- 60 עסקים שונים ביניהם משרדי חבי אוש כמו כן פועלים במקום חניות, מסעדות, עינוג ציבורי, בילוי וצדומה.

- באזור נמל תל אביב קיימים כ- 24 מבנים בשטח בניוי של כ- 24,600 מ"ר, המושכרים לכ- 80 עסקים מתוחמי האוכל, אופנה, בריאות, תקשורת, אולמות אירועים וככמים, מועדונים וחניות.

- שטח מעגנת הנמל הוא כ-12 דונם ועומק המים המרבי הוא כ-1.5 מ'. המעוגנה, שנשתמרה ברובה, איננה פעילה.
- באזור צפון הנמל (מחסני שפך הירקון) קיימים שלושה מבנים מחסנים בשטח בניו של כ-6,200 מ"ר המושכרים לעסקים שונים, ביניהם 3 אולמות המשמשים לאירועים, למסחר, הסעה ובילוי.
- שטח ציבורי פתוח לאורך הירקון משמש לפעילויות פנאי ונופש- גני משחקים, גינה ציבורית, ומגרש חניה.
- אזור עורך הנמל מאופיין בשני מבנים המשמשים לתעסוקה כאשר הגישה אליהם היא מתווך הנמל. ישנה מגוון מגוריים עם מסחר בקומת הקרקע עם חזית ראשית לרוח' הירקון ולרחוב יורי הטיירה.

נגישות וחניה

התנוועה, נגישות וחניה מהווים את אחד החסמים העיקריים העיקריים הקיימים בחטיבת קרקע זו. המרחב כולל מופעל ביום על ידי טבעת שתחילה בצומת דיזינגוף, וסיומה ברחוב כב' יורי הטיירה. אורך הכביש הטבעתי כ-1.3 ק"מ. קשיי תנוועה הקיימים יכולים בכניות וביציאות נוגעים לכל רכב ממונעים, לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים מהאזורים המבונים הסמוכים אל תוך המרחב. למרחב 3 כנישות ראשיות לרכבים: כניסה ראשית מכיכר פלומר בהמשך לרוח' דיזינגוף; כניסה מצומת רחובות ירמיהו והירקון; כניסה מרוח' הנמל בצד הדרומי. למרץ זה מתוספים שני נשרי הולכי רגל ואופניים בצפון גשר ווקופ, ובזמן גשר התערכוה החדר החדש המחבר את השטח למגרש החניה המזרחי. חיים קיימים בשטח התכנון כ-1000 חניות. כל החניות בתחום חצי האי הירקוני הם בתשלום ומבוקרים.

מסביב ובסמוך לאתר כ- 1570 חניות כאשר 70 חניות שייכות לחוף מציצים (בעתיד יהפכו ל- 80 חניות עפ"י תכנית חוף מציצים) ו- 1500 בחניון רידינג (בעתיד יהפכו ל- 1000 חניות מתוך 2500 מכוח תכנית רוח' אבן גבירול).

מצב תכנוני קיים:

על מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון חלה תכנית "תא' 3208 נמל ת"א". תכנית זו הסדירה את שטחי הבניה וקבעה את השימושים המותרים: מסחר, מסעדות, סטודיו וגלריות, מתקני שעשויים, מועדוני ציליה, עיגוג ציבורי, אולמות אירועים, דיסקוטקים וכו'.

במתחם יריד המזרח חלה תכנית מפורטת 96. על פי תכנית זו החלק הדרומי של מתחם יריד המזרח מיועד ל"אזור מיוחד" ודרךים, והחלק הצפוני הינו לא יעוד ולא זכויות בניה ומוגדר כ"אדמות ממשלה". באזור המיחוץ מותרים: אחסנה, שירותים אדמיניסטרטיבים לנמל, מסעדות, בתים קפה, מועדונים ושימושים תעשייתיים בהסכמה הוועדה.

מדיניות קיימת

הועדה המקומית דנה בנושא מספר רב של פעמים בתאריכים:

ההחלטה על ת מהיל שימושים ליריד המזרח	15.8.07
ミニוני צוות לבחינת השימושים	26.5.10
תיקון מדיניות	14.3.12
תיקון מדיניות	23.5.12
ミニוני צוות לבחינת שימושים חורגים	8.1.14

תמצית ההחלטה מובאות בטבלה להלן עם הצעות לשינוי.

מדיניות מוצעת לתמהיל שימושים בחצי האי הירקוני:

מטרת המסמך היא להציג עדכון של מדיניות הועדה המקומית לעניין השימושים הרצויים ביריד המזרח ובצפון תל אביב. העדכון נדרש על מנת לייצר מדיניות איחודית ליריד המזרח ולצפון תל אביב לאור המעבר לניהול משותף, וכן לעודד פעילות מאוזנת ואטרקטיבית לאורך המזרח ולבנייה חדשה והשבוע, שתగרום לשינוי של המצב הנוכחי המשופע מפעילים אינטנסיבית בסופי שבוע לעומת פעילות דלילה ביתר הזמן. המדיניות המוצעת היא לתקופת הבניינים עד לאישורה של התכנית המקודמת כיום על כלל המתחם.

המליצה כללית: מוצע שינוי בהרכב הועדה לשימושים חורגים: ס.ראש העיר דורון ספריר- י"ר והצוות המ乞וציאי כמו כן לחזור ולבוחן את הנושא בעוד שנה.

נושא	המזהר מיום 23.5.12	המקומית ליריד	המלצת צוות התכנון
שימושים מסחרי	איסור על פתיחת מרכולים בשיטה העולה על 200 מ"ר. מתוקף תכנית 3208 החל הגבלה בנמל ת"א בלבד על פתיחת חניות בשטח של עד 200 מ"ר	נמל ת"א+יריד המזраח	ניתן לפתח מרכול אחד בשטח של עד 400 מ"ר. בתנאי של מתן פתרונות לנושא פריקה וטעינה ונגישות כל רכב. נמל ת"א- ניתן יהיה לשנות הוראה לגבי שטח חנות בהליך של הקלה במסגרת שימוש במבנה קיים,
הסעדה	עד 25% מכלל השטחים בשטח של עד 4,500 מ"ר	יריד המזраח נמל תל אביב	לא שינוי
טרבות - תיאטראות, קולנוע, גלריות, מוזיאונים, מרכזי מידע, סדנאות אמנים כולל מכירה, סטודיו למחול/עיצוב/תנווה, ירידים בין"ל מתחלפים, אלומות מופעים, שטחי מסחר נלוים עד 10% מהשטח (הגדלה ל-20% באישור הוועדה)	פחות % 16 מכלל השטחים (2,900 מ"ר)	נמל ת"א+יריד המזраח	16% מהשטחים הבנויים בכלל האזור יוקזו לשימושי תרבות, חינוך וספורט. מהם – 10% לפחות לשימושי תרבויות הכוללים גם – מועדוני זמר, מזיקה, חלי, תצוגה ויצירה עבר אמנים ויוצרים, הופעות חינוך וספורט.
אלומות אירופים	עפיי התמהיל מותרים 3 אלומות ארוועים (1 ביריד, אחד בצפון הנמל ואחד בנמל ת"א)	יריד המזраח נמל תל אביב	לא שינוי
פאבים/ברים/מועדונים/דיסקו טקים/דנס בר	עד 4 בשטח של עד 1,500 מ"ר לא תונר פתיחת דיסקוטקים חדשים	נמל ת"א+יריד המזраח	1. יותרו עד 3 מועדונים גדולים שכל אחד מהם מעל 500 מ"ר בשטח כולל של 1500 מ"ר 2. יותרו בארים ובאבים קטנים בשטח שלא עולה על 300 מ"ר כל אחד ובסה"כ לא עולה על 2000 מ"ר . לא יותר מיקום עסק מסווג זה בחזית הבינוי הפונה לים ולטילת מועדון/דיסקוטק העולול להוות מטרד רעש- ימוקם למרחק רב כל הנitin משימושי המגורים הסוככים למתחם, ובכל מקרה יחויב במיגון אקוסטי על פי הנחיות האגף לרישוי עסקים. שטח עסק: לא עולה על 500 מ"ר. יותרו פאבים/ברים נוספים – רק במידה ומהווים פעילות משנה לפעילויות אחרות.
משרדים	כלוים לשימושים המותרים והקשרים לעסק ומשרדי החברה	נמל ת"א + יריד המזраח	לאפשר תעסוקה יצירתיות כך ששח"כ לא עולה על 30% מסך השטחים. כמו כן לא יאשרו משרדים בקו ראשון לים.

נושא	המלצת צוות התכנון	מדיניות הוועדה המקומית ליריד <u>המזרח מיום 23.5.12</u>
	<p>הגדירות לתעסוקה יצירתיות: מקצועות הפרסום, עיצוב ואדריכלות, אמנות פלסטית, מופע ומדיה חדשה, קולנוע, אולפני הקלטות, תוכנות מחשב, תברות הזנק, בתים מלאכה לאומנות ועיצוב מדיה ותקשורת, ועוד. לא יותר תעסוקה של בתים דפוס, מעבדות ועוד, וכן לא יותר בנקים, משרדי ביטוח ועריכת דין המאופיינים במשרדים סגורים.</p>	<p>המנהל</p>
אכסון תיירותי	<p>לאפשר הקמת 2 מתקנים עם העדפה למילונאות ברמה עממית - הוסטל/אכסניה או מלון עירוני ברמה C או D (עפ"י תקני משרד התיירות). החלטה לגבי קידום מלונות בהתאם עם צוות התכנון העירוני, בין היתר, גם לנושא מיקום המלון, כך שלא ימוקם במבנה המועד להריסה בתכנית העתידית למתחם.</p>	<p>נמל ת"א+יריד המזרח</p> <p>אין התייחסות למעט מלונות אלטרנטיבית/hosTEL במבנה מס' 4</p>
نوשאים נוספים	<p>לשנות את ההגבלה לגבי העסקים הבאים: אולמות אירועים, מועדונים, דיסקוטקים ודנס בריסים יכול להפתח גם ללא פעילות יום. פאבים/בריסים : יחויבו בפעילויות יום שעות הפעילויות יהיו בהתאם למידניות רישיוני עסקים.</p>	<p>נמל ת"א+יריד המזרח</p> <p>נמל ת"א ואולמות השפק : לא יותר פתיחת עסקים חדשים שאין להם פעילות יום למעט מועדוני תרבות</p>
שימושים בשטחי החוץ במרחב הציבורי	<p>לאפשר הופעות פתוחות לקהל עד השעה 23:00 כן יותרו יריד מתחclf או קבוע , אירועים, הצבת עמדות זמניות למכירת מזון וחפצי עיצוב ואמנות, יותרו אירועי קידום מכירות עם העדפה לאירועים שפותחים לקהל הרחב. השימושים בשטחי החוץ - בכפוף לאישור אגף רישיוני עסקים ביחס ל- סוג ומיקום הפעילויות, השימוש המוצע, משך זמן הפעילויות, עיתוי הפעילויות, חסויות לאירוע ועוד. כל זאת בכפוף לתכנית העיצוב.</p>	<p>נמל ת"א+יריד המזרח</p>

חו"ד הוצאות : (מוגש ע"י צוות מרכז)

ממלייצים לקבל את השינויים המוצעים.

החלטה זו תהיה בטלת תוך 4 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה וזאת על פי סעיף 86' לחוק

בישיבתה מס' 0021-16ב' מיום 14/09/2016 (החלטה מס' 9) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחלטה:

אורלי אראל לא משתתפת בדיון

מהלך הדיון:

אדי אביתן: עדכנו מדיניות לתחoir יריד המזרחי - מונה את הסעיפים שדרושים תיקונים. מבקש לאפשר מרכול עד 600 מ'.

דורון ספריר: מי צריך מרכול עד 600 מ' ולא 200 מ'.

רבקה פרחי: אנחנו מנסים ליצור משיכה של התושבים למרחוב הזה. יש כאן דليلות של מבקרים ואנחנו מבקשים להחיות את המתחם, אנחנו מחפשים את המתכוונת הנכונה, لكن אפשר לתת חנות אחת של עד 600מ' בקרוב נגיעה עם תכנית לכל המרחב.

מייטל להבי: הבקשה של מרכול נוגד את התפיסה של השתלטות מרכולים על העיר. בכל הבקשות שיש בذرפט אין שום הוספה לטובת קהילה וחברה. אפילו ה-16% לעניין של תרבות מדובר על מועדוני זמר תצוגה ויצירה, אין התייחסות למשהו בעל ערך ואם מרכול יכול אותם אז כדאי לסגור את האזור. במקום זהה הייתה מצפה שייבאו מקומות שיביאו ערך שמביא משפחות במשך החיים.

אדי אביתן: המשמק הוא ממשיך מדיניות, בנובember נגעה עם תכנית שנותנת מענה לכל הסוגיות שעלו.

דורון ספריר: אם כך, אז שהמצב ישאר כפי שהוא עכשו ונקיים דיון עם כל הנוגעים בדבר בשתתיה תוכנית.

דן מנשה - נציג חברות אטרים: אנחנו מבקשים גמישות.

דורון ספריר: התקיים דיון אצל היייר עם נציג לחברת אטרים.

הועדה מחייבת:

לשוב ולדון לאחר קיום דיון אצל היייר הוועדה בנסיבות חברי הוועדה + נציגי הוצאות+ חב' אטרים + היועצת המשפטית.

משתתפים: דורון ספריר, נתן אלנתן, יהודה המאירי, אפרת טולקובסקי, שמואל גפן, מייטל להבי

חו"ד הוצאות : (מוגש ע"י צוות מרכז)

ממלייצים מקבל את השינויים המוצעים.

בישיבתה מס' 0026-16ב' מיום 12/12/2016 (החלטה מס' 2) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחלטה:

אורלי אראל: לא משתתפת בדיון

מהלך הדיון:

אדי אביתן: מציג את העדכונות למדיניות לשימושים ביריד המזרח המצוויים בذرפט. נתן אלנתן: מדיניות השימושים היא לעסקים חדשים להיכנס ושידעו متى אפשר לשכור ומתי לא.

אדי אביתן: מבקשים לעדכן את מדיניות יריד המזרח המנוהל ע"י חברת אטרים. המדיניות הקיימת מאפשרת מרכול עד 200 מ' ובשטח כולל של עד 1500 מ' וכוכן בארים ומוסדות: ממלייצים להתר ע"ש שלושה מוסדות מעל 500 מ' ובשטח כולל של עד 400 מ'. פאבים ופאבים בשטח שלא עולה 300 מ' ובסה"כ 2000 מ'יר. משרדים: מתקשים להכנס תעסוקה יצירתיות. אchosון תיירותי: ממלייצים לאפשר 2 מתקנים. פאבים ובארים יחויבו בפעולות يوم על מנת לייצר פעילות רציפה במהלך כל היום.

עדין עמידה : מה יהיה כشعار קיימן ירצה לחדש את הרישויון.
נתן אלנתן : זו מדיניות כוללת לכל המתחם אין כאן הפליה.

גבי לסקי : מה יקרה שעסק צעיר לא יוכל להפעיל גם ביום וגם בלילה האם זו לא עלות גבוהה?

נתן אלנתן : המדיניות באה לשפר את תנאי העסקים, והעירייה קבועת שימושים שייבואו לרוחות החיבור. אנשי המקצוע ישבו עם אנשי הנמל ונעשה חשיבה לגבי השימושים יש חללים סגורים ולא פעילים, וחשוב איך לשפר את המקום מבחינה כלכלית.

אורנית מורנשטיין : ביחס למרכולים ברגע שהרחבתם ל-400 מי מדווקה להכניס סופר מarket. גבי לסקי : לא מופיע כאן מתחם יהודי ויעדי לפעילות לילדים מקורה, יש להגדיר זאת באופן ברור.

ראובן לדיאנסקי : כתוב בדרפט תרבות מודובר על תמהיל שימושים. נתן אלנתן : צריך להבין שהעסק צריך להיות כלכלי, תדאגי לכך במרכז קהילתי לא במקום עסקך. ראובן לדיאנסקי : אנחנו עוסקים בתמהיל שימושים ומתכוון, אפשר לחדד זאת. כתוב במסגרת 16% המוקצים תאפשר פעלויות פנאי לילדים.

אדיביטן : מוצע בשינוי לועדה שחברי הוועדה יהיו : י"ר דורון ספר והוצאות למשך שנה.

נתן אלנתן : מקבלים את המלצת הוצאות עם הערכה על חברי הוועדה. כמו כן מציגים בקטgorיה של התרבות חינוך וספרות יוסף שימושי תנאי בטבלה "שימוש פנאי לילדים".

הועדה המחליטה:

לקבל את המלצת הוצאות ולהוסיף בטבלת הקטgorיה של התרבות חינוך וספרות במסגרת 16% "שימוש פנאי ילדים".

כמו כן לקבל את המלצת הוצאות לנושא שינוי בהרכב הוועדה לשימושים חורגים.

משתתפים : נתן אלנתן, יהודה המאירי, גבי לסקי, ראובן לדיאנסקי, שמואל גפן, גל שרעבי דמאיו

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקים גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ _____ לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן :

1. הנני מושם כ _____ ב _____ (להלן "המציע")
שם המציע תפקיד

והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע במסגרת מכרז פומבי מס' 39/2024 של אוצר מפעלי ים בע"מ.

2. **יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:**

המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשו** ביותר משתי עבירות*** ;

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חlapה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة.

"בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקים גופים ציבוריים,
תשל"ו-1976;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוות בעירה שנעbara לאחר יום **
; 31.10.02

"עיראה" – כהגדרתה בסעיף 2ב(א) לחוק עסקים גופים ציבוריים, תשל"ו- ***
; 1976

3. נכון למועד הגשת ההצעות -

יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.

או

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בוחנת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר לישומו; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2ב(2) לחוק, וגעשתה אותו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פועל ליישומו; וכן, המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מຕהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד התקשרות על פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).

.4. הנני מצהיר/ה כי זהושמי זו חתימתית ותוכן תצהירתי אמת.

חתימת המצהיר

אימות חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום הופיע/ה בפני מר/גבי _____, ת.ז. _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תaea צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתוםו/ה עליו בפני.

חותמת וחתימת עו"ד

תצהיר העדר הרשות

לכבוד
敖cer מפעלי ים בע"מ

הנדון: מכרז פומבי דו שלבי מס' 39/2024

אני החלטתי לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

1. תצהيري זה ניתן במצורף להצעתי במסגרת המכרז שבندון.
2. הריני מצהיר כי לא הורשעת בפלילים ב 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, בעבורות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תש"י-ז-1977, כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש ו/או בעבורות הנוגעות בתחום עיסוקי במתחן שירותים מסווג השירותים נשוא מכרז זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים נגד הליכים בגין עבירה כאמור.
3. הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטות רgel ו/או לכינוס נכסים.

לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים כנגדו הליכים כמפורט בסעיף 2 ו/או 3 לעיל, על המציע לפרט את סוג הרשות ו/או הליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגין נכו להיות, בתצהיר חתום על ידו ומאותת בפני עצם ולצרכו להצעתו.

במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

1. הנני משתמש כ _____ מטעם המציע _____, (להלן: "המציע").
2. תצהيري זה ניתן במצורף להצעת המציע במסגרת המכרז שבנדון, והנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.
3. הנני מצהיר כי המציע, או מי מבליו, לא הורשו בפלילים ב 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, בעבורות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תש"י-ז-1977, כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעבורות הנוגעות בתחום עיסוקו של המציע במתחן שירותים מסווג השירותים נשוא מכרז זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים כנגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
4. הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי המציע, או מי מבליו המציע, ו/או מי ממנהל המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטות רgel ו/או לכינוס נכסים.

לחילופין, ככל שבנגד המציע ו/או מי מבליו, קיימות הרשותות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 3 ו/או 4 לעיל, על המציע לפרט את סוג הרשות ו/או הליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגין נכו להיות, בתצהיר חתום על ידי מושר החתימה מטעם המציע ומאותת בפני עצם זין ולצרכו להצעת המציע.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר/ת בזו כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____ המוכרת לי אישית/שוויה/תירוה על פי תעודה זהות מס' _____ ואשר הינו מושר החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתי כי עלייה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נוכנות הצהרתו/ה דלעיל וחותם/מה עליה בפני.

חתימת וחותמת עורך דין

תצהיר

לכבוד
敖צר מפעלי ים בע"מ

אישור עורך דין על עסק בשליטה אישת, ותצהיר נושאת השליטה

אני עו"ד _____, מאשר בזאת כי _____, אשר הגיע הצעה למכרו פומבי מס' 39/2024 שפורסם על ידי אווצר מפעלי ים בע"מ, הינו עסק בשליטה אישת כהגדרתו בסעיף 22 (ה1) לתקנות הערים (מכרזים), תשמ"ח-1987.

המחזיקה בשליטה במציע הינה גב' _____, מספר זהות _____.

_____ _____ _____
טלפון כתובות חתימה וחותמת שם מלא

אני גב' _____, מספר זהות _____, שם התאגיד _____, מצהירה
בזאת כי התאגיד נמצא בשליטה בהתאם לסעיף 22 (ה1) לתקנות הערים (מכרזים), תשמ"ח-1987.

_____ _____
חתימה שם מלא